


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.6.1.2.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,2720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.104,1300	R\$ 27,6033
TOTAL Serviço:						R\$ 27,6033
VALOR:						55,88

3.6.1.2.6. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,3566
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3857
TOTAL Material:						R\$ 2,7423
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2780
VALOR:						15,02


3.6.1.3.1. CP-017/2024 PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	110,51000000	R\$ 26,09	R\$ 2.883,21
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	SEINFRA	M	12,20000000	R\$ 34,54	R\$ 421,39
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	80,00000000	R\$ 0,90	R\$ 72,00
I1729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	SEINFRA	UN	100,00000000	R\$ 0,08	R\$ 8,00
TOTAL Material:						R\$ 3.384,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	17,50000000	R\$ 21,10	R\$ 369,25
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	15,50000000	R\$ 26,86	R\$ 416,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 785,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,32000000	R\$ 27,72	R\$ 840,47
TOTAL Serviço:						R\$ 840,47
VALOR:						5.010,65

3.6.1.3.2. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL Material:	R\$ 5,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R\$ 26,96	R\$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R\$ 31,79	R\$ 5,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,54
					VALOR:	12,30


3.6.2.1. COM 01 - BANCO BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40X0,10)M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	12,00000000	R\$ 1,51	R\$ 18,12
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 20,49	R\$ 65,57
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 33,09	R\$ 33,09
					TOTAL Material:	R\$ 116,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 26,86	R\$ 73,06
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,60000000	R\$ 21,86	R\$ 34,98
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 20,26	R\$ 55,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 211,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1,96000000	R\$ 13,27	R\$ 26,01
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 545,53	R\$ 65,46
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 17,69	R\$ 42,46
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 53,69	R\$ 4,83
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 156,45	R\$ 125,16
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 175,28	R\$ 21,03
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 27,64	R\$ 66,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 351,29
					VALOR:	679,18

3.6.2.2. CP.JAG.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-86026058	KIT ESPIROBOL	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 1.057,05	R\$ 1.057,05
					TOTAL Material:	R\$ 1.057,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 842,73	R\$ 842,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 53,69	R\$ 53,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 896,42
					VALOR:	1.953,47

3.6.2.3. CP.JAG.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	65,00000000	R\$ 7,10	R\$ 461,50
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 16,53	R\$ 24,80
I1857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,73	R\$ 28,73
					TOTAL Material:	R\$ 515,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 31,25	R\$ 250,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 25,19	R\$ 302,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 552,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,85000000	R\$ 545,53	R\$ 463,70
C3990	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm	SEINFRA	M2	9,00000000	R\$ 296,50	R\$ 2.668,50
					TOTAL Serviço:	R\$ 3.132,20
					VALOR:	4.199,51

3.6.2.4. CP.JAG.07 BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-51713798	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	PRÓPRIA	und	1,00000000	R\$ 711,00	R\$ 711,00
					TOTAL Material:	R\$ 711,00
					VALOR:	711,00


3.6.2.5. CP.JAG.08 CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO (UN)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP.JAG.08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.807,48	R\$ 1.807,48
					TOTAL Geral:	R\$ 1.807,48
					VALOR:	1.807,48

3.7.1. CP2025-17 TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 88,80	R\$ 88,80
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1.302,49	R\$ 2.604,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026 BDI : 20,73%																
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	JAGUARIBARA/CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE																		

TOTAL Material: R\$ 2.693,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	R\$ 12,90	R\$ 87,72
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	R\$ 26,13	R\$ 83,62
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	R\$ 9,23	R\$ 110,76
C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	R\$ 485,75	R\$ 46,63
C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE - Percentual=10,0000%	SEINFRA	M3	R\$ 856,41	R\$ 75,36
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	R\$ 9,33	R\$ 37,32
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	R\$ 53,69	R\$ 5,15
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA - Percentual=10,0000%	SEINFRA	M2	R\$ 57,66	R\$ 121,78
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	R\$ 12,83	R\$ 12,83
C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	SEINFRA	M3	R\$ 46,16	R\$ 3,69
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	R\$ 175,28	R\$ 16,83
TOTAL Serviço:					R\$ 601,69
VALOR:					3.295,47

3.7.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,5195
VALOR:					1,52



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371


Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA DA
SILVA:60591968371

11. CURVA ABC



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:		DATA:	VERSÃO	BDI:						
REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02		22/04/2026		20,73%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
	DESCRIÇÃO:	SEINFRA								
	LOCAL:	SINAPI								
	CLIENTE:	PRÓPRIA								
		PRÓPRIA								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		PRÓPRIA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		PRÓPRIA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI								
		SINAPI								
		SEINFRA								
		SEINFRA								
		SINAPI					</			



AVANÇADA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
 FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
 DATA: 27/05/2026


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS		DATA:	22/04/2026	BDI:	20,73%							
OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSAO 02	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%	MES	71,31%			
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	PRÓPRIA	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	PROPRIA	0,00%	0,00%				
LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO	FONTE	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TILOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	Serviço	57,02	R\$ 81,73	R\$ 4.660,24	0,39%	94,74%	C		
CP-JAG-08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPa, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	PRÓPRIA	UN	General	2,00	R\$ 2.182,17	R\$ 4.364,34	0,36%	95,11%	C		
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TILOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	Serviço	4,94	R\$ 855,09	R\$ 4.224,14	0,35%	95,46%	C		
CP2026.42	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ. FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	PRÓPRIA	UN	Serviço	2,00	R\$ 2.024,27	R\$ 4.048,54	0,34%	95,80%	C		
CP-JAG-04	Gira gira, com 8 ligares, de ferro e assentos em madeira.	PRÓPRIA	und	Serviço	2,00	R\$ 1.964,77	R\$ 3.929,54	0,33%	96,13%	C		
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	Serviço	63,80	R\$ 58,72	R\$ 3.746,34	0,31%	96,44%	C		
103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	Serviço	1,00	R\$ 2.912,31	R\$ 2.912,31	0,24%	96,68%	C		
103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	Serviço	1,00	R\$ 2.812,39	R\$ 2.812,39	0,24%	96,92%	C		
C4558	CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	Serviço	206,00	R\$ 12,45	R\$ 2.564,70	0,21%	97,13%	C		
101665	ABRACADERA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	SINAPI	UN	Serviço	56,00	R\$ 45,62	R\$ 2.554,72	0,21%	97,35%	C		
OP-JAG-02	Gangorras de eucalipto tratado, com 2 assentos.	PRÓPRIA	UND	Serviço	2,00	R\$ 1.217,36	R\$ 2.434,72	0,20%	97,55%	C		
103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	Serviço	1,00	R\$ 2.396,03	R\$ 2.396,03	0,20%	97,75%	C		
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	Serviço	63,80	R\$ 34,64	R\$ 2.210,03	0,18%	97,94%	C		
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	Serviço	32,48	R\$ 67,46	R\$ 2.191,10	0,18%	98,12%	C		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT., PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	Serviço	31,10	R\$ 64,82	R\$ 2.015,90	0,17%	98,29%	C		
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	Serviço	3,36	R\$ 593,04	R\$ 1.992,61	0,17%	98,45%	C		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	Serviço	63,80	R\$ 29,74	R\$ 1.897,41	0,16%	98,61%	C		
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TILOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	Serviço	4,00	R\$ 361,83	R\$ 1.447,32	0,12%	98,73%	C		
CP2026.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	PRÓPRIA	UN	Serviço	2,00	R\$ 637,20	R\$ 1.274,40	0,11%	98,84%	C		
C3272	CONCRETO PVIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	Serviço	2,00	R\$ 586,45	R\$ 1.172,90	0,10%	98,94%	C		
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	Serviço	1,10	R\$ 1.017,43	R\$ 1.119,17	0,09%	99,03%	C		
C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	Serviço	69,12	R\$ 15,57	R\$ 1.076,20	0,09%	99,12%	C		



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA: 22/04/2026			BDI: 20,73%
											VERSÃO	HORA	MES	
95804	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	48,00	R\$ 21,84	R\$ 1.048,32	0,09%	99,21%	C	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
102213	PINTURA (VERNIZ INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	37,68	R\$ 27,07	R\$ 1.020,00	0,09%	99,29%	C	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,61%	72,46%
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA, TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	40,00	R\$ 21,60	R\$ 864,00	0,07%	99,37%	C	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
CP-JAG.07	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CHUMBADA	PRÓPRIA	Serviço	UND	1,00	R\$ 858,39	R\$ 858,39	0,07%	99,44%	C				
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	15,08	R\$ 48,99	R\$ 738,77	0,06%	99,50%	C				
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 36,58	R\$ 658,44	0,06%	99,56%	C				
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 14,85	R\$ 594,00	0,05%	99,61%	C				
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	R\$ 18,13	R\$ 588,86	0,05%	99,65%	C				
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	47,64	R\$ 12,16	R\$ 579,30	0,05%	99,70%	C				
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	48,00	R\$ 11,26	R\$ 540,48	0,05%	99,75%	C				
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	3,20	R\$ 156,84	R\$ 501,89	0,04%	99,79%	C				
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	R\$ 211,62	R\$ 423,24	0,04%	99,83%	C				
CP-014/2024	FITA DE MARCAÇÃO VÓLEI DE PRAIA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 185,92	R\$ 371,84	0,03%	99,86%	C				
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	R\$ 9,61	R\$ 312,13	0,03%	99,88%	C				
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	Serviço	KG	17,38	R\$ 15,57	R\$ 270,61	0,02%	99,91%	C				
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	Serviço	M3	0,37	R\$ 723,76	R\$ 267,79	0,02%	99,93%	C				
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 132,10	R\$ 264,20	0,02%	99,95%	C				
C0842	CONCRETO P/ VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,40	R\$ 646,04	R\$ 258,42	0,02%	99,97%	C				
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	12,16	R\$ 14,99	R\$ 182,28	0,02%	99,99%	C				
C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	2,44	R\$ 41,58	R\$ 101,46	0,01%	99,99%	C				
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,75	R\$ 61,50	0,01%	100,00%	C				



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
 FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
 DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRAS:		DATA :	22/04/2026	BDI :	20,73%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%
LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SINAFI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	MES	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	PROPRIA	PROPRIA		115,61%
					72,46%
					0,00%
					0,00%

Subtotal até 100,00% R\$ 1.196.134,10

Outros R\$ 0,05

Valor total do Orçamento R\$ 1.196.134,15

FRANCISCO Assinado de
 RODRIGO forma digital por
 SABOIA DA FRANCISCO
 DA RODRIGO SABOIA
 SILVA:60591 DA
 968371 SILVA:605919683
 71



11. RELATÓRIO FOTOGRAFICO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371
Assinado de forma digital por FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371
Assinado de forma digital por FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591968
371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMÉRA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591968
371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371