

## PROPOSTA READEQUADA

### Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Fundo Manut Desenv Educação  
Básica e Val Profissio

Número do processo: 07040001/26

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número da contratação: 2026042901-DE

Data da abertura: 07/05/2026 às 09:00

### Dados do Fornecedor

Razão social: SARAIVA EMPREENHIMENTOS E  
SERVICOS LTDA

Telefone: (88) 9905-0123 / (88) 9905-0123

CNPJ/MF: 30.166.388/0001-66

E-mail:  
saraivaempreendimentos2018@gmail.com

Endereço: Rua Professor Joao coelho, 66, Sala 18 - Shopping Premier, Centro, Iguatu / CE - CEP: 63.500-005

### Dados da Proposta de Preços

#### 1 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA DE UNIDADE ESCOLAR

**Especificação:** Serviço de engenharia destinado à adoção de medidas necessárias para assegurar a segurança, eficiência e o pleno funcionamento das instalações elétricas de unidade escolar da rede pública municipal, bem como a implementação das intervenções que se fizerem necessárias para garantir a continuidade das atividades educacionais em condições adequadas de uso e segurança.

**Quantidade:** 1,0

**Unidade:** Serviço

**Valor ofertado:** R\$ 82.654,60

**Valor total:** R\$ 82.654,60

**Fabricante/Marca:** N/A

**Modelo:** --

**Valor de referência:** R\$ 85.211,43

---

**Total geral da proposta:** R\$ 82.654,60 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

### Dados de Registro da Proposta:

**Data de finalização do registro da proposta:** 07 de Maio de 2026 às 12:26

### Dados do Usuário:

**Usuário logado como:** SARAIVA

**E-mail:** brunosaraiva211@gmail.com

**CPF/MF:** 30.166.388/0001-66

**SARAIVA EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA**

**CNPJ/MF:** 30.166.388/0001-66

## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2026042901-DE

SARAIVA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.166.388/0001-66, COM ENDEREÇO NA RUA PROFESSOR JOAO COELHO, Nº 66, CENTRO, SALA 18, SHOPPING PREMIER, IGUATU-CE, CEP 63500-005, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU REP. LEGAL O SR. BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG Nº 2006029106095 E CPF SOB O Nº 035.474.723-18, APRESENTA A PROPOSTA:

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A). BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG Nº 2006029106095 E CPF SOB O Nº 035.474.723-18, COMO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.	SERVIÇO	1,00	R\$ 82.654,60	R\$ 82.654,60

**VALOR GLOBAL:** R\$ 82.654,60 (OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL.

- DECLARAMOS QUE TEREMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DESTES PROCESSOS ACIMA REFERIDOS;
- DECLARAMOS QUE CONHECEMOS, CUMPRIMOS E ACEITAMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ANEXOS, QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL;
- QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;
- DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS, TAXAS, LUCRO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO, SENDO QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS, CONSIDERADOS INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO PODENDO SER COGITADO PLEITO DE ACRÉSCIMO, A ESSE OU QUALQUER TÍTULO, DEVENDO O OBJETO SER FORNECIDO SEM ÔNUS ADICIONAL;
- CONCORDAMOS COM A FORMA DE PAGAMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E NA MINUTA DE CONTRATO;
- NÃO POSSUIR, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART.1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- OS SERVIÇOS POR ELA PRODUZIDOS OU PRESTADOS CUMPREM A RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BEM COMO ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO;
- DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3296-4 CONTA CORRENTE 41714-9 FAVORECIDO: SARAIVA EMPREENDEMENTOS

IGUATU-CE, 07 DE MAIO DE 2026.

**BRUNO JOSE SARAIVA SILVA**  
CPF: 035.474.723-18  
PROPRIETARIO

**MELQUISEDEQUE BARBOSA COSTA**  
CREA-CE Nº 0622416472  
ENG. CIVIL

## DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2026042901-DE

SARAIVA EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.166.388/0001-66, COM ENDEREÇO NA RUA PROFESSOR JOAO COELHO, Nº 66, CENTRO, SALA 18, SHOPPING PREMIER, IGUATU-CE, CEP 63500-005, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU REP. LEGAL O SR. BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG Nº 2006029106095 E CPF SOB O Nº 035.474.723-18, DECLARA QUE:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

IGUATU-CE, 07 DE MAIO DE 2026.

**BRUNO JOSE SARAIVA SILVA**  
CPF: 035.474.723-18  
PROPRIETARIO

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

DATA :	07/05/2026	BDI :	2
FORTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,70%
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									<b>2.390,00</b>	<b>587,00</b>	<b>2.977,00</b>
1.1	CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	24,56	23,90	587,00	29,77	2.390,00	587,00	2.977,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>1.034,34</b>	<b>254,04</b>	<b>1.288,38</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	24,56	172,39	42,34	214,73	1.034,34	254,04	1.288,38
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>62.923,71</b>	<b>15.465,51</b>	<b>78.389,22</b>
3.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	24,56	1.620,76	398,06	2.018,82	1.620,76	398,06	2.018,82
3.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	31,00	24,56	17,73	4,35	22,08	549,63	134,85	684,48
3.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	65,00	24,56	8,67	2,13	10,80	563,55	138,45	702,00
3.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	12,00	24,56	27,30	6,70	34,00	327,60	80,40	408,00
3.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	28,00	24,56	16,88	4,15	21,03	472,64	116,20	588,84
3.6	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.316,10	24,56	6,99	1,72	8,71	16.189,54	3.983,69	20.173,23
3.7	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	668,70	24,56	10,02	2,46	12,48	6.700,37	1.645,01	8.345,38
3.8	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	245,20	24,56	17,74	4,36	22,10	4.349,85	1.069,07	5.418,92
3.9	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	278,80	24,56	23,81	5,85	29,66	6.638,23	1.630,98	8.269,21
3.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,41	24,56	36,58	8,98	45,56	2.209,80	542,48	2.752,28
3.11	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,39	24,56	31,29	7,68	38,97	950,90	233,40	1.184,30
3.12	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	914,21	24,56	17,33	4,26	21,59	15.843,26	3.894,53	19.737,79
3.13	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	24,56	123,74	30,39	154,13	494,96	121,56	616,52
3.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	24,56	150,02	36,84	186,86	300,04	73,68	373,72
3.15	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	24,56	252,20	61,94	314,14	252,20	61,94	314,14
3.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	24,56	23,23	5,71	28,94	371,68	91,36	463,04
3.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	18,00	24,56	23,23	5,71	28,94	418,14	102,78	520,92
3.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	11,00	24,56	30,18	7,41	37,59	331,98	81,51	413,49
3.19	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	24,56	109,87	26,98	136,85	439,48	107,92	547,40
3.20	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	3,00	24,56	135,90	33,38	169,28	407,70	100,14	507,84
3.21	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	24,56	422,82	103,84	526,66	1.268,46	311,52	1.579,98

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK3-WCUCU-QYGSUK-QLQ>





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA :	07/05/2026	BDI :	2
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.22	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	24,56	442,68	108,72	551,40	442,68	108,72	551,40
3.23	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	24,56	272,73	66,98	339,71	545,46	133,96	679,42
3.24	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	15,00	24,56	82,32	20,22	102,54	1.234,80	303,30	1.538,10
										<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>16.306,55</b>	
										<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>66.348,05</b>	
										<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>82.654,60</b>	

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK3-WCUCUQ-YG3UK-QLQ>



## RESUMO DO ORÇAMENTO



	OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24		
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	<b>HORA</b>			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.977,00	3,60
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	1.288,38	1,56
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.389,22	94,84
			<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>16.306,55</b>
			<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>66.348,05</b>
			<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>82.654,60</b>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validade/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QL>

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



## 1.1. CPPJ -01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,27500000	6.171,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04000000	17.326,01
TOTAL Mão de Obra:					2.390,07
<b>VALOR:</b>					<b>23,90</b>

## 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	36,0900
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	29,4800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,8800
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7800
TOTAL Material:					135,4688

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600
TOTAL Mão de Obra:					36,9200
<b>VALOR:</b>					<b>172,39</b>

## 3.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,0600
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,2500
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	21,9200
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	8,6300
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	83,1000
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	410,5900
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6200
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	3,3900
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	121,9300
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	730,4300
TOTAL Material:					1.413,1550

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					207,6000
<b>VALOR:</b>					<b>1.620,76</b>

## 3.2. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,6500	8,6500
					TOTAL Material:	8,6500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000	4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	9,0825
					<b>VALOR:</b>	<b>17,73</b>

### 3.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1800	2,1800
					TOTAL Material:	2,1800

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	24,1500	3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	6,4875
					<b>VALOR:</b>	<b>8,67</b>

### 3.4. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2200	3,2200
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2000	1,2000
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	5,1700	10,3400
					TOTAL Material:	14,7600

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	19,1000	5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	24,1500	7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	12,5425
					<b>VALOR:</b>	<b>27,30</b>

### 3.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,8000	7,8000
					TOTAL Material:	7,8000

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000	4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	9,0825
					<b>VALOR:</b>	<b>16,88</b>


Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



### 3.6. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm<sup>2</sup> (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,1900	2,2338
TOTAL Material:						2,2338
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,1000	2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,1500	2,6565
TOTAL Mão de Obra:						4,7575
<b>VALOR:</b>						<b>6,99</b>

### 3.7. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,3100	4,3962
TOTAL Material:						4,3962
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,1000	2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,1500	3,1395
TOTAL Mão de Obra:						5,6225
<b>VALOR:</b>						<b>10,02</b>

### 3.8. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	10,6100	10,8222
TOTAL Material:						10,8222
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	19,1000	3,0560
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	24,1500	3,8640
TOTAL Mão de Obra:						6,9200
<b>VALOR:</b>						<b>17,74</b>

### 3.9. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	16,1300	16,4526
TOTAL Material:						16,4526
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	19,1000	3,2470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	24,1500	4,1055
TOTAL Mão de Obra:						7,3525
<b>VALOR:</b>						<b>23,81</b>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



### 3.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	9,6600
					10,6260
TOTAL Material:					10,6260
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,1500
					14,4900
TOTAL Mão de Obra:					25,9500
<b>VALOR:</b>					<b>36,58</b>

### 3.11. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	8,7900
					9,6690
TOTAL Material:					9,6690
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,1500
					12,0750
TOTAL Mão de Obra:					21,6250
<b>VALOR:</b>					<b>31,29</b>

### 3.12. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	2,0500
					2,0500
TOTAL Material:					2,0500
Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000
					15,2800
TOTAL Mão de Obra:					15,2800
<b>VALOR:</b>					<b>17,33</b>

### 3.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	123,7400
					123,7400
TOTAL Material:					123,7400
<b>VALOR:</b>					<b>123,74</b>

### 3.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	124,0700
					124,0700
TOTAL Material:					124,0700

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	19,1000	11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,1500	14,4900
TOTAL Mão de Obra:						25,9500
<b>VALOR:</b>						<b>150,02</b>

### 3.15. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	226,2500	226,2500
TOTAL Material:						226,2500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	19,1000	11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,1500	14,4900
TOTAL Mão de Obra:						25,9500
<b>VALOR:</b>						<b>252,20</b>

### 3.16. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2500	10,2500
TOTAL Material:						10,2500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:						12,9750
<b>VALOR:</b>						<b>23,23</b>

### 3.17. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2500	10,2500
TOTAL Material:						10,2500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:						12,9750
<b>VALOR:</b>						<b>23,23</b>

### 3.18. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2000	17,2000
TOTAL Material:						17,2000


Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-Q>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:						12,9750
<b>VALOR:</b>						<b>30,18</b>

### 3.19. 106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	74,55	74,55
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,93	5,79
TOTAL Material:						80,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	25,64	13,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	30,12	15,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,53
<b>VALOR:</b>						<b>109,87</b>

### 3.20. C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	96,9700	96,9700
TOTAL Material:						96,9700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,1000	17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,1500	21,7350
TOTAL Mão de Obra:						38,9250
<b>VALOR:</b>						<b>135,90</b>

### 3.21. C2075 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	38,2000	38,2000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	37,5800	37,5800
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0700	31,0700
11757	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM	SEINFRA	UN	1,00000000	186,2200	186,2200
TOTAL Material:						293,0700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,1500	72,4500
TOTAL Mão de Obra:						129,7500
<b>VALOR:</b>						<b>422,82</b>


Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



### 3.22. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	38,2000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	37,5800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0700
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	162,8300
TOTAL Material:					269,6800

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					173,0000
<b>VALOR:</b>					<b>442,68</b>

### 3.23. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	9,2453
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	0,3362
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	6,1824
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	4,9805
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	5,3400
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	3,3240
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	11,8800
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	0,3543
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	43,4300
TOTAL Material:					85,0727

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	2,1965
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	11,5555
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	2,7784
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	14,6168
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	68,4936
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	88,0173
TOTAL Mão de Obra:					187,6581
<b>VALOR:</b>					<b>272,73</b>

### 3.24. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,6200
TOTAL Material:					48,6200

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,5500

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QJ>





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			SEINFRA 84,44%
			SINAPI 99,71% 59,74%
			PRÓPRIA 0,00% 0,00%

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	24,1500	24,1500
					TOTAL Mão de Obra:	33,7000
					<b>VALOR:</b>	<b>82,32</b>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-Q>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026		BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

### CPPJ -01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,27500000	6.171,03	1.697,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04000000	17.326,01	693,04
TOTAL Mão de Obra:					2.390,07	
<b>VALOR:</b>					<b>23,90</b>	

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-Q>



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA :	07/05/2026	BDI :	2
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	2.316,10	8,71	20.173,23	24,41	24,41	A
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	914,21	21,59	19.737,79	23,88	48,29	A
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	668,70	12,48	8.345,38	10,10	58,38	B
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Serviço	M	278,80	29,66	8.269,21	10,00	68,39	B
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	245,20	22,10	5.418,92	6,56	74,94	B
CPPJ -01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	29,77	2.977,00	3,60	78,55	B
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	60,41	45,56	2.752,28	3,33	81,88	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	2.018,82	2.018,82	2,44	84,32	C
C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	526,66	1.579,98	1,91	86,23	C
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	102,54	1.538,10	1,86	88,09	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	214,73	1.288,38	1,56	89,65	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	30,39	38,97	1.184,30	1,43	91,08	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	65,00	10,80	702,00	0,85	91,93	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	31,00	22,08	684,48	0,83	92,76	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	339,71	679,42	0,82	93,58	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	154,13	616,52	0,75	94,33	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	21,03	588,84	0,71	95,04	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	551,40	551,40	0,67	95,71	C
106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	136,85	547,40	0,66	96,37	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	28,94	520,92	0,63	97,00	C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	169,28	507,84	0,61	97,61	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	28,94	463,04	0,56	98,17	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	37,59	413,49	0,50	98,67	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	34,00	408,00	0,49	99,17	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	186,86	373,72	0,45	99,62	C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	314,14	314,14	0,38	100,00	C

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK3-WCUCO-YGSUK-QLQ>



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

<b>DATA :</b> 07/05/2026		<b>BDI :</b> 2	
FORTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,74%
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

<b>Subtotal até 100,00%</b>	<b>82.654,60</b>
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor total do Orçamento</b>	<b>82.654,60</b>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/GEK3-WCUCUQ-YG3UK-QLQ>

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026		BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.977,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.488,50	1.488,50	<b>2.977,00</b>
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.288,38	100,00 %		100,00 %
			1.288,38		<b>1.288,38</b>
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.389,22	49,00 %	51,00 %	100,00 %
			38.410,72	39.978,50	<b>78.389,22</b>
		82.654,60	<b>41.187,60</b>	<b>41.467,00</b>	<b>82.654,60</b>
			<b>41.187,60</b>	<b>82.654,60</b>	

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validate/GEK33-WCJUCQ-YG3UK-Q>

## COMPOSIÇÃO DO BDI



	OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24,56%				
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>				
	LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%			
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	59,74%	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
S + G	Seguros e Garantias	0,80
R	Riscos	1,27
DF	Despesas Financeiras	1,23
	<b>TOTAL</b>	<b>6,30</b>

	<b>BENEFICIO</b>	
L	LUCRO	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,16</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	2,70
	<b>TOTAL</b>	<b>9,35</b>

**BDI = 24,56%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validate/GEK33-WCUCQ-YG3UK-Q>

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>


**A + B + C + D =            84,44            47,48**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QL>

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	DATA : 07/05/2026	BDI : 24
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	AVENIDA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA N° 1059, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72	0,00
B2	Feridos	3,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,99	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,74	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	12,04	9,11
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>47,94</b>	<b>18,76</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31	4,77
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16	0,12
C3	Férias Indenizadas	2,98	2,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69	2,03
C5	Indenização Adicional	0,53	0,40
	<b>TOTAL</b>	<b>12,67</b>	<b>9,57</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75	4,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>12,30</b>	<b>4,61</b>

**A + B + C + D =            99,71            59,74**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QL>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GEK33-WCUCQ-YG3UK-QLQWZ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Bruno Jose Saraiva Silva (CPF 035.474.723-18)

Melquisedeque Barbosa Costa (CPF 080.353.623-21)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GEK33-WCUCQ-YG3UK-QLQWZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>