

5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

AVANÇADA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA: 22/04/2026		BDI: 20,73%					
DESCRIÇÃO:		FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS	
LOCAL:		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
CLIENTE:		JAGUARIBARA/CE		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,48%	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1					1,00	R\$ 44.241,12	R\$ 53.412,48	R\$ 53.412,48
1.1	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	144,00	R\$ 135,03	R\$ 163,02	R\$ 23.474,88
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	R\$ 34,44	R\$ 41,58	R\$ 29.937,60
PRAÇA 01								
2.1					1,00	R\$ 661.033,09	R\$ 798.179,16	R\$ 798.179,16
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 225,78	R\$ 2.709,36
2.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.000,00	R\$ 5,07	R\$ 6,12	R\$ 24.480,00
2.1.3	CP2026,6	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 527,79	R\$ 637,20	R\$ 637,20
2.1.4	CP2026,42	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.024,27	R\$ 2.024,27
2.1.5	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	36,50	R\$ 233,57	R\$ 281,99	R\$ 10.292,64
2.1.6	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	371,46	R\$ 11,47	R\$ 13,85	R\$ 5.144,72
2.1.7	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	47,64	R\$ 10,07	R\$ 12,16	R\$ 579,30
DRENAGEM								
2.2					1,00	R\$ 42.998,26	R\$ 51.915,28	R\$ 51.915,28
2.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	17,48	R\$ 53,69	R\$ 64,82	R\$ 1.133,05
2.2.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.165,00	R\$ 28,64	R\$ 34,58	R\$ 40.285,70
2.2.3	C1910	SEINFRA	PINTURA MEIO-FIO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	314,55	R\$ 27,64	R\$ 33,37	R\$ 10.496,53
PISOS								
2.3					1,00	R\$ 245.792,23	R\$ 296.823,62	R\$ 296.823,62
2.3.1	C2032	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	1.887,14	R\$ 12,89	R\$ 15,56	R\$ 29.363,90
2.3.2	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.887,14	R\$ 86,58	R\$ 104,53	R\$ 197.262,74



AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA
DATA: 27/05/2026

OBRA:

REVISÃO

DATA: 22/04/2026

BDI: 20,73%

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

LOCAL:

JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

VERSAO

028 SEM DESONERACAO

HORA

114,15%

MES

71,31%

FONTE

SEINFRA

2026/03 SEM DESONERACAO

115,81%

72,46%

PROPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	75,85	R\$ 111,44	R\$ 134,54	R\$ 10.204,86
2.3.4	C4814	SEINFRA	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	75,85	R\$ 109,69	R\$ 132,43	R\$ 10.044,82
2.3.5	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_02/2026	TXKM	8.152,44	R\$ 3,36	R\$ 4,06	R\$ 33.098,91
2.3.6	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_02/2026	TXKM	10.869,93	R\$ 1,28	R\$ 1,55	R\$ 16.848,39
2.4	ACADEMIA				1,00	R\$ 55.448,68	R\$ 66.943,00	R\$ 66.943,00
2.4.1	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,37	R\$ 599,49	R\$ 723,76	R\$ 267,79
2.4.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,10	R\$ 53,69	R\$ 64,82	R\$ 71,30
2.4.3	C4291	SEINFRA	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,10	R\$ 842,73	R\$ 1.017,43	R\$ 1.119,17
2.4.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	201,07	R\$ 99,83	R\$ 120,52	R\$ 24.232,96
2.4.5	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 4.889,73	R\$ 5.903,37	R\$ 5.903,37
2.4.6	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 6.172,09	R\$ 7.451,56	R\$ 7.451,56
2.4.7	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 5.252,72	R\$ 6.341,61	R\$ 6.341,61
2.4.8	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO VERTICAL DÚPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 1.984,62	R\$ 2.396,03	R\$ 2.396,03
2.4.9	103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.412,25	R\$ 2.912,31	R\$ 2.912,31
2.4.10	103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIFUNÇÃO COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 6.494,44	R\$ 7.840,74	R\$ 7.840,74
2.4.11	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.329,49	R\$ 2.812,39	R\$ 2.812,39

Página: 2

Assinado via IntGest Sign – ID: 393-222-824 - Pág. 3/18 - Verificação: <https://assinatura.intgest.com.br/393222824/auth/>

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA

FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA

DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA: 22/04/2026		BDI: 20,73%					
DESCRIÇÃO:		REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSAO 02		FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	
CLIENTE:		JAGUARIBARA/CE		SEINFRA		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,81%	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
								0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
2.4.12	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	201,07	R\$ 23,04	R\$ 27,82	R\$ 5.593,77	
2.5	BRINQUEDOPRAÇA								
2.5.1	94984	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	351,42	R\$ 99,83	R\$ 120,52	R\$ 42.353,14	
2.5.2	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA, PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	300,00	R\$ 284,12	R\$ 343,02	R\$ 102.906,00	
2.5.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	51,42	R\$ 23,04	R\$ 27,82	R\$ 1.430,50	
2.5.4	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,67	R\$ 192,30	R\$ 232,16	R\$ 18.960,51	
2.5.5	CP_JAG.01	PRÓPRIA	Conjunto de balanços de eucalipto tratado com 3 assentos e correntes de sustentação.	UND	2,00	R\$ 2.136,33	R\$ 2.579,19	R\$ 5.158,38	
2.5.6	CP_JAG.02	PRÓPRIA	Gangorras de eucalipto tratado, com 2 assentos.	UND	2,00	R\$ 1.008,33	R\$ 1.217,36	R\$ 2.434,72	
2.5.7	CP_JAG.03	PRÓPRIA	Playgrond com duas torres cobertas; Escorregador; Escalada Aranha; Balanço Duplo; Escada Tradicional; Ponte Pênsil;	und	2,00	R\$ 12.683,33	R\$ 15.312,58	R\$ 30.625,16	
2.5.8	CP_JAG.04	PRÓPRIA	Gira gira, com 8 lugares, de ferro e assentos em madeira.	und	2,00	R\$ 1.627,41	R\$ 1.964,77	R\$ 3.929,54	
2.5.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	M2	51,42	R\$ 53,19	R\$ 64,22	R\$ 3.302,19	
2.6	ARENINHA								
2.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.6.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	5,66	R\$ 53,69	R\$ 64,82	R\$ 366,88	
2.6.1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,22	R\$ 34,44	R\$ 41,58	R\$ 50,73	
2.6.2	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA								
2.6.2.1	CP-009/2024	PRÓPRIA	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	M3	82,00	R\$ 164,60	R\$ 198,72	R\$ 16.295,04	
2.6.2.2	CP-014/2024	PRÓPRIA	FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	UN	1,00	R\$ 154,00	R\$ 185,92	R\$ 185,92	

AVANÇADA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA: 22/04/2026		BDI: 20,73%					
DESCRIÇÃO:		FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS	
LOCAL:		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
CLIENTE:		JAGUARIBARA/CE		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
2.6.2.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.263,53	R\$ 3.263,53	
2.6.2.4	C3272	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	R\$ 485,75	R\$ 586,45	R\$ 586,45	
2.6.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,00	R\$ 175,28	R\$ 211,62	R\$ 211,62	
2.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARENA				1,00	R\$ 11.976,78	R\$ 14.459,62	R\$ 14.459,62	
2.6.3.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 109,42	R\$ 132,10	R\$ 132,10	
2.6.3.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 30,75	R\$ 30,75	
2.6.3.3	C4588	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	47,00	R\$ 10,31	R\$ 12,45	R\$ 585,15	
2.6.3.4	CP2025-03	PRÓPRIA	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	UND	4,00	R\$ 2.420,36	R\$ 2.922,10	R\$ 11.688,40	
2.6.3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	R\$ 30,30	R\$ 36,58	R\$ 73,16	
2.6.3.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	R\$ 9,33	R\$ 11,26	R\$ 270,24	
2.6.3.7	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 299,70	R\$ 361,83	R\$ 723,66	
2.6.3.8	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,00	R\$ 18,09	R\$ 21,84	R\$ 524,16	
2.6.3.9	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	20,00	R\$ 17,89	R\$ 21,60	R\$ 432,00	
2.6.4	PAREDES/PAINÉIS				1,00	R\$ 22.970,85	R\$ 27.731,84	R\$ 27.731,84	
2.6.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,47	R\$ 708,27	R\$ 855,09	R\$ 2.112,07	
2.6.4.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,27	R\$ 67,70	R\$ 81,73	R\$ 1.002,83	
2.6.4.3	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,90	R\$ 48,64	R\$ 58,72	R\$ 1.873,17	
2.6.4.4	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	31,90	R\$ 28,69	R\$ 34,64	R\$ 1.105,02	
2.6.4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	31,90	R\$ 24,63	R\$ 29,74	R\$ 948,71	



AVANÇADA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHET SÁ D'AMORIM
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA: 22/04/2026			BDI: 20,73%				
DESCRIÇÃO:		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
CLIENTE:		JAGUARIBARA/CE		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
2.6.4.6	CP-008/2024	PRÓPRIA	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	M2	305,00	R\$ 42,90	R\$ 51,79	R\$ 15.795,95	
2.6.4.7	105098	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	28,00	R\$ 89,29	R\$ 107,80	R\$ 3.018,40	
2.6.4.8	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	7,54	R\$ 40,58	R\$ 48,99	R\$ 369,38	
2.6.4.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,84	R\$ 22,42	R\$ 27,07	R\$ 510,00	
2.6.4.10	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	R\$ 491,21	R\$ 593,04	R\$ 996,31	
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 22.901,88	R\$ 27.649,32	R\$ 27.649,32	
2.7.1	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	R\$ 738,94	R\$ 892,12	R\$ 21.410,88	
2.7.2	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	24,00	R\$ 37,79	R\$ 45,62	R\$ 1.094,88	
2.7.3	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	R\$ 149,32	R\$ 180,27	R\$ 4.326,48	
2.7.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	R\$ 30,30	R\$ 36,58	R\$ 219,48	
2.7.5	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	48,00	R\$ 10,31	R\$ 12,45	R\$ 597,60	
2.8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				1,00	R\$ 13.583,40	R\$ 16.398,06	R\$ 16.398,06	
2.8.1	COM 01 - BANCO	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40X0,10)M	UN	6,00	R\$ 679,18	R\$ 819,97	R\$ 4.919,82	
2.8.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	432,00	R\$ 22,01	R\$ 26,57	R\$ 11.478,24	
2.9	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 15.151,47	R\$ 18.330,62	R\$ 18.330,62	
2.9.1	CP2025-17	PRÓPRIA	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	UND	1,00	R\$ 3.295,47	R\$ 3.978,62	R\$ 3.978,62	
2.9.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.800,00	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 14.352,00	
3	PRAÇA 02				1,00	R\$ 285.341,96	R\$ 344.542,51	R\$ 344.542,51	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 15.531,84	R\$ 18.758,83	R\$ 18.758,83	



AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSAO 02

DATA:

22/04/2026

BDI:

20,73%

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

LOCAL:

JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2026/03 SEM DESONERAÇÃO

115,81%

72,46%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 225,78	R\$ 2.709,36
3.1.2	CP2026,6	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 527,79	R\$ 637,20	R\$ 637,20
3.1.3	CP2026,42	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1,676,69	R\$ 2.024,27	R\$ 2.024,27
3.1.4	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.644,00	R\$ 5,07	R\$ 6,12	R\$ 10.061,28
3.1.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.808,00	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 3.326,72
3.2	DRENAGEM				1,00	R\$ 13.546,39	R\$ 16.355,22	R\$ 16.355,22
3.2.1	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	205,39	R\$ 28,64	R\$ 34,58	R\$ 7.102,39
3.2.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO. TIPO "NOVACOR"	M2	277,28	R\$ 27,64	R\$ 33,37	R\$ 9.252,83
3.3	PISOS				1,00	R\$ 130.016,68	R\$ 157.000,53	R\$ 157.000,53
3.3.1	C2032	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	375,00	R\$ 12,89	R\$ 15,56	R\$ 5.835,00
3.3.2	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	375,00	R\$ 86,58	R\$ 104,53	R\$ 39.198,75
3.3.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11,25	R\$ 111,44	R\$ 134,54	R\$ 1.513,58
3.3.4	C4814	SEINFRA	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,25	R\$ 109,69	R\$ 132,43	R\$ 1.489,84
3.3.5	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.620,00	R\$ 3,36	R\$ 4,06	R\$ 6.577,20
3.3.6	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.780,00	R\$ 1,28	R\$ 1,55	R\$ 5.859,00
3.3.7	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	190,00	R\$ 99,83	R\$ 120,52	R\$ 22.898,80
3.3.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.208,00	R\$ 23,04	R\$ 27,82	R\$ 61.426,56
3.3.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	190,00	R\$ 53,19	R\$ 64,22	R\$ 12.201,80
3.4	ARENINHA				1,00	R\$ 52.308,93	R\$ 63.151,63	R\$ 63.151,63



AVANÇADO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSAO 02

DATA:

22/04/2026

BDI:

20,73%

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

LOCAL:

JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2026/03 SEM DESONERAÇÃO

115,81%

72,46%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.4.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,66	R\$ 53,69	R\$ 64,82	R\$ 366,88
3.4.1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE; MATERIAL DA VALA	M3	1,22	R\$ 34,44	R\$ 41,58	R\$ 50,73
3.4.2 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA								
3.4.2.1	CP-009/2024	PRÓPRIA	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	M3	82,00	R\$ 164,60	R\$ 198,72	R\$ 16.295,04
3.4.2.2	CP-014/2024	PRÓPRIA	FITA DE MARCAÇÃO VÓLEI DE PRAIA	UN	1,00	R\$ 154,00	R\$ 185,92	R\$ 185,92
3.4.2.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÓLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.263,53	R\$ 3.263,53
3.4.2.4	C3272	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	R\$ 485,75	R\$ 586,45	R\$ 586,45
3.4.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,00	R\$ 175,28	R\$ 211,62	R\$ 211,62
3.4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARENA								
3.4.3.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 109,42	R\$ 132,10	R\$ 132,10
3.4.3.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 30,75	R\$ 30,75
3.4.3.3	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	47,00	R\$ 10,31	R\$ 12,45	R\$ 585,15
3.4.3.4	CP2025-03	PRÓPRIA	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	UND	4,00	R\$ 2.420,36	R\$ 2.922,10	R\$ 11.688,40
3.4.3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	R\$ 30,30	R\$ 36,58	R\$ 73,16
3.4.3.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	R\$ 9,33	R\$ 11,26	R\$ 270,24
3.4.3.7	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 299,70	R\$ 361,83	R\$ 723,66
3.4.3.8	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,00	R\$ 18,09	R\$ 21,84	R\$ 524,16
3.4.3.9	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	20,00	R\$ 17,89	R\$ 21,60	R\$ 432,00



AVANÇADA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL S. DA SILVA
DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA: 22/04/2026		BDI: 20,73%					
DESCRIÇÃO:		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
CLIENTE:		JAGUARIBARA/CE		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
3.4.4	PAREDES/PAINÉIS				1,00	R\$ 22.970,85	R\$ 27.731,84	R\$ 27.731,84	
3.4.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,47	R\$ 708,27	R\$ 855,09	R\$ 2.112,07	
3.4.4.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,27	R\$ 67,70	R\$ 81,73	R\$ 1.002,83	
3.4.4.3	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,90	R\$ 48,64	R\$ 58,72	R\$ 1.873,17	
3.4.4.4	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	31,90	R\$ 28,69	R\$ 34,64	R\$ 1.105,02	
3.4.4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	31,90	R\$ 24,63	R\$ 29,74	R\$ 948,71	
3.4.4.6	CP-008/2024	PRÓPRIA	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	M2	305,00	R\$ 42,90	R\$ 51,79	R\$ 15.795,95	
3.4.4.7	105098	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	28,00	R\$ 89,29	R\$ 107,80	R\$ 3.018,40	
3.4.4.8	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	7,54	R\$ 40,58	R\$ 48,99	R\$ 369,38	
3.4.4.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,84	R\$ 22,42	R\$ 27,07	R\$ 510,00	
3.4.4.10	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	R\$ 491,21	R\$ 593,04	R\$ 996,31	
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 30.535,84	R\$ 36.865,76	R\$ 36.865,76	
3.5.1	101680	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 WATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	R\$ 738,94	R\$ 892,12	R\$ 28.547,84	
3.5.2	101685	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	32,00	R\$ 37,79	R\$ 45,62	R\$ 1.459,84	
3.5.3	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	R\$ 149,32	R\$ 180,27	R\$ 5.768,64	
3.5.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	R\$ 30,30	R\$ 36,58	R\$ 292,64	
3.5.5	C4588	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	64,00	R\$ 10,31	R\$ 12,45	R\$ 796,80	
3.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				1,00	R\$ 36.458,81	R\$ 44.015,92	R\$ 44.015,92	
3.6.1	CARAMANCHÃO				2,00	R\$ 8.617,30	R\$ 10.403,29	R\$ 20.806,58	



AVANÇADO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO

PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA

FRANCISCO DANIEL MACHIEL S. LADANHA

DATA: 27/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSAO 02

DATA:

22/04/2026

BDI:

20,73%

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

LOCAL:

JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

LOGO

Jaguaribara

FONTE

SEINFRA

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

HORA

114,15%

MES

71,31%

SEINFRA

2026/03 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

115,81%

PROPRIA

72,46%

PROPRIA

0,00%

PROPRIA

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.1.1 FUNDAMENTOS								
3.6.1.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,60	R\$ 53,69	R\$ 64,82	R\$ 38,89
3.6.1.1.2	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	1,60	R\$ 129,91	R\$ 156,84	R\$ 250,94
3.6.1.1.3	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	8,69	R\$ 12,90	R\$ 15,57	R\$ 135,30
3.6.1.1.4	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,20	R\$ 535,11	R\$ 646,04	R\$ 129,21
3.6.1.2 COLUNAS								
3.6.1.2.1	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	34,56	R\$ 12,90	R\$ 15,57	R\$ 538,10
3.6.1.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	6,08	R\$ 12,42	R\$ 14,99	R\$ 91,14
3.6.1.2.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	16,24	R\$ 67,70	R\$ 81,73	R\$ 1.327,30
3.6.1.2.4	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	16,24	R\$ 7,96	R\$ 9,61	R\$ 156,07
3.6.1.2.5	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	16,24	R\$ 55,88	R\$ 67,46	R\$ 1.095,55
3.6.1.2.6	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	16,24	R\$ 15,02	R\$ 18,13	R\$ 294,43
3.6.1.3 COBERTURA DE MADEIRA								
3.6.1.3.1	CP-017/2024	PRÓPRIA	PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA	UN	1,00	R\$ 5.256,65	R\$ 6.346,36	R\$ 6.346,36
3.6.1.3.2	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	R\$ 12,30	R\$ 14,85	R\$ 297,00
3.6.2 OUTROS EQUIPAMENTOS								
3.6.2.1	COM 01 - BANCO	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40X0,10)M	UN	10,00	R\$ 679,18	R\$ 819,97	R\$ 8.199,70
3.6.2.2	CP_JAG.05	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL	UND	2,00	R\$ 1.953,47	R\$ 2.358,42	R\$ 4.716,84
3.6.2.3	CP_JAG.06	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UND	1,00	R\$ 4.199,51	R\$ 5.070,07	R\$ 5.070,07
3.6.2.4	CP_JAG.07	PRÓPRIA	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA,	UND	1,00	R\$ 711,00	R\$ 858,39	R\$ 858,39



AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL S. DA SILVA
DATA: 27/05/2026

OBRA:

DATA: 22/04/2026

BDI: 20,73%

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

JAGUARIBARA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2026/03 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

115,81%

0,00%

MES

71,31%

72,46%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.2.5	CP-JAG.07		FIXACAO CHUMBADA					
	CP-JAG.08	PRÓPRIA	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	UN	2,00	R\$ 1.807,48	R\$ 2.182,17	R\$ 4.364,34
3.7	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 6.943,47	R\$ 8.394,62	R\$ 8.394,62
3.7.1	CP2025-17	PRÓPRIA	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	UND	1,00	R\$ 3.295,47	R\$ 3.978,62	R\$ 3.978,62
3.7.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.400,00	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 4.416,00
VALOR BDI TOTAL:								205.517,98
VALOR ORÇAMENTO:								990.616,17
VALOR TOTAL:								1.196.134,15

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:6059196
8371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371



6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA



OBRA:

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

VERSÃO: 02

DATA: 22/04/2026

BDI: 20,73%

REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

VERSÃO: 02 SEM DESONERAÇÃO


LOCAL: JAGUARIBARA/CE

SINAPI: 202603 SEM DESONERAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPRIA: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 53.412,48	16,67 % R\$ 8.903,86	16,67 % R\$ 8.903,86	16,67 % R\$ 8.903,86	16,67 % R\$ 8.903,86	16,67 % R\$ 8.903,86	16,65 % R\$ 8.893,18	100,00 % R\$ 53.412,48
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	R\$ 23.474,88	16,67 % R\$ 3.913,26	16,67 % R\$ 3.913,26	16,67 % R\$ 3.913,26	16,67 % R\$ 3.913,26	16,67 % R\$ 3.913,26	16,65 % R\$ 3.908,58	100,00 % R\$ 23.474,88
1.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.937,60	16,67 % R\$ 4.990,60	16,67 % R\$ 4.990,60	16,67 % R\$ 4.990,60	16,67 % R\$ 4.990,60	16,67 % R\$ 4.990,60	16,65 % R\$ 4.984,60	100,00 % R\$ 29.937,60
2	PRAÇA 01	R\$ 798.179,16	19,69 % R\$ 157.147,49	18,59 % R\$ 148.411,81	15,35 % R\$ 122.518,59	17,42 % R\$ 139.021,57	17,18 % R\$ 137.125,89	11,77 % R\$ 93.953,81	100,00 % R\$ 798.179,16
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.867,49	100,00 % R\$ 45.867,49						100,00 % R\$ 45.867,49
2.2	DRENAGEM	R\$ 51.915,28	100,00 % R\$ 51.915,28						100,00 % R\$ 51.915,28
2.3	PISOS	R\$ 296.823,62	20,00 % R\$ 59.364,72	50,00 % R\$ 148.411,81	30,00 % R\$ 89.047,09				100,00 % R\$ 296.823,62
2.4	ACADEMIA	R\$ 66.943,00			50,00 % R\$ 33.471,50	50,00 % R\$ 33.471,50			100,00 % R\$ 66.943,00
2.5	BRINQUEDOPRAÇA	R\$ 211.100,14				50,00 % R\$ 105.550,07	50,00 % R\$ 105.550,07		100,00 % R\$ 211.100,14
2.6	ARENINHA	R\$ 63.151,63					50,00 % R\$ 31.575,81	50,00 % R\$ 31.575,81	100,00 % R\$ 63.151,63
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.649,32						100,00 % R\$ 27.649,32	100,00 % R\$ 27.649,32
2.8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 16.398,06						100,00 % R\$ 16.398,06	100,00 % R\$ 16.398,06
2.9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 18.330,62						100,00 % R\$ 18.330,62	100,00 % R\$ 18.330,62
3	PRAÇA 02	R\$ 344.542,51	20,89 % R\$ 71.979,81	15,04 % R\$ 51.810,17	15,04 % R\$ 51.810,17	15,49 % R\$ 53.380,19	21,94 % R\$ 75.591,74	11,60 % R\$ 39.970,43	100,00 % R\$ 344.542,51
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.758,83	100,00 % R\$ 18.758,83						100,00 % R\$ 18.758,83
3.2	DRENAGEM	R\$ 16.355,22	100,00 % R\$ 16.355,22						100,00 % R\$ 16.355,22



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE - VERSÃO 02		DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE				FONTE		VERSÃO	
				SEINFRA		114,15%	
				SINAPI		71,31%	
				PRÓPRIA		115,91%	
				PRÓPRIA		72,48%	
				PRÓPRIA		0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
3.3	PISOS	R\$ 157.000,53		33,00 % R\$ 51.810,17	33,00 % R\$ 51.810,17	34,00 % R\$ 53.380,19			100,00 % R\$ 157.000,53
3.4	ARENINHA	R\$ 63.151,63					50,00 % R\$ 31.575,82	50,00 % R\$ 31.575,81	100,00 % R\$ 63.151,63
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.865,76	100,00 % R\$ 36.865,76						100,00 % R\$ 36.865,76
3.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 44.015,92					100,00 % R\$ 44.015,92		100,00 % R\$ 44.015,92
3.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.394,62						100,00 % R\$ 8.394,62	100,00 % R\$ 8.394,62
		R\$ 1.196.134,15	R\$ 238.031,16	R\$ 209.125,84	R\$ 183.232,62	R\$ 201.305,62	R\$ 221.621,49	R\$ 142.817,42	R\$ 1.196.134,15
			R\$ 238.031,16	R\$ 447.157,00	R\$ 630.389,62	R\$ 831.695,24	R\$ 1.053.316,73	R\$ 1.196.134,15	

Assinado de forma digital por FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371

7. ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261880253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 2619666805
Registro: 367235CE

Empresa contratada: **F. R. SABOIA DA SILVA - ME**

Registro: 0010592601-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**
AVENIDA AV. BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76
Nº: 350
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JAGUARIBARA** UF: **CE** CEP: 63490000
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 1.196.134,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço
OUTROS DIVERSAS RUAS Nº: **S/N**
Complemento: **PRAÇA FRANCISCO ALISON BARBOSA BEZERRA,** Bairro: **CENTRO**
PRAÇA JOAQUIM SALDANHA
Cidade: **JAGUARIBARA** UF: **CE** CEP: 63490000
Data de Início: **15/05/2026** Previsão de término: **15/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5,460330, -38,462631**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

4. Atividade Técnica
14 - Elaboração Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 1,00 un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 1,00 un
35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 1,00 un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
PROJETO ARQUITETONICO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA - CPF: 605.919.683-71



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
RNP: 2619666805
Data: 15/05/2026 17:18:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Dwww
Impresso em: 15/05/2026 às 17:18:24 por: jip: 177.51.74.139

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261880253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59** Registrada em: **15/05/2026** Valor pago: **R\$ 285,59** Nosso Número: **8218871126**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Dwww
Impresso em: 15/05/2026 às 17:18:24 por: , ip: 177.51.74.139

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

