

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Fortaleza - CE, 16 de junho de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribara
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP, cujo objeto é a EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE, conforme Planilha Orçamentária / Cronograma Físico financeiro e demais documentos em anexo, pelo **preço global de R\$ 897.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS)**, com prazo de execução de 6 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE, portador da Carteira de Identidade nº 2000029260613 e CPF nº 961.824.903-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS
RIBEIRO DO
VALE:96182490349

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS RIBEIRO
DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6
Representante Legal
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ 13.571.230/0001-52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	40.055,04	4,47%
2	PRAÇA 01	598.635,54	66,74%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.396,86	3,83%
2.2	DRENAGEM	38.931,52	4,34%
2.3	PISOS	222.535,80	24,81%
2.4	ACADEMIA	50.243,81	5,60%
2.5	BRINQUEDOPRAÇA	158.387,41	17,66%
2.6	ARENINHA	47.360,44	5,28%
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.737,38	2,31%
2.8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	12.294,42	1,37%
2.9	SERVIÇOS FINAIS	13.747,90	1,53%
3	PRAÇA 02	258.309,42	28,80%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.069,59	1,57%
3.2	DRENAGEM	12.266,08	1,37%
3.3	PISOS	117.776,25	13,13%
3.4	ARENINHA	47.360,44	5,28%
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.649,84	3,08%
3.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	32.891,32	3,67%
3.7	SERVIÇOS FINAIS	6.295,90	0,70%
		VALOR BDI TOTAL:	154.019,80
		VALOR ORÇAMENTO:	742.980,20
		VALOR TOTAL:	897.000,00

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 897.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS)

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6
 Representante Legal
 V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
 CNPJ 13.571.230/0001-52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				1,00	33.177,37	40.055,04	40.055,04
1.1	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	144,00	101,27	122,26	17.605,44
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	25,83	31,18	22.449,60
2	PRAÇA 01				1,00	495.846,55	598.635,54	598.635,54
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	28.490,73	34.396,86	34.396,86
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	140,27	169,35	2.032,20
2.1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.000,00	3,80	4,59	18.360,00
2.1.3	CP2026.6	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	395,05	476,94	476,94
2.1.4	CP2026.42	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.257,74	1.518,47	1.518,47
2.1.5	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	36,50	175,17	211,48	7.719,02
2.1.6	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	371,46	8,60	10,38	3.855,75
2.1.7	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	47,64	7,55	9,12	434,48
2.2	DRENAGEM				1,00	32.246,77	38.931,52	38.931,52
2.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,48	40,27	48,62	849,88
2.2.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.165,00	21,48	25,93	30.208,45
2.2.3	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	314,55	20,73	25,03	7.873,19
2.3	PISOS				1,00	184.325,19	222.535,80	222.535,80
2.3.1	C2032	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	1.887,14	9,67	11,67	22.022,92
2.3.2	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.887,14	64,93	78,39	147.932,90
2.3.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	75,85	83,58	100,91	7.654,02
2.3.4	C4814	SEINFRA	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	75,85	82,27	99,32	7.533,42
2.3.5	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	8.152,44	2,52	3,04	24.783,42

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.6	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	10.869,93	0,96	1,16	12.609,12
2.4	ACADEMIA				1,00	41.616,67	50.243,81	50.243,81
2.4.1	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,37	449,51	542,69	200,80
2.4.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,10	40,27	48,62	53,48
2.4.3	C4291	SEINFRA	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,10	631,39	762,28	838,51
2.4.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	201,07	75,02	90,57	18.210,91
2.4.5	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3.667,30	4.427,53	4.427,53
2.4.6	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.629,08	5.588,69	5.588,69
2.4.7	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3.939,54	4.756,21	4.756,21
2.4.8	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.488,54	1.797,11	1.797,11
2.4.9	103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.809,26	2.184,32	2.184,32
2.4.10	103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.870,83	5.880,55	5.880,55

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
2.4.11	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.747,18	2.109,37	2.109,37	
2.4.12	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	201,07	17,29	20,87	4.196,33	
2.5	BRINQUEDOPRAÇA					1,00	131.191,43	158.387,41	158.387,41
2.5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	351,42	75,02	90,57	31.828,11	
2.5.2	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	300,00	213,09	257,26	77.178,00	
2.5.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	51,42	17,29	20,87	1.073,14	
2.5.4	C4851	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,67	144,22	174,12	14.220,38	
2.5.5	CP.JAG.01	PRÓPRIA	CONJUNTO DE BALANÇOS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3 ASSENTOS E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO	UND	2,00	1.602,25	1.934,40	3.868,80	
2.5.6	CP.JAG.02	PRÓPRIA	GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO, COM 2 ASSENTOS	UND	2,00	756,25	913,02	1.826,04	
2.5.7	CP.JAG.03	PRÓPRIA	PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS; ESCORREGADOR, ESCADA ARANHA, BALANÇO DUPLO, ESCADA TRADICIONAL E PONTE PÊNSIL.	UND	2,00	9.512,50	11.484,44	22.968,88	
2.5.8	CP.JAG.04	PRÓPRIA	GIRA GIRA, COM 8 LUGARES DE FERRO E ASSENTOS EM MADEIRA	UND	2,00	1.220,56	1.473,58	2.947,16	
2.5.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	51,42	39,90	48,17	2.476,90	
2.6	ARENINHA					1,00	39.228,39	47.360,44	47.360,44
2.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1,00	259,45	313,23	313,23
2.6.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,66	40,27	48,62	275,19	
2.6.1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,22	25,83	31,18	38,04	
2.6.2	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA					1,00	12.759,94	15.405,07	15.405,07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.2.1	CP-009/2024	PRÓPRIA	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	M3	82,00	123,44	149,03	12.220,46
2.6.2.2	CP-014/2024	PRÓPRIA	FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	UN	1,00	115,50	139,44	139,44
2.6.2.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.027,37	2.447,64	2.447,64
2.6.2.4	C3272	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	363,47	438,82	438,82
2.6.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,00	131,46	158,71	158,71
2.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARENA				1,00	8.981,51	10.843,38	10.843,38
2.6.3.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	82,07	99,08	99,08
2.6.3.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	19,10	23,06	23,06
2.6.3.3	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	47,00	7,74	9,34	438,98
2.6.3.4	CP2025-03	PRÓPRIA	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	UN	4,00	1.815,19	2.191,48	8.765,92
2.6.3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	22,72	27,43	54,86
2.6.3.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	6,99	8,44	202,56
2.6.3.7	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	224,47	271,00	542,00
2.6.3.8	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,00	13,57	16,38	393,12
2.6.3.9	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	20,00	13,41	16,19	323,80
2.6.4	PAREDE / PAINÉIS				1,00	17.227,50	20.798,76	20.798,76
2.6.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,47	531,52	641,70	1.585,00
2.6.4.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,27	50,83	61,37	753,01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.4.3	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,90	36,46	44,02	1.404,24
2.6.4.4	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	31,90	21,52	25,98	828,76
2.6.4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	31,90	18,47	22,30	711,37
2.6.4.6	CP-008/2024	PRÓPRIA	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	M2	305,00	32,17	38,84	11.846,20
2.6.4.7	105098	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	28,00	66,96	80,84	2.263,52
2.6.4.8	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	7,54	30,45	36,76	277,17
2.6.4.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,84	16,81	20,29	382,26
2.6.4.10	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	368,41	444,78	747,23
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	17.176,66	20.737,38	20.737,38
2.7.1	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	554,20	669,09	16.058,16
2.7.2	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	24,00	28,34	34,21	821,04
2.7.3	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	24,00	112,00	135,22	3.245,28
2.7.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	22,72	27,43	164,58
2.7.5	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	48,00	7,74	9,34	448,32
2.8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				1,00	10.183,40	12.294,42	12.294,42
2.8.1	COM 01 - BANCO		BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40 X 0,10)M	UN	6,00	509,26	614,83	3.688,98
2.8.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	432,00	16,50	19,92	8.605,44
2.9	SERVIÇOS FINAIS				1,00	11.387,31	13.747,90	13.747,90
2.9.1	CP2025-17	PRÓPRIA	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	UN	1,00	2.471,55	2.983,90	2.983,90
2.9.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.800,00	1,14	1,38	10.764,00
3	PRAÇA 02				1,00	213.956,28	258.309,42	258.309,42

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	11.653,76	14.069,59	14.069,59
3.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	140,27	169,35	2.032,20
3.1.2	CP2026.6	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	395,86	477,92	477,92
3.1.3	CP2026.42	PRÓPRIA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.257,74	1.518,47	1.518,47
3.1.4	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.644,00	3,80	4,59	7.545,96
3.1.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.808,00	1,14	1,38	2.495,04
3.2	DRENAGEM				1,00	10.159,93	12.266,08	12.266,08
3.2.1	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	205,39	21,48	25,93	5.325,76
3.2.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	277,28	20,73	25,03	6.940,32
3.3	PISOS				1,00	97.553,42	117.776,25	117.776,25
3.3.1	C2032	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	375,00	9,67	11,67	4.376,25
3.3.2	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	375,00	64,93	78,39	29.396,25
3.3.3	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11,25	83,58	100,91	1.135,24
3.3.4	C4814	SEINFRA	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,25	82,27	99,32	1.117,35
3.3.5	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.620,00	2,52	3,04	4.924,80
3.3.6	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.780,00	0,96	1,16	4.384,80
3.3.7	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	190,00	75,02	90,57	17.208,30
3.3.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.208,00	17,29	20,87	46.080,96
3.3.9	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	190,00	39,90	48,17	9.152,30
3.4	ARENINHA				1,00	39.228,39	47.360,44	47.360,44
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	259,45	313,23	313,23

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,66	40,27	48,62	275,19
3.4.1.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,22	25,83	31,18	38,04
3.4.2	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA				1,00	12.759,94	15.405,07	15.405,07
3.4.2.1	CP-009/2024	PRÓPRIA	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	M3	82,00	123,44	149,03	12.220,46
3.4.2.2	CP-014/2024	PRÓPRIA	FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	UN	1,00	115,50	139,44	139,44
3.4.2.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.027,37	2.447,64	2.447,64
3.4.2.4	C3272	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	363,47	438,82	438,82
3.4.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,00	131,46	158,71	158,71
3.4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARENA				1,00	8.981,51	10.843,38	10.843,38
3.4.3.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	82,07	99,08	99,08
3.4.3.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	19,10	23,06	23,06
3.4.3.3	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	47,00	7,74	9,34	438,98
3.4.3.4	CP2025-03	PRÓPRIA	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	UN	4,00	1.815,19	2.191,48	8.765,92
3.4.3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	22,72	27,43	54,86
3.4.3.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	6,99	8,44	202,56
3.4.3.7	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	224,47	271,00	542,00
3.4.3.8	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,00	13,57	16,38	393,12
3.4.3.9	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	20,00	13,41	16,19	323,80
3.4.4	PAREDES/PAINÉIS				1,00	17.227,50	20.798,76	20.798,76

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
3.4.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,47	531,52	641,70	1.585,00	
3.4.4.2	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,27	50,83	61,37	753,01	
3.4.4.3	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	31,90	36,46	44,02	1.404,24	
3.4.4.4	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	31,90	21,52	25,98	828,76	
3.4.4.5	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	31,90	18,47	22,30	711,37	
3.4.4.6	CP-008/2024	PRÓPRIA	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	M2	305,00	32,17	38,84	11.846,20	
3.4.4.7	105098	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	28,00	66,96	80,84	2.263,52	
3.4.4.8	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	7,54	30,45	36,76	277,17	
3.4.4.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,84	16,81	20,29	382,26	
3.4.4.10	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	368,41	444,78	747,23	
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1,00	22.902,21	27.649,84	27.649,84
3.5.1	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	554,20	669,09	21.410,88	
3.5.2	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	32,00	28,34	34,21	1.094,72	
3.5.3	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	112,00	135,22	4.327,04	
3.5.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	22,72	27,43	219,44	
3.5.5	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	64,00	7,74	9,34	597,76	
3.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					1,00	27.243,70	32.891,32	32.891,32
3.6.1	CARAMANCHÃO					2,00	6.414,23	7.743,90	15.487,80
3.6.1.1	FUNDAÇÕES					1,00	344,16	415,50	415,50
3.6.1.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,60	40,27	48,62	29,17	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.1.1.2	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	1,60	97,44	117,64	188,22
3.6.1.1.3	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	8,69	9,67	11,67	101,41
3.6.1.1.4	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,20	400,50	483,52	96,70
3.6.1.2	COLUNAS				1,00	2.176,23	2.627,36	2.627,36
3.6.1.2.1	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	34,56	9,67	11,67	403,32
3.6.1.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	6,08	9,31	11,24	68,34
3.6.1.2.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	16,24	50,83	61,37	996,65
3.6.1.2.4	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	16,24	5,96	7,20	116,93
3.6.1.2.5	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	16,24	41,88	50,56	821,09
3.6.1.2.6	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	16,24	11,27	13,61	221,03
3.6.1.3	COBERTURA DE MADEIRA				1,00	3.893,85	4.701,04	4.701,04
3.6.1.3.1	CP-017/2024	PRÓPRIA	PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA	UN	1,00	3.709,30	4.478,24	4.478,24
3.6.1.3.2	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	9,23	11,14	222,80
3.6.2	OUTROS EQUIPAMENTOS				1,00	14.415,24	17.403,52	17.403,52
3.6.2.1	COM 01 - BANCO		BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40 X 0,10)M	UN	10,00	509,26	614,83	6.148,30
3.6.2.2	CP.JAG.05	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL	UN	2,00	1.464,45	1.768,03	3.536,06
3.6.2.3	CP.JAG.06	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00	3.149,27	3.802,11	3.802,11
3.6.2.4	CP.JAG.07	PRÓPRIA	BICICLETÁRIO MODELO INVERTIDO, DIMENSÕES 110CM X 78CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FIXAÇÃO CHUMBADA	UN	1,00	533,25	643,79	643,79
3.6.2.5	CP.JAG.08	PRÓPRIA	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPa, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	UN	2,00	1.355,61	1.636,63	3.273,26
3.7	SERVIÇOS FINAIS				1,00	5.214,86	6.295,90	6.295,90
3.7.1	CP2025-17	PRÓPRIA	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	UN	1,00	2.471,55	2.983,90	2.983,90
3.7.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.400,00	1,14	1,38	3.312,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
							VALOR BDI TOTAL:	154.019,80
							VALOR ORÇAMENTO:	742.980,20
							VALOR TOTAL:	897.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 897.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS)

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE

Representante Legal

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ 13.571.230/0001-52

Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.262,14	78,39	177.329,15	19,77%	19,77%	A
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	300,00	257,26	77.178,00	8,60%	28,37%	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	742,49	90,57	67.247,32	7,50%	35,87%	A
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.460,49	20,87	51.350,43	5,72%	41,59%	A
101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	56,00	669,09	37.469,04	4,18%	45,77%	A
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	1.370,39	25,93	35.534,21	3,96%	49,73%	A
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	TXKM	9.772,45	3,04	29.708,25	3,31%	53,05%	B
C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	2.262,14	11,67	26.399,17	2,94%	55,99%	B
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	5.644,00	4,59	25.905,96	2,89%	58,88%	B
CP-009/2024	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	PRÓPRIA	Serviço	M3	164,00	149,03	24.440,92	2,72%	61,60%	B
CP-008/2024	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	610,00	38,84	23.692,40	2,64%	64,24%	B
CP.JAG.03	PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS; ESCORREGADOR, ESCADA ARANHA, BALANÇO DUPLO, ESCADA TRADICIONAL E PONTE PÊNSIL	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	11.484,44	22.968,88	2,56%	66,80%	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	720,00	31,18	22.449,60	2,50%	69,31%	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	144,00	122,26	17.605,44	1,96%	71,27%	B
CP2025-03	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	PRÓPRIA	Serviço	UN	8,00	2.191,48	17.531,84	1,95%	73,22%	B
100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	TXKM	14.649,93	1,16	16.993,92	1,89%	75,12%	B
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	12.008,00	1,38	16.571,04	1,85%	76,97%	B
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	591,83	25,03	14.813,50	1,65%	78,62%	B
C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	81,67	174,12	14.220,38	1,59%	80,20%	C
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	241,42	48,17	11.629,20	1,30%	81,50%	C
COM 01 - BANCO	BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40 X 0,10)M		Serviço	UN	16,00	614,83	9.837,28	1,10%	82,59%	C
CP-017/2024	PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	4.478,24	8.956,48	1,00%	83,59%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	87,10	100,91	8.789,26	0,98%	84,57%	C
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	87,10	99,32	8.650,77	0,96%	85,54%	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	432,00	19,92	8.605,44	0,96%	86,50%	C
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	36,50	211,48	7.719,02	0,86%	87,36%	C

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	56,00	135,22	7.572,32	0,84%	88,20%	C
CP2025-17	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	2.983,90	5.967,80	0,67%	88,87%	C
103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	5.880,55	5.880,55	0,66%	89,52%	C
103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	5.588,69	5.588,69	0,62%	90,15%	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	2.447,64	4.895,28	0,55%	90,69%	C
103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	4.756,21	4.756,21	0,53%	91,22%	C
105098	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	56,00	80,84	4.527,04	0,50%	91,73%	C
103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	4.427,53	4.427,53	0,49%	92,22%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	24,00	169,35	4.064,40	0,45%	92,67%	C
CP.JAG.01	CONJUNTO DE BALANÇOS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3 ASSENTOS E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	1.934,40	3.868,80	0,43%	93,10%	C
C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	Serviço	M	371,46	10,38	3.855,75	0,43%	93,53%	C
CP.JAG.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	3.802,11	3.802,11	0,42%	93,96%	C
CP.JAG.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	1.768,03	3.536,06	0,39%	94,35%	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	57,02	61,37	3.499,32	0,39%	94,74%	C
CP.JAG.08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	Geral	Serviço	UN	2,00	1.636,63	3.273,26	0,36%	95,11%	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	4,94	641,70	3.170,00	0,35%	95,46%	C
CP2026.42	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	1.518,47	3.036,94	0,34%	95,80%	C
CP.JAG.04	GIRA GIRA, COM 8 LUGARES DE FERRO E ASSENTOS EM MADEIRA	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	1.473,58	2.947,16	0,33%	96,13%	C
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	44,02	2.808,48	0,31%	96,44%	C
103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.184,32	2.184,32	0,24%	96,68%	C
103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.109,37	2.109,37	0,24%	96,92%	C

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	Serviço	M	206,00	9,34	1.924,04	0,21%	97,13%	C
101665	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	56,00	34,21	1.915,76	0,21%	97,35%	C
CP.JAG.02	GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO, COM 2 ASSENTOS	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	913,02	1.826,04	0,20%	97,55%	C
103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.797,11	1.797,11	0,20%	97,75%	C
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	25,98	1.657,52	0,18%	97,94%	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	50,56	1.642,19	0,18%	98,12%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	31,10	48,62	1.512,08	0,17%	98,29%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	3,36	444,78	1.494,46	0,17%	98,45%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	22,30	1.422,74	0,16%	98,61%	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	271,00	1.084,00	0,12%	98,73%	C
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	Serviço	KG	86,50	11,67	1.009,46	0,11%	98,85%	C
CP2026.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	476,94	953,88	0,11%	98,95%	C
C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	438,82	877,64	0,10%	99,05%	C
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	Serviço	M3	1,10	762,28	838,51	0,09%	99,14%	C
95804	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	48,00	16,38	786,24	0,09%	99,23%	C
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	37,68	20,29	764,53	0,09%	99,32%	C
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	40,00	16,19	647,60	0,07%	99,39%	C
CP.JAG.07	BICICLETÁRIO MODELO INVERTIDO, DIMENSÕES 110CM X 78CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FIXAÇÃO CHUMBADA	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	643,79	643,79	0,07%	99,46%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	SEINFRA	Serviço	M2	15,08	36,76	554,34	0,06%	99,52%	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	18,00	27,43	493,74	0,06%	99,58%	C
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	40,00	11,14	445,60	0,05%	99,63%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	13,61	442,05	0,05%	99,68%	C
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	47,64	9,12	434,48	0,05%	99,73%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	48,00	8,44	405,12	0,05%	99,77%	C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	3,20	117,64	376,45	0,04%	99,81%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	158,71	317,42	0,04%	99,85%	C
CP-014/2024	FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	139,44	278,88	0,03%	99,88%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	7,20	233,86	0,03%	99,91%	C

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	Serviço	M3	0,37	542,69	200,80	0,02%	99,93%	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	99,08	198,16	0,02%	99,95%	C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,40	483,52	193,41	0,02%	99,97%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	12,16	11,24	136,68	0,02%	99,99%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	2,44	31,18	76,08	0,01%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	23,06	46,12	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% 896.999,07
Outros 0,93
Valor total do Orçamento 897.000,00

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE

Representante Legal

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ 13.571.230/0001-52

Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. 00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	135,03	101,27
TOTAL Mão de Obra:					101,27
VALOR:					101,27
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					101,27

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	34,44	25,83
TOTAL Mão de Obra com					25,83
VALOR:					25,83
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					25,83

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,27	29,86
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,91	23,91
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,07	54,32
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,99	1,80
TOTAL Material:					109,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	20,26	30,39
TOTAL Mão de Obra:					30,39
VALOR:					140,27
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					140,27

2.1.2. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	20,26	3,80
TOTAL Mão de Obra:					3,80
VALOR:					3,80
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					3,80

2.1.3. CP2026.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	74,78	74,78
18243 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	SEINFRA	UN	5,00000000	1,23	6,15
11298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,15	2,15
16186 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,16	11,16
16120 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	9,85	9,85
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	6,00000000	3,25	19,50
TOTAL Material:					123,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	26,18	78,54
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	20,26	60,78
TOTAL Mão de Obra:					139,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00000000	132,14	132,14
TOTAL Serviço:					132,14
VALOR:					395,05
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					395,05

2.1.4. CP2026.42 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	61,40	61,40
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	7,00	420,00
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	4,52	18,08
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	3,11	6,22
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	5,36	32,16
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	39,96	39,96
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,24	2,48
12383 NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	21,86	21,86
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	451,28	451,28
12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	204,30	204,30
TOTAL Material:					1.257,74

VALOR:					1.257,74
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					1.257,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.1.5. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93465000	31,25	29,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,79487500	25,19	145,97
TOTAL Mão de Obra com						175,17
VALOR:						175,17
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						175,17

2.1.6. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03750000	26,86	1,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,37500000	20,26	7,60
TOTAL Mão de Obra:						8,60
VALOR:						8,60
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						8,60

2.1.7. 100982 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01278360	62,31	0,79
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01993480	230,19	4,58
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01007990	72,51	0,73
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00833330	174,47	1,45
TOTAL Equipamento Custo						7,55
VALOR:						7,55
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						7,55

2.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27
TOTAL Mão de Obra:						40,27
VALOR:						40,27
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						40,27

2.2.2. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	11,90	11,90
TOTAL Material:						11,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13500000	26,86	3,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27000000	20,26	5,47
TOTAL Mão de Obra:						9,10
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	485,76	0,49
TOTAL Serviço:						0,49
VALOR:						21,48
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						21,48

2.2.3. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,21	0,42
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	16,65	4,16
TOTAL Material:						4,58
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	20,26	6,08
TOTAL Mão de Obra:						16,15
VALOR:						20,73
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						20,73

2.3.1. C2032 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02560000	132,46	3,39
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	138,64	0,28
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00900000	175,07	1,58

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPÉLIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	172,01	0,52
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	174,02	0,35
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	234,00	1,87
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	210,87	1,69
					TOTAL Equipamento Custo	9,67
					VALOR:	9,67
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,67

2.3.2. 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11200000	0,47	0,05
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	8,14	0,39
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15700000	0,53	0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,18	0,03
					TOTAL Equipamento Custo	0,55

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	101,25	5,75
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03590000	42,75	44,28
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	78,65	0,77
					TOTAL Material:	50,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24165000	31,04	7,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24165000	25,19	6,08
					TOTAL Mão de Obra com	13,58
					VALOR:	64,93
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	64,93

2.3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	52,50	57,75
					TOTAL Material:	57,75

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	20,26	25,83
					TOTAL Mão de Obra:	25,83
					VALOR:	83,58
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	83,58

2.3.4. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	138,64	11,09
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	38,63	1,35
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	105,53	4,22
					TOTAL Equipamento Custo	16,66

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	57,85	60,74
					TOTAL Material:	60,74

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	20,26	4,86
					TOTAL Mão de Obra:	4,86
					VALOR:	82,27
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	82,27

2.3.5. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00363040	61,23	0,22
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00966180	238,57	2,30
					TOTAL Equipamento Custo	2,52
					VALOR:	2,52
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	2,52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.3.6. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00139160	61,23	0,08
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370370	238,57	0,88
TOTAL Equipamento Custo						0,96
VALOR:						0,96
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						0,96

2.4.1. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	103,18	257,95
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	22,50	168,75
TOTAL Equipamento Custo						426,70
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12575000	20,26	22,81
TOTAL Mão de Obra:						22,81
VALOR:						449,51
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						449,51

2.4.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27
TOTAL Mão de Obra:						40,27
VALOR:						40,27
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						40,27

2.4.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	1,34	0,35
TOTAL Equipamento Custo						0,35
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	101,02	30,31
TOTAL Material:						30,31
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,12500000	26,86	30,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,62500000	20,26	53,18
TOTAL Mão de Obra:						83,40
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	361,24	379,30
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	131,46	138,03
TOTAL Serviço:						517,34
VALOR:						631,39
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						631,39

2.4.4. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,77	-
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,25	0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,21	1,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,68	20,20
TOTAL Material:						22,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09757500	30,70	2,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14115000	31,25	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23872500	25,19	6,01
TOTAL Mão de Obra com						13,41
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	401,51	39,54
TOTAL Serviço:						39,54
VALOR:						75,02
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						75,02

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.4.5. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	3.591,89	3.591,89

TOTAL Material: 3.591,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72012500	31,25	53,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86002500	25,19	21,66

TOTAL Mão de Obra com 75,41

VALOR: 3.667,30

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 3.667,30

2.4.5. 103185 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	4.518,83	4.518,83

TOTAL Material: 4.518,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51460000	31,25	78,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25730000	25,19	31,67

TOTAL Mão de Obra com 110,25

VALOR: 4.629,08

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 4.629,08

2.4.7. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	3.881,55	3.881,55

TOTAL Material: 3.881,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32285000	31,25	41,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66142500	25,19	16,66

TOTAL Mão de Obra com 57,99

VALOR: 3.939,54

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 3.939,54

2.4.8. 103208 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	22,83	14,65
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	23,32	1,35

TOTAL Equipamento Custo 16,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	83,26	0,09
00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.382,53	1.382,53

TOTAL Material: 1.382,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44037500	31,25	45,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72022500	25,19	18,14

TOTAL Mão de Obra com 63,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	569,43	0,91
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	532,26	25,86

TOTAL Serviço: 26,77

VALOR: 1.488,54

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 1.488,54

2.4.9. 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	22,83	14,65
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	23,32	1,35

TOTAL Equipamento Custo 16,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.703,25	1.703,25
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	83,26	0,09

TOTAL Material: 1.703,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44037500	31,25	45,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72022500	25,19	18,14

TOTAL Mão de Obra com 63,15

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	569,43	0,91
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	532,26	25,86

TOTAL Serviço: 26,77

VALOR: 1.809,26

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 1.809,26

2.4.10. 103186 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00042430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	4.825,67	4.825,67

TOTAL Material: 4.825,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03020000	31,25	32,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51510000	25,19	12,97

TOTAL Mão de Obra com 45,16

VALOR: 4.870,83

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 4.870,83

2.4.11. 103210 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	1,28330000	22,83	29,29
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,11670000	23,32	2,72

TOTAL Equipamento Custo 32,01

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00240000	83,26	0,19
00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.568,06	1.568,06

TOTAL Material: 1.568,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,61915000	31,25	81,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30957500	25,19	32,98

TOTAL Mão de Obra com 114,82

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00320000	569,43	1,82
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05690000	532,26	30,28

TOTAL Serviço: 32,10

VALOR: 1.747,18

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 1.747,18

2.4.12. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,49	0,07
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,92	1,26
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,47	7,03

TOTAL Material: 8,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20625000	32,78	6,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08625000	25,19	2,17

TOTAL Mão de Obra com 8,93

VALOR: 17,29

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 17,29

2.5.1. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00000000						

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,77	-
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,25	0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,21	1,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,68	20,20
TOTAL Material:					22,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09757500	30,70	2,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14115000	31,25	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23872500	25,19	6,01
TOTAL Mão de Obra com					13,41	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	401,51	39,54
TOTAL Serviço:					39,54	
VALOR:					75,02	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					75,02	

2.5.2. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	213,09	213,09
TOTAL Material:					213,09	
VALOR:					213,09	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					213,09	

2.5.3. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,49	0,07
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,92	1,26
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,47	7,03
TOTAL Material:					8,36	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20625000	32,78	6,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08625000	25,19	2,17
TOTAL Mão de Obra com					8,93	
VALOR:					17,29	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					17,29	

2.5.4. C4851 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,60000000	5,27	8,43
19151	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	225,76	90,30
19152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,43330000	67,35	29,18
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,03000000	15,83	16,30
TOTAL Material:					144,22	
VALOR:					144,22	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					144,22	

2.5.5. CP.JAG.01 CONJUNTO DE BALANÇOS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3 ASSENTOS E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2026.1	CONJUNTO DE BALANÇOS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3 ASSENTOS E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO	Composições	UND	1,00000000	1.602,25	1.602,25
TOTAL Material:					1.602,25	
VALOR:					1.602,25	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					1.602,25	

2.5.6. CP.JAG.02 GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO, COM 2 ASSENTOS (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2026.2	GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO, COM 2 ASSENTOS	Composições	UND	1,00000000	756,25	756,25
TOTAL Material:					756,25	
VALOR:					756,25	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					756,25	

2.5.7. CP.JAG.03 PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS; ESCORREGADOR, ESCADA ARANHA, BALANÇO DUPLO, ESCADA TRADICIONAL E PONTE PÊNSEL (UND)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2026.3	PLAYGROUND COM DUAS TORRES COBERTAS; ESCORREGADOR, ESCADA ARANHA, BALANÇO DUPLO, ESCADA TRADICIONAL E PONTE PÊNSIL.	Composições	UND	1,00000000	9.512,50	9.512,50
TOTAL Material:						9.512,50
VALOR:						9.512,50
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9.512,50

2.5.8. CP.JAG.04 GIRA GIRA, COM 8 LUGARES DE FERRO E ASSENTOS EM MADEIRA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2026.4	GIRA GIRA, COM 8 LUGARES DE FERRO E ASSENTOS EM MADEIRA	Composições	UND	1,00000000	1.220,56	1.220,56
TOTAL Material:						1.220,56
VALOR:						1.220,56
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						1.220,56

2.5.9. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	7,49	1,72
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,47	7,03
TOTAL Material:						8,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	32,78	23,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,19	7,55
TOTAL Mão de Obra com						31,15
VALOR:						39,90
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						39,90

2.6.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27
TOTAL Mão de Obra:						40,27
VALOR:						40,27
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						40,27

2.6.1.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	20,26	25,83
TOTAL Mão de Obra:						25,83
VALOR:						25,83
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						25,83

2.6.2.1. CP-009/2024 LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	1,15000000	62,69	72,09
TOTAL Material:						72,09
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97500000	20,26	19,75
TOTAL Mão de Obra:						19,75
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3889	PENEIRAMENTO MANUAL	SEINFRA	M3	1,15000000	27,48	31,60
TOTAL Serviço:						31,60
VALOR:						123,44
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						123,44

2.6.2.2. CP-014/2024 FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
INS-	FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	Composições	UN	1,00000000	115,50	115,50
TOTAL Material:						115,50
VALOR:						115,50
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						115,50

2.6.2.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I1140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.027,37	2.027,37
TOTAL Material:						2.027,37
VALOR:						2.027,37
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						2.027,37

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.6.2.4. C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,92	-
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	23,63	23,63
					TOTAL Equipamento Custo	23,63
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,53	178,08
					TOTAL Material:	178,08
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	91,17
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	6,71	5,72
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	77,59	64,87
					TOTAL Serviço:	70,59
					VALOR:	363,47
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	363,47

2.6.2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,86	40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	131,46
					VALOR:	131,46
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	131,46

2.6.3.1. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	41,78	41,78
					TOTAL Material:	41,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64125000	26,96	17,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64125000	31,79	20,38
					TOTAL Mão de Obra com	37,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	598,19	2,63
					TOTAL Serviço:	2,63
					VALOR:	82,07
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	82,07

2.6.3.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,32	8,32
					TOTAL Material:	8,32
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22477500	21,10	4,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	26,85	6,04
					TOTAL Mão de Obra:	10,78
					VALOR:	19,10
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	19,10

2.6.3.3. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	3,78	3,78
					TOTAL Material:	3,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	21,10	1,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	26,85	2,22
					TOTAL Mão de Obra:	3,96
					VALOR:	7,74
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	7,74

2.6.3.4. CP2025-03 POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039131	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	6,00000000	5,77	34,62
18100	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45	SEINFRA	UN	7,00000000	15,83	110,81
					TOTAL Material:	145,43

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,26437500	21,10	68,88
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,26437500	26,86	87,68
TOTAL Mão de Obra:						156,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00000000	289,35	289,35
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,62	10,62
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	7,00000000	9,54	66,78
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,25660000	30,45	38,26
COMP-13757269	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W ECO PROVA D'ÁGUA IP66 RGB	Composições	UN	3,00000000	107,49	322,47
C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,97	1,97
105098	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	M	8,00000000	66,96	535,68
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	5,26980000	16,81	88,59
105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,40000000	66,45	159,48
TOTAL Serviço:						1.513,20
VALOR:						1.815,19
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						1.815,19

2.6.3.5. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	5,55	0,11
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	21,98	21,98
TOTAL Material:						22,09

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	26,96	0,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	31,79	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,63
VALOR:						22,72
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						22,72

2.6.3.6. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	3,68	4,04
TOTAL Material:						4,04

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	26,96	1,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	31,79	1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,95
VALOR:						6,99
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						6,99

2.6.3.7. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	5,69	7,49
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	12,40	0,27
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	62,69	5,02
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	75,38	4,04
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,72	4,32
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	26,96	2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,53	9,54
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	9,58	0,29
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,35	35,35
TOTAL Material:						69,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08625000	21,10	1,82
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45375000	21,10	9,57
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08625000	26,86	2,32
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45375000	26,86	12,19
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,12625000	26,86	57,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,57600000	20,26	72,45
TOTAL Mão de Obra:						155,46
VALOR:						224,47
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						224,47

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.6.3.8. 95804 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,23	0,46	
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	5,62	5,62	
TOTAL Material:					6,08	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08275988	26,96	2,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16551975	31,79	5,26
TOTAL Mão de Obra com					7,49	
VALOR:					13,57	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					13,57	

2.6.3.9. 104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00000395 ABRAÇADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,25000000	5,63	7,03	
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,31250000	0,66	0,86	
TOTAL Material:					7,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	26,96	0,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14595000	31,79	4,63
TOTAL Mão de Obra com					5,52	
VALOR:					13,41	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					13,41	

2.6.4.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,40	94,00	
TOTAL Material:					94,00	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,37500000	26,86	171,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,90000000	20,26	139,79
TOTAL Mão de Obra:					311,03	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	421,63	126,49
TOTAL Serviço:					126,49	
VALOR:					531,52	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					531,52	

2.6.4.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	62,69	0,94	
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,72	1,57	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,53	1,16	
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00	
TOTAL Material:					13,67	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	20,26	17,02
TOTAL Mão de Obra:					37,16	
VALOR:					50,83	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					50,83	

2.6.4.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	26,86	12,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	20,26	9,12
TOTAL Mão de Obra:					21,20	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	762,76	15,26
TOTAL Serviço:					15,26	
VALOR:					36,46	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					36,46	

2.6.4.4. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	62,69	0,38
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,66	0,73

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

				TOTAL Material:		1,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	20,26	10,33
				TOTAL Mão de Obra:		20,41
				VALOR:		21,52
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		21,52

2.6.4.5. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,22	0,76
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,59	1,15
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,65	2,83

TOTAL Material: 4,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	21,10	5,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,86	8,06
				TOTAL Mão de Obra:		13,60
				VALOR:		18,47
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		18,47

2.6.4.6. CP-008/2024 TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	1,42170000	0,22	0,31
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,04290000	2,90	0,12
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	10,25	10,25

TOTAL Material: 10,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56250000	26,86	15,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31500000	20,26	6,38
				TOTAL Mão de Obra:		21,49
				VALOR:		32,17
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		32,17

2.6.4.7. 105098 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXME S	0,00051540	20,22	0,01

TOTAL Equipamento: 0,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,15577000	4,91	0,76
00004119	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,09159000	44,35	48,41
00014439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	1,54374000	3,60	5,55
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,01527000	10,33	0,15

TOTAL Material: 54,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17518500	26,04	4,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24526425	30,70	7,52
				TOTAL Mão de Obra com		12,08
				VALOR:		66,96
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		66,96

2.6.4.8. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,64	27,28

TOTAL Material: 27,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15000000	21,10	3,17
				TOTAL Mão de Obra:		3,17
				VALOR:		30,45
				VALOR BDI (00,00%):		-
				VALOR TOTAL:		30,45

2.6.4.9. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02710000	18,14	0,49
00010481	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,18040000	26,24	4,73

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35385000	32,78	11,59
TOTAL Material:						5,22
TOTAL Mão de Obra com						11,59
VALOR:						16,81
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						16,81

2.6.4.10. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	89,69	0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,53	0,08
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	337,25	337,25

TOTAL Material: 337,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26250000	26,86	7,05	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	20,26	3,80	

TOTAL Mão de Obra: 30,99

VALOR: 368,41

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 368,41

2.7.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	61,23	3,16
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	238,57	48,09

TOTAL Equipamento Custo 51,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	5,55	0,07
00042249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	493,79	493,79

TOTAL Material: 493,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15480000	26,96	4,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15480000	31,79	4,92

TOTAL Mão de Obra com 9,09

VALOR: 554,20

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 554,20

2.7.2. 101665 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00011929 ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	14,28	14,28

TOTAL Material: 14,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23947500	26,96	6,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23947500	31,79	7,61

TOTAL Mão de Obra com 14,06

VALOR: 28,34

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 28,34

2.7.3. 101636 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	61,23	3,16
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	238,57	48,09

TOTAL Equipamento Custo 51,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	24,17	24,17
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	5,00000000	2,26	11,30

TOTAL Material: 35,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43050000	26,96	11,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43050000	31,79	13,68
TOTAL Mão de Obra com					25,28	
VALOR:					112,00	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					112,00	

2.7.4. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	5,55	0,11
00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	21,98	21,98
TOTAL Material:					22,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	26,96	0,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	31,79	0,34
TOTAL Mão de Obra com					0,63	
VALOR:					22,72	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					22,72	

2.7.5. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	3,78	3,78
TOTAL Material:					3,78	

Mão de Obra

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	21,10	1,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	26,85	2,22
TOTAL Mão de Obra:					3,96	
VALOR:					7,74	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					7,74	

2.8.1. COM 01 - BANCO BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40 X 0,10)M (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	12,00000000	1,13	13,56
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20000000	15,37	49,18
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,82	24,82
TOTAL Material:					87,56	

Mão de Obra

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	21,10	15,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,04000000	26,86	54,79
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,20000000	21,86	26,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,04000000	20,26	41,33
TOTAL Mão de Obra:					158,33	

Serviço

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1,96000000	9,95	19,50
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	408,28	48,99
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	2,40000000	13,27	31,85
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	40,27	3,62
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80000000	117,35	93,88
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	131,46	15,78
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,40000000	20,73	49,75
TOTAL Serviço:					263,37	
VALOR:					509,26	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					509,26	

2.8.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,14	5,33
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	102,52	7,69
TOTAL Material:					13,22	

Mão de Obra

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15585000	21,10	3,29
TOTAL Mão de Obra:					3,29	
VALOR:					16,50	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					16,50	

2.9.1. CP2025-17 TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	66,60	66,60
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	2,00000000	983,59	1.967,18
					TOTAL Material:	2.033,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
C0218	SEINFRA	KG	6,80000000	9,67	65,76	
C0219	SEINFRA	M2	3,20000000	19,60	62,72	
C0554	SEINFRA	M	12,00000000	6,93	83,16	
C3272	SEINFRA	M3	0,09600000	363,47	34,89	
C4293	SEINFRA	M3	0,08000000	642,20	51,38	
97667	SINAPI	M	4,00000000	6,99	27,96	
C2784	SEINFRA	M3	0,09600000	40,27	3,87	
C4302	SEINFRA	M2	1,92000000	43,24	83,02	
97610	SINAPI	UN	1,00000000	9,62	9,62	
C4135	SEINFRA	M3	0,08000000	34,62	2,77	
C1604	SEINFRA	M3	0,09600000	131,46	12,62	
					TOTAL Serviço:	437,77
					VALOR:	2.471,55
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	2.471,55

2.9.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	0,05625000	20,26	1,14	
					TOTAL Mão de Obra:	1,14
					VALOR:	1,14
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1,14

3.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	29,27	29,86	
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	23,91	23,91	
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	12,07	54,32	
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	11,99	1,80	
					TOTAL Material:	109,88
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	1,50000000	20,26	30,39	
					TOTAL Mão de Obra:	30,39
					VALOR:	140,27
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	140,27

3.1.2. CP2026.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I0403	SEINFRA	UN	1,00000000	75,59	75,59	
I8243	SEINFRA	UN	5,00000000	1,23	6,15	
I1298	SEINFRA	UN	1,00000000	2,15	2,15	
I6186	SEINFRA	UN	1,00000000	11,16	11,16	
I6120	SEINFRA	UN	1,00000000	9,85	9,85	
I2200	SEINFRA	M	6,00000000	3,25	19,50	
					TOTAL Material:	124,40
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2320	SEINFRA	H	3,00000000	26,18	78,54	
I2543	SEINFRA	H	3,00000000	20,26	60,78	
					TOTAL Mão de Obra:	139,32
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95675	SINAPI	UN	1,00000000	132,14	132,14	
					TOTAL Serviço:	132,14
					VALOR:	395,86
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	395,86

3.1.3. CP2026.42 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0125	SEINFRA	UN	1,00000000	61,40	61,40
I0355	SEINFRA	M	60,00000000	7,00	420,00
I0840	SEINFRA	UN	4,00000000	4,52	18,08
I0952	SEINFRA	UN	2,00000000	3,11	6,22
I1070	SEINFRA	M	6,00000000	5,36	32,16
I2352	SEINFRA	UN	1,00000000	39,96	39,96
I1406	SEINFRA	UN	2,00000000	1,24	2,48
I2383	SEINFRA	UN	1,00000000	21,86	21,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	451,28	451,28
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	204,30	204,30
TOTAL Material:					1.257,74	
VALOR:					1.257,74	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					1.257,74	

3.1.4. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	20,26	3,80
TOTAL Mão de Obra:					3,80	
VALOR:					3,80	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					3,80	

3.1.5. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05625000	20,26	1,14
TOTAL Mão de Obra:					1,14	
VALOR:					1,14	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					1,14	

3.2.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	11,90	11,90
TOTAL Material:					11,90	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13500000	26,86	3,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27000000	20,26	5,47
TOTAL Mão de Obra:					9,10	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	485,76	0,49
TOTAL Serviço:					0,49	
VALOR:					21,48	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					21,48	

3.2.2. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,21	0,42
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	16,65	4,16
TOTAL Material:					4,58	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	20,26	6,08
TOTAL Mão de Obra:					16,15	
VALOR:					20,73	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					20,73	

3.3.1. C2032 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02560000	132,46	3,39
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	138,64	0,28
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00900000	175,07	1,58
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	172,01	0,52
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	174,02	0,35
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	234,00	1,87
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	210,87	1,69
TOTAL Equipamento Custo					9,67	
VALOR:					9,67	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					9,67	

3.3.2. 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11200000	0,47	0,05
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	8,14	0,39
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15700000	0,53	0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,18	0,03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

						TOTAL Equipamento Custo	0,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	101,25	5,75	
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03590000	42,75	44,28	
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	78,65	0,77	
						TOTAL Material:	50,80

Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24165000	31,04	7,50				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24165000	25,19	6,08				
						TOTAL Mão de Obra com	13,58			
						VALOR:	64,93			
						VALOR BDI (00,00%):	-			
						VALOR TOTAL:	64,93			

3.3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	52,50	57,75	
						TOTAL Material:	57,75

Mão de Obra						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	20,26	25,83				
						TOTAL Mão de Obra:	25,83			
						VALOR:	83,58			
						VALOR BDI (00,00%):	-			
						VALOR TOTAL:	83,58			

3.3.4. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	138,64	11,09				
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	38,63	1,35				
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	105,53	4,22				
						TOTAL Equipamento Custo	16,66			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	57,85	60,74	
						TOTAL Material:	60,74

Mão de Obra						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	20,26	4,86				
						TOTAL Mão de Obra:	4,86			
						VALOR:	82,27			
						VALOR BDI (00,00%):	-			
						VALOR TOTAL:	82,27			

3.3.5. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00363040	61,23	0,22				
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00966180	238,57	2,30				
						TOTAL Equipamento Custo	2,52			

VALOR:	2,52
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	2,52

3.3.6. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)

Equipamento Custo Horário						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00139160	61,23	0,08				
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370370	238,57	0,88				
						TOTAL Equipamento Custo	0,96			

VALOR:	0,96
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	0,96

3.3.7. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,77	-
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	10,25	0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	4,21	1,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS						
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,68	20,20
					TOTAL Material:	22,07

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09757500	30,70	2,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14115000	31,25	4,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23872500	25,19	6,01
					TOTAL Mão de Obra com	13,41

Serviço						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	401,51	39,54
					TOTAL Serviço:	39,54
					VALOR:	75,02
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	75,02

3.3.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)						
Material						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,49	0,07
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,92	1,26
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,47	7,03
					TOTAL Material:	8,36

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20625000	32,78	6,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08625000	25,19	2,17
					TOTAL Mão de Obra com	8,93
					VALOR:	17,29
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	17,29

3.3.9. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)						
Material						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	7,49	1,72
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	16,47	7,03
					TOTAL Material:	8,75

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	32,78	23,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,19	7,55
					TOTAL Mão de Obra com	31,15
					VALOR:	39,90
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	39,90

3.4.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27
					TOTAL Mão de Obra:	40,27
					VALOR:	40,27
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	40,27

3.4.1.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	20,26	25,83
					TOTAL Mão de Obra:	25,83
					VALOR:	25,83
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	25,83

3.4.2.1. CP-009/2024 LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA (M3)						
Material						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
10107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	1,15000000	62,69	72,09
					TOTAL Material:	72,09
Mão de Obra						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97500000	20,26	19,75
					TOTAL Mão de Obra:	19,75
Serviço						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
C3889	PENEIRAMENTO MANUAL	SEINFRA	M3	1,15000000	27,48	31,60
					TOTAL Serviço:	31,60
					VALOR:	123,44
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	123,44

3.4.2.2. CP-014/2024 FITA DE MARCAÇÃO VÓLEI DE PRAIA (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
INS-02705530 FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	Composições	UN	1,00000000	115,50	115,50
TOTAL Material:					115,50
VALOR:					115,50
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					115,50

3.4.2.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.027,37	2.027,37
TOTAL Material:					2.027,37
VALOR:					2.027,37
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					2.027,37

3.4.2.4. C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,92	-
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	23,63	23,63
TOTAL Equipamento Custo					23,63
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,53	178,08
TOTAL Material:					178,08
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
TOTAL Mão de Obra:					91,17
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	6,71	5,72
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	77,59	64,87
TOTAL Serviço:					70,59
VALOR:					363,47
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					363,47

3.4.2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,86	40,29
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
TOTAL Mão de Obra:					131,46
VALOR:					131,46
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					131,46

3.4.3.1. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	41,78	41,78
TOTAL Material:					41,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64125000	26,96	17,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64125000	31,79	20,38
TOTAL Mão de Obra com					37,66
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	598,19	2,63
TOTAL Serviço:					2,63
VALOR:					82,07
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					82,07

3.4.3.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,32	8,32
TOTAL Material:					8,32
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22477500	21,10	4,74
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	26,85	6,04
TOTAL Mão de Obra:					10,78
VALOR:					19,10
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					19,10

3.4.3.3. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	1,00000000	3,78	3,78
TOTAL Material:					3,78
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	21,10	1,74
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	26,85	2,22
TOTAL Mão de Obra:					3,96
VALOR:					7,74
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					7,74

3.4.3.4. CP2025-03 POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039131 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	6,00000000	5,77	34,62
18100 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45	SEINFRA	UN	7,00000000	15,83	110,81
TOTAL Material:					145,43
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,26437500	21,10	68,88
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,26437500	26,86	87,68
TOTAL Mão de Obra:					156,56
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00000000	289,35	289,35
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,62	10,62
C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	7,00000000	9,54	66,78
C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	SEINFRA	M2	1,25660000	30,45	38,26
COMP-03530000 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W ECO PROVA D'ÁGUA IP66 RGB	Composições	UN	3,00000000	107,49	322,47
C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,97	1,97
105098 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	M	8,00000000	66,96	535,68
102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	5,26980000	16,81	88,59
105099 VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	2,40000000	66,45	159,48
TOTAL Serviço:					1.513,20
VALOR:					1.815,19
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					1.815,19

3.4.3.5. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	5,55	0,11
00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	21,98	21,98
TOTAL Material:					22,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	26,96	0,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	31,79	0,34
TOTAL Mão de Obra com					0,63
VALOR:					22,72
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					22,72

3.4.3.6. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	3,68	4,04
TOTAL Material:					4,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	26,96	1,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	31,79	1,60
TOTAL Mão de Obra com					2,95
VALOR:					6,99
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					6,99

3.4.3.7. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	5,69	7,49
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	12,40	0,27
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	62,69	5,02
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	75,38	4,04
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,72	4,32
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	26,96	2,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,53	9,54
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	9,58	0,29
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,35	35,35

TOTAL Material: 69,02

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08625000	21,10	1,82
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45375000	21,10	9,57
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08625000	26,86	2,32
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45375000	26,86	12,19
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,12625000	26,86	57,11
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,57600000	20,26	72,45

TOTAL Mão de Obra: 155,46

VALOR: 224,47

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 224,47

3.4.3.8. 95804 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,23	0,46
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	5,62	5,62

TOTAL Material: 6,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08275988	26,96	2,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16551975	31,79	5,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos: 7,49

VALOR: 13,57

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 13,57

3.4.3.9. 104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00000395 ABRAÇADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,25000000	5,63	7,03
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,31250000	0,66	0,86

TOTAL Material: 7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03315000	26,96	0,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14595000	31,79	4,63

TOTAL Mão de Obra com Encargos: 5,52

VALOR: 13,41

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 13,41

3.4.4.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,40	94,00

TOTAL Material: 94,00

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,37500000	26,86	171,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,90000000	20,26	139,79

TOTAL Mão de Obra: 311,03

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	421,63	126,49

TOTAL Serviço: 126,49

VALOR: 531,52

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 531,52

3.4.4.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	62,69	0,94
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,72	1,57
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,53	1,16
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00

TOTAL Material: 13,67

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	20,26	17,02

TOTAL Mão de Obra: 37,16

VALOR: 50,83

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 50,83

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.4.4.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	26,86	12,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	20,26	9,12
TOTAL Mão de Obra:						21,20
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	762,76	15,26
TOTAL Serviço:						15,26
VALOR:						36,46
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						36,46

3.4.4.4. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	62,69	0,38
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,66	0,73
TOTAL Material:						1,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	20,26	10,33
TOTAL Mão de Obra:						20,41
VALOR:						21,52
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						21,52

3.4.4.5. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,22	0,76
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,59	1,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,65	2,83
TOTAL Material:						4,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	21,10	5,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,86	8,06
TOTAL Mão de Obra:						13,60
VALOR:						18,47
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						18,47

3.4.4.6. CP-008/2024 TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	1,42170000	0,22	0,31
16221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,04290000	2,90	0,12
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	10,25	10,25
TOTAL Material:						10,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56250000	26,86	15,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31500000	20,26	6,38
TOTAL Mão de Obra:						21,49
VALOR:						32,17
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						32,17

3.4.4.7. 105098 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXME S	0,00051540	20,22	0,01
TOTAL Equipamento:						0,01
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,15577000	4,91	0,76
00004119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,09159000	44,35	48,41
00014439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	1,54374000	3,60	5,55
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,01527000	10,33	0,15
TOTAL Material:						54,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17518500	26,04	4,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24526425	30,70	7,52
TOTAL Mão de Obra com						12,08
VALOR:						66,96
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						66,96

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.4.4.8. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,64	27,28
TOTAL Material:					27,28
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15000000	21,10	3,17
TOTAL Mão de Obra:					3,17
VALOR:					30,45
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					30,45

3.4.4.9. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02710000	18,14	0,49
00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,18040000	26,24	4,73
TOTAL Material:					5,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35385000	32,78	11,59
TOTAL Mão de Obra com					11,59
VALOR:					16,81
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					16,81

3.4.4.10. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	89,69	0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,53	0,08
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	337,25	337,25
TOTAL Material:					337,42
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26250000	26,86	7,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	20,26	3,80
TOTAL Mão de Obra:					30,99
VALOR:					368,41
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					368,41

3.5.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	61,23	3,16
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	238,57	48,09
TOTAL Equipamento Custo					51,25
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	5,55	0,07
00042249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	493,79	493,79
TOTAL Material:					493,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15480000	26,96	4,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15480000	31,79	4,92
TOTAL Mão de Obra com					9,09
VALOR:					554,20
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					554,20

3.5.2. 101665 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00011929 ABRAÇADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	14,28	14,28
TOTAL Material:					14,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23947500	26,96	6,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23947500	31,79	7,61
TOTAL Mão de Obra com					14,06
VALOR:					28,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					28,34

3.5.3. 101636 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	61,23	3,16
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	238,57	48,09

TOTAL Equipamento Custo 51,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	24,17	24,17
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	5,00000000	2,26	11,30

TOTAL Material: 35,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43050000	26,96	11,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43050000	31,79	13,68

TOTAL Mão de Obra com 25,28

VALOR: 112,00

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 112,00

3.5.4. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	5,55	0,11
00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	21,98	21,98

TOTAL Material: 22,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	26,96	0,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01095000	31,79	0,34

TOTAL Mão de Obra com 0,63

VALOR: 22,72

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 22,72

3.5.5. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	1,00000000	3,78	3,78

TOTAL Material: 3,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	21,10	1,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	26,85	2,22

TOTAL Mão de Obra: 3,96

VALOR: 7,74

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 7,74

3.6.1.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27

TOTAL Mão de Obra: 40,27

VALOR: 40,27

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 40,27

3.6.1.1.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	52,23	13,58
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,07	14,48
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,65	2,66
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,54	6,95
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,58	11,21

TOTAL Material: 48,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01250000	21,10	21,36
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01250000	26,86	27,20

TOTAL Mão de Obra: 48,56

VALOR: 97,44

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 97,44

3.6.1.1.3. C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,69	6,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,40	0,25
					TOTAL Material:	6,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	21,10	1,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	26,86	1,61
					TOTAL Mão de Obra:	2,88
					VALOR:	9,67
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,67

3.6.1.1.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,70	14,78
					TOTAL Equipamento Custo	14,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	62,69	53,46
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,53	178,08
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	75,38	63,02
					TOTAL Material:	294,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	91,17
					VALOR:	400,50
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	400,50

3.6.1.2.1. C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,69	6,54
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,40	0,25
					TOTAL Material:	6,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	21,10	1,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	26,86	1,61
					TOTAL Mão de Obra:	2,88
					VALOR:	9,67
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,67

3.6.1.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,69	6,54
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,40	0,25
					TOTAL Material:	6,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	21,10	1,11
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	26,86	1,41
					TOTAL Mão de Obra:	2,52
					VALOR:	9,31
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,31

3.6.1.2.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	62,69	0,94
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,72	1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,53	1,16
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00
					TOTAL Material:	13,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	20,26	17,02
					TOTAL Mão de Obra:	37,16
					VALOR:	50,83
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	50,83

3.6.1.2.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	62,69	0,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,53	1,29
					TOTAL Material:	1,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07500000	26,86	2,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11250000	20,26	2,28
					TOTAL Mão de Obra:	4,29

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	5,96
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	5,96

3.6.1.2.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	26,86	12,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	20,26	9,12
TOTAL Mão de Obra:						21,20
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	826,89	20,67
TOTAL Serviço:						20,67
VALOR:						41,88
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						41,88

3.6.1.2.6. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	5,36	1,02
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	3,35	1,04
TOTAL Material:						2,06
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	21,10	3,17
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	26,86	6,04
TOTAL Mão de Obra:						9,21
VALOR:						11,27
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						11,27

3.6.1.3.1. CP-017/2024 PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	110,51000000	19,12	2.112,95
16509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	SEINFRA	M	12,20000000	25,91	316,10
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	80,00000000	0,68	54,40
11729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	SEINFRA	UN	100,00000000	0,06	6,00
TOTAL Material:						2.489,45
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	13,12500000	21,10	276,94
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	11,62500000	26,86	312,25
TOTAL Mão de Obra:						589,19
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,32000000	20,80	630,66
TOTAL Serviço:						630,66
VALOR:						3.709,30
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						3.709,30

3.6.1.3.2. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	2,60	2,60
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	1,73	1,73
TOTAL Material:						4,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03815625	26,96	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12210000	31,79	3,88
TOTAL Mão de Obra com						4,90
VALOR:						9,23
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9,23

3.6.2.1. COM 01 - BANCO BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40 X 0,10)M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	12,00000000	1,13	13,56
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20000000	15,37	49,18
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,82	24,82
TOTAL Material:						87,56
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	21,10	15,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	26,86	20,15
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,04000000	26,86	54,79
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,20000000	21,86	26,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,04000000	20,26	41,33
TOTAL Mão de Obra:						158,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1,96000000	9,95	19,50
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	408,28	48,99
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	2,40000000	13,27	31,85
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	40,27	3,62
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80000000	117,35	93,88
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	131,46	15,78
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,40000000	20,73	49,75
					TOTAL Serviço:	263,37
					VALOR:	509,26
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	509,26

3.6.2.2. CP.JAG.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
INS-06030600	KIT ESPIROBOL	Composições	UN	1,00000000	792,79	
					TOTAL Material:	792,79
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	1,00000000	631,39	631,39
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,00000000	40,27	40,27
					TOTAL Serviço:	671,66
					VALOR:	1.464,45
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1.464,45

3.6.2.3. CP.JAG.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	65,00000000	5,33	346,45
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,50000000	12,40	18,60
I1857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	1,00000000	21,55	21,55
					TOTAL Material:	386,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	31,25	187,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	25,19	226,71
					TOTAL Mão de Obra com	414,21
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,85000000	408,28	347,04
C3990	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm	SEINFRA	M2	9,00000000	222,38	2.001,42
					TOTAL Serviço:	2.348,46
					VALOR:	3.149,27
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	3.149,27

3.6.2.4. CP.JAG.07 BICICLETÁRIO MODELO INVERTIDO, DIMENSÕES 110CM X 78CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FIXAÇÃO CHUMBADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
INS-51713798	BICICLETÁRIO MODELO INVERTIDO, DIMENSÕES 110CM X 78CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FIXAÇÃO CHUMBADA	Composições	UN	1,00000000	533,25	533,25
					TOTAL Material:	533,25
					VALOR:	533,25
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	533,25

3.6.2.5. CP.JAG.08 CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPa, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
CP.JAG.08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPa, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	Composições	UN	1,00000000	1.355,61	1.355,61
					TOTAL Material:	1.355,61
					VALOR:	1.355,61
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1.355,61

3.7.1. CP2025-17 TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	66,60	66,60
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	2,00000000	983,59	1.967,18
					TOTAL Material:	2.033,78
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	6,80000000	9,67	65,76
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	3,20000000	19,60	62,72
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	12,00000000	6,93	83,16
C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09600000	363,47	34,89
C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	SEINFRA	M3	0,08000000	642,20	51,38

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS						
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	4,00000000	6,99	27,96
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09600000	40,27	3,87
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,92000000	43,24	83,02
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00000000	9,62	9,62
C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	SEINFRA	M3	0,08000000	34,62	2,77
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09600000	131,46	12,62
					TOTAL Serviço:	437,77
					VALOR:	2.471,55
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	2.471,55

3.7.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05625000	20,26	1,14	
					TOTAL Mão de Obra:	1,14
					VALOR:	1,14
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1,14

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Representante Legal
 V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
 CNPJ 13.571.230/0001-52
 Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos						8,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,20	17,20
TOTAL Mão de Obra:						17,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25
VALOR:						26,04
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						26,04

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	82,49	-
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	248,69	3,45
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	72,63	0,05
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	210,87	2,78
TOTAL Equipamento Custo						6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02083334	20,26	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						6,71
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						6,71

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,69	76,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,53	257,58
TOTAL Material:						333,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,33750000	20,26	493,08
TOTAL Mão de Obra:						493,08
VALOR:						826,89
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						826,89

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,69	76,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,53	193,45
TOTAL Material:						269,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,33750000	20,26	493,08
TOTAL Mão de Obra:						493,08
VALOR:						762,76
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						762,76

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,69	76,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,53	257,58
TOTAL Material:						333,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	20,26	151,95
TOTAL Mão de Obra:						151,95
VALOR:						485,76
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						485,76

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,69	76,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,53	193,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	20,26	151,95
TOTAL Material:						269,68
TOTAL Mão de Obra:						151,95
VALOR:						421,63
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						421,63

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	101,25	117,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,98	114,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,59	154,51
TOTAL Material:						386,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,42250000	25,19	212,16
TOTAL Mão de Obra com						212,16
VALOR:						598,19
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						598,19

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	0,30	1,01
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	1,44	1,48
TOTAL Equipamento Custo						2,49
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	101,25	128,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,59	338,42
TOTAL Material:						467,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,31500000	30,15	99,94
TOTAL Mão de Obra com						99,94
VALOR:						569,43
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						569,43

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,69	6,54
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,40	0,25
TOTAL Material:						6,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	21,10	1,27
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	26,86	1,61
TOTAL Mão de Obra:						2,88
VALOR:						9,67
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9,67

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	129,50	1,04
TOTAL Equipamento Custo						1,04
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,51	5,79
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,40	0,25
TOTAL Material:						6,03
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	21,10	1,27
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	26,86	1,61
TOTAL Mão de Obra:						2,88
VALOR:						9,95
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9,95

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	12,40	0,12
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	17,90	18,44
TOTAL Material:						18,56

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	21,10	0,63
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01500000	26,86	0,40
				TOTAL Mão de Obra:	1,04
				VALOR:	19,60
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	19,60

C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	17,78	53,34
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,40	49,40
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,12	2,12
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	98,90	98,90
				TOTAL Material:	203,76

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,62500000	21,10	55,39
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,12500000	26,85	30,21
				TOTAL Mão de Obra:	85,59
				VALOR:	289,35
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	289,35

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
				TOTAL Encargos	9,12

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,20	17,20
				TOTAL Mão de Obra:	17,20

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
				TOTAL Serviço:	0,64
				VALOR:	26,96
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	26,96

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
				TOTAL Encargos	8,55

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,20	17,20
				TOTAL Mão de Obra:	17,20

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
				TOTAL Serviço:	0,30
				VALOR:	26,05
				VALOR BDI (00,00%):	-
				VALOR TOTAL:	26,05

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
				TOTAL Serviço:	0,30
				VALOR:	0,30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	0,30

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL Serviço:					1,44
VALOR:					1,44
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					1,44

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	3.963,75	0,25
TOTAL Equipamento:					0,25
VALOR:					0,25
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,25

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	3.963,75	0,05
TOTAL Equipamento:					0,05
VALOR:					0,05
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,05

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	3.963,75	0,27
TOTAL Equipamento:					0,27
VALOR:					0,27
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,27

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,70	0,87
TOTAL Especiais:					0,87
VALOR:					0,87
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,87

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	0,75	0,96
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	0,75	0,18
TOTAL Geral:					18,92
VALOR:					18,92
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					18,92

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,21	4,21
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	0,75	0,96
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	0,75	0,18
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	0,75	0,50
TOTAL Geral:					23,63
VALOR:					23,63
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					23,63

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,75	1,70
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	0,75	0,32
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,75	0,89
					TOTAL Geral:	20,70
					VALOR:	20,70
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	20,70

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)							
Equipamento	Custo	Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)		SEINFRA	H	0,01583333	66,04	1,05
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)		SEINFRA	H	0,02583333	175,07	4,52
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)		SEINFRA	H	0,00000000	235,70	-
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)		SEINFRA	H	0,04166667	447,06	18,63
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)		SEINFRA	H	0,00000000	26,84	-
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)		SEINFRA	H	0,04166667	133,74	5,57
					TOTAL Equipamento Custo		29,77
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	19.937,25	7,97	
					TOTAL Material:	7,97	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15625000	20,26	3,17	
					TOTAL Mão de Obra:	3,17	
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	33,35	36,69	
					TOTAL Serviço:	36,69	
					VALOR:	77,59	
					VALOR BDI (00,00%):	-	
					VALOR TOTAL:	77,59	

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,56	2,61
					TOTAL Material:	2,61
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09000000	21,10	1,90
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09000000	26,85	2,42
					TOTAL Mão de Obra:	4,32
					VALOR:	6,93
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	6,93

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	8,93
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86
					TOTAL Mão de Obra:	21,86
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
					TOTAL Serviço:	0,25
					VALOR:	31,04
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	31,04

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	36,26	27,19
					TOTAL Mão de Obra com	27,19
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	22,81	22,81

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,54	3,54
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,77	8,77
					TOTAL Serviço:	35,12
					VALOR:	62,31
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	62,31

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	36,26	27,19
					TOTAL Mão de Obra com	27,19
Serviço						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	22,81	22,81
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,54	3,54
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,77	8,77
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	41,09	41,09
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	126,79	126,79
					TOTAL Serviço:	203,00
					VALOR:	230,19
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	230,19

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	61.274,78	3,69
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	559.179,85	19,12
					TOTAL Equipamento:	22,81
					VALOR:	22,81
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	22,81

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	61.274,78	0,36
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	559.179,85	3,18
					TOTAL Equipamento:	3,54
					VALOR:	3,54
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	3,54

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	61.274,78	0,89
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	559.179,85	7,88
					TOTAL Equipamento:	8,77
					VALOR:	8,77
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	8,77

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -						
Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	61.274,78	5,20
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	559.179,85	35,89
					TOTAL Equipamento:	41,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	41,09
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	41,09

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	5,35	126,79
TOTAL Material:					126,79	
VALOR:					126,79	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					126,79	

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	20,60	20,60
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	50,86	50,86
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	0,75	21,50
12702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	0,75	7,26
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	0,75	32,25
TOTAL Geral:					132,46	
VALOR:					132,46	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					132,46	

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	20,60	20,60
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	50,86	50,86
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	0,75	19,93
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	0,75	8,22
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	0,75	29,89
TOTAL Geral:					129,50	
VALOR:					129,50	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					129,50	

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	20,60	20,60
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	50,86	50,86
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	0,75	23,67
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	0,75	7,99
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	0,75	35,51
TOTAL Geral:					138,64	
VALOR:					138,64	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					138,64	

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos:					8,59	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86
TOTAL Mão de Obra:					21,86	

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:					0,25	
VALOR:					30,70	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					30,70	

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	0,75	31,18

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 171,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	0,75	10,52	
						TOTAL Geral:	66,04
						VALOR:	66,04
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	66,04

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	62,27	62,27	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	0,75	31,18	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	0,75	10,52	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	0,75	46,76	
						TOTAL Geral:	175,07
						VALOR:	175,07
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	175,07

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	0,75	43,48	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	0,75	14,67	
						TOTAL Geral:	82,49
						VALOR:	82,49
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	82,49

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	100,98	100,98	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	0,75	43,48	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	0,75	14,67	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	0,75	65,22	
						TOTAL Geral:	248,69
						VALOR:	248,69
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	248,69

I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2764	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2763	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	71,25	71,25	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	37,73740000	0,75	28,30	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	13,83710000	0,75	10,38	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	50,31660000	0,75	37,74	
						TOTAL Geral:	172,01
						VALOR:	172,01
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	172,01

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	71,25	71,25	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	38,73230000	0,75	29,05	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	0,75	10,65	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,64300000	0,75	38,73	
						TOTAL Geral:	174,02
						VALOR:	174,02
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	174,02

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78	
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,93	3,93	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	0,75	6,81	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	0,75	1,51	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	0,75	8,61	
						TOTAL Geral:	38,63

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	38,63
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	38,63

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	0,75	13,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	0,75	4,46
TOTAL Geral:						35,60
VALOR:						35,60
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						35,60

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	52,73	52,73
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	0,75	13,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	0,75	4,46
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	0,75	14,85
TOTAL Geral:						103,18
VALOR:						103,18
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						103,18

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	101,25	84,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	0,59	167,15
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59460000	273,70	162,74
TOTAL Material:						414,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,67872500	25,19	117,85
TOTAL Mão de Obra com						117,85
VALOR:						532,26
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						532,26

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,30	0,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,44	1,18
TOTAL Equipamento Custo						1,41
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	101,25	76,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,59	190,55
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	83,26	48,89
TOTAL Material:						315,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20345000	30,15	36,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89997500	25,19	47,86
TOTAL Mão de Obra com						84,14
VALOR:						401,51
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						401,51

C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	1,34	0,35
TOTAL Equipamento Custo						0,35
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	101,02	30,31
TOTAL Material:						30,31
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,12500000	26,86	30,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,62500000	20,26	53,18
TOTAL Mão de Obra:						83,40
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	361,24	379,30
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	131,46	138,03
					TOTAL Serviço:	517,34
					VALOR:	631,39
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	631,39

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,70	14,78
					TOTAL Equipamento Custo	14,78
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	62,69	57,66
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,53	134,62
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	75,38	63,02
					TOTAL Material:	255,29
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	91,17
					VALOR:	361,24
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	361,24

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,70	14,78
					TOTAL Equipamento Custo	14,78
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	62,69	54,35
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,38	47,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,53	184,97
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	75,38	15,75
					TOTAL Material:	302,33
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	91,17
					VALOR:	408,28
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	408,28

C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,92	-
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	23,63	23,63
					TOTAL Equipamento Custo	23,63
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,53	178,08
					TOTAL Material:	178,08
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	91,17
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	6,71	5,72
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	77,59	64,87
					TOTAL Serviço:	70,59
					VALOR:	363,47
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	363,47

C4293 CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02300000	175,07	4,03
					TOTAL Equipamento Custo	4,03
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
I6801	ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	KG	1,61700000	6,55	10,59
I6802	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	KG	6,93000000	10,84	75,12
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,41300000	62,69	25,89
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,73100000	75,38	55,10
I7487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,13800000	101,02	13,94
I7955	CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS	SEINFRA	H	0,01800000	102,11	1,84
I7954	CIMENTO PORTLAND À GRANEL	SEINFRA	KG	462,00000000	0,48	221,76
I7486	PÓRTICO 27 TON	SEINFRA	H	0,32700000	69,17	22,62
I6803	SÍLICA ATIVA	SEINFRA	KG	55,00000000	2,66	146,30
					TOTAL Material:	573,16

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVEnte	H	1,50000000	20,26	30,39
TOTAL Mão de Obra:					30,39
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	M3	1,00000000	34,62	34,62
TOTAL Serviço:					34,62
VALOR:					642,20
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					642,20

C1404 CONFECÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.UTIL(10 A 15X) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,08000000	29,27	31,61
I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,13000000	1.866,11	242,59
TOTAL Material:					274,21
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,50000000	21,10	94,95
I0498	CARPINTEIRO	H	6,00000000	26,86	161,16
TOTAL Mão de Obra:					256,11
VALOR:					530,32
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					530,32

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,00000000	24,34	24,34
I2701	DEPRECIACÃO	H	211,35790000	0,75	158,52
I2702	JUROS	H	70,45260000	0,75	52,84
TOTAL Geral:					235,70
VALOR:					235,70
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					235,70

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,00000000	24,34	24,34
I2701	DEPRECIACÃO	H	211,35790000	0,75	158,52
I2702	JUROS	H	70,45260000	0,75	52,84
I2703	MANUTENÇÃO	H	281,81060000	0,75	211,36
TOTAL Geral:					447,06
VALOR:					447,06
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					447,06

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,39	0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,47
VALOR:					0,47
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,47

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,39	0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,08	0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,50	0,50
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	7,17	7,17
TOTAL Serviço:					8,14
VALOR:					8,14
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					8,14

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO.

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	6.044,90	0,38
----------	---	--------	----	------------	----------	------

TOTAL Equipamento: 0,38

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00013887	SINAPI	UN	0,00006400	277,79	0,01

TOTAL Material: 0,01

VALOR: 0,39

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,39

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00011280	SINAPI	UN	0,00001480	6.044,90	0,08

TOTAL Equipamento: 0,08

VALOR: 0,08

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,08

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00011280	SINAPI	UN	0,00008000	6.044,90	0,48

TOTAL Equipamento: 0,48

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00013887	SINAPI	UN	0,00008000	277,79	0,02

TOTAL Material: 0,02

VALOR: 0,50

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,50

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00004222	SINAPI	L	1,45000000	4,95	7,17

TOTAL Material: 7,17

VALOR: 7,17

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 7,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00006117	SINAPI	H	0,01476000	17,20	0,25

TOTAL Mão de Obra: 0,25

VALOR: 0,25

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,25

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00000247	SINAPI	H	0,03732000	17,20	0,64

TOTAL Mão de Obra: 0,64

VALOR: 0,64

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,64

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00000246	SINAPI	H	0,01798000	17,20	0,30

TOTAL Mão de Obra: 0,30

VALOR: 0,30

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,30

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00004759	SINAPI	H	0,01154000	21,86	0,25

TOTAL Mão de Obra: 0,25

VALOR: 0,25

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,25

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00001213	SINAPI	H	0,01154000	21,86	0,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

					TOTAL Mão de Obra:	0,25
					VALOR:	0,25
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,25

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	21,86	0,81	
					TOTAL Mão de Obra:	0,81
					VALOR:	0,81
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,81

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	21,86	0,39	
					TOTAL Mão de Obra:	0,39
					VALOR:	0,39
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,39

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	25,67	0,54	
					TOTAL Mão de Obra:	0,54
					VALOR:	0,54
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,54

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	28,33	0,14	
					TOTAL Mão de Obra:	0,14
					VALOR:	0,14
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,14

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	30,57	0,50	
					TOTAL Mão de Obra:	0,50
					VALOR:	0,50
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,50

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	22,18	0,18	
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,18
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,18

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	28,76	0,33	
					TOTAL Mão de Obra:	0,33
					VALOR:	0,33
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,33

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	21,84	0,18	
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,18
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,18

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	21,86	0,46	
					TOTAL Mão de Obra:	0,46
					VALOR:	0,46
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,46

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	21,86	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32
VALOR:					0,32
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,32

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	15,89	0,33
TOTAL Mão de Obra:					0,33
VALOR:					0,33
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					0,33

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,55	1,55
TOTAL Material:					1,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15450000	26,96	4,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15450000	31,79	4,91
TOTAL Mão de Obra com					9,07
VALOR:					10,62
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					10,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos					9,12
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86
TOTAL Mão de Obra:					21,86
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Serviço:					0,81
VALOR:					31,79
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					31,79

97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	3,68	4,04
TOTAL Material:					4,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	26,96	1,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040000	31,79	1,60
TOTAL Mão de Obra com					2,95
VALOR:					6,99
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					6,99

C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,43	3,43
TOTAL Material:					3,43
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12750000	21,10	2,69
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12750000	26,85	3,42
TOTAL Mão de Obra:					6,11
VALOR:					9,54
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					9,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	2,86	2,00
					TOTAL Material:	2,27

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18750000	21,10	3,96
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	26,86	7,05
					TOTAL Mão de Obra:	11,01
					VALOR:	13,27
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	13,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	8,55

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86
					TOTAL Mão de Obra:	21,86

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
					TOTAL Serviço:	0,39
					VALOR:	30,80
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	30,80

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	8,23

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,67	25,67
					TOTAL Mão de Obra:	25,67

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
					TOTAL Serviço:	0,54
					VALOR:	34,44
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	34,44

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	36,88	27,66
					TOTAL Mão de Obra com	27,66

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	35,48	35,48
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,37	9,37
					TOTAL Serviço:	44,85
					VALOR:	72,51
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	72,51

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	36,88	27,66
					TOTAL Mão de Obra com	27,66

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	35,48	35,48
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,37	9,37
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,35	44,35
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	57,61	57,61
TOTAL Serviço:						146,81
VALOR:						174,47
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						174,47

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	633.578,77	35,48
TOTAL Equipamento:						35,48
VALOR:						35,48
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						35,48

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	633.578,77	9,37
TOTAL Equipamento:						9,37
VALOR:						9,37
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						9,37

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	633.578,77	44,35
TOTAL Equipamento:						44,35
VALOR:						44,35
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						44,35

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	5,35	57,61
TOTAL Material:						57,61
VALOR:						57,61
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						57,61

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	20,26	40,27
TOTAL Mão de Obra:						40,27
VALOR:						40,27
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						40,27

C3990 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,40000000	62,36	24,94
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	6,34	0,63
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,02000000	16,58	16,91
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,40000000	12,92	5,17
12430	TABUA EM MADEIRA TAIPA	SEINFRA	M2	1,36500000	24,44	33,36
TOTAL Material:						81,02
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	26,86	80,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	20,26	60,78
TOTAL Mão de Obra:						141,36
VALOR:						222,38
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						222,38

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
17960	GRUA	SEINFRA	H	0,04000000	355,75	14,23
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	2.372,03	9,49
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	KG	2,42000000	8,47	20,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,04000000	10,83	0,43
-------	--	---------	----	------------	-------	------

TOTAL Material: 44,65

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,56250000	21,10	11,87
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,56250000	26,86	15,11
TOTAL Mão de Obra:						26,98
VALOR:						71,63
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						71,63

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,10000000	62,36	68,60
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,04000000	2.372,03	94,88
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,83	2,17

TOTAL Material: 165,64

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,37500000	21,10	7,91
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
TOTAL Mão de Obra:						17,99
VALOR:						183,63
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						183,63

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18750000	21,10	3,96
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18750000	26,86	5,04
TOTAL Mão de Obra:						8,99

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	71,63	71,63
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	183,63	36,73
TOTAL Serviço:						108,36
VALOR:						117,35
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						117,35

C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	129,50	0,39
TOTAL Equipamento Custo						0,39

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I7486	PÓRTICO 27 TON	SEINFRA	H	0,00300000	69,17	0,21
I7484	SEPAROL	SEINFRA	L	0,00600000	15,71	0,09
TOTAL Material:						0,30

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18000000	21,10	3,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12000000	26,86	3,22
TOTAL Mão de Obra:						7,02

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C1404	CONFECCÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.UTIL(10 A 15X)	SEINFRA	M2	0,06700000	530,32	35,53
TOTAL Serviço:						35,53
VALOR:						43,24
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						43,24

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	0,75	6,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	0,75	2,29
TOTAL Geral:						26,84
VALOR:						26,84
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						26,84

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	100,98	100,98
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	0,75	6,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	0,75	2,29
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	0,75	5,93
TOTAL Geral:						133,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	133,74
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	133,74

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	38,86	29,14

TOTAL Mão de Obra com

29,14

Serviço

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	21,15	21,15
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,14	3,14
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80

TOTAL Serviço:

32,09

VALOR:

61,23

VALOR BDI (00,00%):

-

VALOR TOTAL:

61,23

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	38,86	29,14

TOTAL Mão de Obra com

29,14

Serviço

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	21,15	21,15
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,14	3,14
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	35,94	35,94
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	141,40	141,40

TOTAL Serviço:

209,43

VALOR:

238,57

VALOR BDI (00,00%):

-

VALOR TOTAL:

238,57

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	443.681,74	15,21
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	107.812,50	5,94

TOTAL Equipamento:

21,15

VALOR:

21,15

VALOR BDI (00,00%):

-

VALOR TOTAL:

21,15

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	443.681,74	2,52
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	107.812,50	0,62

TOTAL Equipamento:

3,14

VALOR:

3,14

VALOR BDI (00,00%):

-

VALOR TOTAL:

3,14

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	443.681,74	6,25
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	107.812,50	1,55
TOTAL Equipamento:						7,80
VALOR:						7,80
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						7,80

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE						
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00037752	SINAPI	UN	0,00006430	443.681,74	28,52	
00003363	SINAPI	UN	0,00006890	107.812,50	7,42	
TOTAL Equipamento:						35,94
VALOR:						35,94
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						35,94

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00004221	SINAPI	L	26,43000000	5,35	141,40	
TOTAL Material:						141,40
VALOR:						141,40
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						141,40

95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00003148	SINAPI	UN	0,01320000	13,91	0,18	
00012774	SINAPI	UN	1,00000000	109,19	109,19	
TOTAL Material:						109,37

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
88248	SINAPI	H	0,40072500	26,05	10,43	
88267	SINAPI	H	0,40072500	30,80	12,34	
TOTAL Mão de Obra com						22,77
VALOR:						132,14
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						132,14

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I1090	SEINFRA	KG	2,00000000	13,64	27,28	
TOTAL Material:						27,28

Mão de Obra						
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I0037	SEINFRA	H	0,15000000	21,10	3,17	
TOTAL Mão de Obra:						3,17
VALOR:						30,45
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						30,45

COMP-13757269 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W ECO PROVA D'ÁGUA IP66 RGB (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
INS-	Composições	UN	1,00000000	107,49	107,49	
TOTAL Material:						107,49
VALOR:						107,49
VALOR BDI (00,00%):						-
VALOR TOTAL:						107,49

C4135 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO (M3)						
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I0788	SEINFRA	H	0,20000000	1,34	0,27	
TOTAL Equipamento Custo						0,27
Mão de Obra						
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	SEINFRA	H	0,60000000	26,86	16,12	
I2543	SEINFRA	H	0,90000000	20,26	18,23	
TOTAL Mão de Obra:						34,35
VALOR:						34,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	34,62

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,86	40,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	20,26	91,17
					TOTAL Mão de Obra:	131,46
					VALOR:	131,46
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	131,46

C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL Material:	0,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02250000	21,10	0,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02250000	26,85	0,60
					TOTAL Mão de Obra:	1,08
					VALOR:	1,97
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	1,97

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	2,99	2,99
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	1,73	1,73
					TOTAL Material:	4,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03815625	26,96	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12210000	31,79	3,88
					TOTAL Mão de Obra com	4,90
					VALOR:	9,62
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	9,62

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
					TOTAL Mão de Obra:	17,78
					VALOR:	17,78
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	17,78

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
					TOTAL Mão de Obra:	17,78
					VALOR:	17,78
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	17,78

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	29,81	22,35
					TOTAL Mão de Obra com	22,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	0,48
					VALOR:	22,83
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	22,83

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	29,81	22,35
					TOTAL Mão de Obra com	22,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49	
						TOTAL Serviço:	0,97
						VALOR:	23,32
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	23,32

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	6.186,48	0,39	
						TOTAL Equipamento:	0,39
						VALOR:	0,39
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	0,39

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	6.186,48	0,09	
						TOTAL Equipamento:	0,09
						VALOR:	0,09
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	0,09

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	6.186,48	0,49	
						TOTAL Equipamento:	0,49
						VALOR:	0,49
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	0,49

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,74	4,21	
						TOTAL Material:	4,21
						VALOR:	4,21
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	4,21

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,74	62,27	
						TOTAL Material:	62,27
						VALOR:	62,27
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	62,27

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,74	100,98	
						TOTAL Material:	100,98
						VALOR:	100,98
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	100,98

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	3,74	78,54	
						TOTAL Material:	78,54
						VALOR:	78,54
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	78,54

I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	3,74	42,08	
						TOTAL Material:	42,08
						VALOR:	42,08
						VALOR BDI (00,00%):	-
						VALOR TOTAL:	42,08

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,74	50,86	
						TOTAL Material:	50,86
						VALOR:	50,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	50,86

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,74	50,86
TOTAL Material:					50,86
VALOR:					50,86
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					50,86

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,74	50,86
TOTAL Material:					50,86
VALOR:					50,86
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					50,86

I2763 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	3,74	71,25
TOTAL Material:					71,25
VALOR:					71,25
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					71,25

I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	3,74	71,25
TOTAL Material:					71,25
VALOR:					71,25
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					71,25

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	3,74	3,93
TOTAL Material:					3,93
VALOR:					3,93
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					3,93

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,74	52,73
TOTAL Material:					52,73
VALOR:					52,73
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					52,73

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,74	100,98
TOTAL Material:					100,98
VALOR:					100,98
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					100,98

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,74	86,96
TOTAL Material:					86,96
VALOR:					86,96
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					86,96

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,80	27,80
I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	78,54	78,54
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	64,84230000	0,75	48,63
I2702 JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	0,75	18,24
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	0,75	60,79
TOTAL Geral:					234,00
VALOR:					234,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	234,00

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	28,33	28,33
					TOTAL Mão de Obra:	28,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14
					VALOR:	36,26
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	36,26

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	30,57	30,57
					TOTAL Mão de Obra:	30,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Serviço:	0,50
					VALOR:	38,86
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	38,86

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
					TOTAL Mão de Obra:	24,34
					VALOR:	24,34
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	24,34

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
					TOTAL Mão de Obra:	24,34
					VALOR:	24,34
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	24,34

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,75000000	37,07	27,80
					TOTAL Mão de Obra:	27,80
					VALOR:	27,80
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	27,80

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
					TOTAL Mão de Obra:	17,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	17,78
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	17,78

I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
TOTAL Mão de Obra:					24,34
VALOR:					24,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,34

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	27,46	20,60
TOTAL Mão de Obra:					20,60
VALOR:					20,60
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					20,60

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	27,46	20,60
TOTAL Mão de Obra:					20,60
VALOR:					20,60
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					20,60

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	27,46	20,60
TOTAL Mão de Obra:					20,60
VALOR:					20,60
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					20,60

I2764 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
TOTAL Mão de Obra:					24,34
VALOR:					24,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,34

I2766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
TOTAL Mão de Obra:					24,34
VALOR:					24,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,34

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
TOTAL Mão de Obra:					17,78
VALOR:					17,78
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					17,78

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
TOTAL Mão de Obra:					17,78
VALOR:					17,78
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					17,78

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
TOTAL Mão de Obra:					24,34
VALOR:					24,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
TOTAL Mão de Obra:					17,78
VALOR:					17,78
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					17,78

I2828 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,75000000	23,71	17,78
TOTAL Mão de Obra:					17,78
VALOR:					17,78
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					17,78

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,75000000	32,45	24,34
TOTAL Mão de Obra:					24,34
VALOR:					24,34
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					24,34

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos					7,79

Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,18	22,18
TOTAL Mão de Obra:					22,18

Serviço					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18
VALOR:					30,15
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					30,15

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos					7,79

Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	28,76	28,76
TOTAL Mão de Obra:					28,76

Serviço					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL Serviço:					0,33
VALOR:					36,88
VALOR BDI (00,00%):					-
VALOR TOTAL:					36,88

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos					7,79	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,84	21,84
TOTAL Mão de Obra:					21,84	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18	
VALOR:					29,81	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					29,81	

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Encargos					8,93	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86
TOTAL Mão de Obra:					21,86	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
TOTAL Serviço:					0,46	
VALOR:					31,25	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					31,25	

C3889 PENEIRAMENTO MANUAL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,37500000	32,75	12,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	20,26	15,20
TOTAL Mão de Obra:					27,48	
VALOR:					27,48	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					27,48	

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,75	1,88
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,75	0,31
TOTAL Geral:					19,97	
VALOR:					19,97	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					19,97	

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,75	1,88
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,75	0,31
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	0,75	1,04
TOTAL Geral:					21,02	
VALOR:					21,02	
VALOR BDI (00,00%):					-	
VALOR TOTAL:					21,02	

105098 PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXME S	0,00051540	20,22	0,01
TOTAL Equipamento:					0,01	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,15577000	4,91	0,76
00004119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,09159000	44,35	48,41
00014439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	1,54374000	3,60	5,55
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,01527000	10,33	0,15
					TOTAL Material:	54,87

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17518500	26,04	4,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24526425	30,70	7,52

TOTAL Mão de Obra com	12,08
VALOR:	66,96
VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	66,96

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,91	1,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09

TOTAL Encargos 10,60

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,86	21,86

TOTAL Mão de Obra: 21,86

Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32

TOTAL Serviço: 0,32

VALOR: 32,78

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 32,78

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,21	0,42
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	16,65	4,16

TOTAL Material: 4,58

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,37500000	26,86	10,07
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	20,26	6,08

TOTAL Mão de Obra: 16,15

VALOR: 20,73

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 20,73

102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02710000	18,14	0,49
00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,18040000	26,24	4,73

TOTAL Material: 5,22

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35385000	32,78	11,59

TOTAL Mão de Obra com

VALOR: 16,81

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 16,81

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11

TOTAL Serviço: 0,53

VALOR: 0,53

VALOR BDI (00,00%): -

VALOR TOTAL: 0,53

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	-------	-------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,12	7,12
					TOTAL Serviço:	8,18
					VALOR:	8,18
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	8,18

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	8.024,44	0,42	
					TOTAL Equipamento:	0,42
					VALOR:	0,42
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,42

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	8.024,44	0,11	
					TOTAL Equipamento:	0,11
					VALOR:	0,11
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,11

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	8.024,44	0,53	
					TOTAL Equipamento:	0,53
					VALOR:	0,53
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,53

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	4,95	7,12	
					TOTAL Material:	7,12
					VALOR:	7,12
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	7,12

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34	
I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	42,08	42,08	
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,37690000	0,75	13,78	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	0,75	4,65	
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,56540000	0,75	20,67	
					TOTAL Geral:	105,53
					VALOR:	105,53
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	105,53

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,60	-	
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	103,18	6,07	
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	19,97	-	
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,02	3,71	
					TOTAL Equipamento Custo	9,78
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço	Total	
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	4,51	5,59	
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	14,00	0,70	
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	12,05	6,51	
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,55	0,05	
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,44	0,33	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	546,80	0,27
					TOTAL Material:	13,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04411765	26,73	1,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44117647	20,26	8,94
					TOTAL Mão de Obra:	10,12
					VALOR:	33,35
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	33,35

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	17,78	17,78
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	3,65480000	0,75	2,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,60910000	0,75	0,46
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,03040000	0,75	1,52
					TOTAL Geral:	22,50
					VALOR:	22,50
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	22,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,57	1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Encargos	8,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,89	15,89
					TOTAL Mão de Obra:	15,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
					TOTAL Serviço:	0,33
					VALOR:	25,19
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	25,19

95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL Serviço:	0,03
					VALOR:	0,03
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,03

95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIACÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	SINAPI	UN	0,00003200	787,02	0,02
					TOTAL Equipamento:	0,02
					VALOR:	0,02
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,02

95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	SINAPI	UN	0,00001350	787,02	0,01
					TOTAL Equipamento:	0,01
					VALOR:	0,01
					VALOR BDI (00,00%):	-
					VALOR TOTAL:	0,01

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,75	34,19
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	0,75	14,10
					TOTAL Geral:	72,63
					VALOR:	72,63

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (00,00%):	-
VALOR TOTAL:	72,63

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,34	24,34
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	86,96	86,96
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,75	34,19
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	0,75	14,10
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,75	51,28
TOTAL Geral:					210,87	210,87
VALOR:					210,87	210,87
VALOR BDI (00,00%):					-	-
VALOR TOTAL:					210,87	210,87

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,22	0,76
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,53	0,53
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	24,82	6,70
TOTAL Material:					7,99	7,99
Mão de Obra	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	21,10	4,75
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,86	8,06
TOTAL Mão de Obra:					12,81	12,81
VALOR:					20,80	20,80
VALOR BDI (00,00%):					-	-
VALOR TOTAL:					20,80	20,80

I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) (H)

Material	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,03830000	0,75	0,78
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,19670000	0,75	0,15
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,54650000	0,75	0,41
TOTAL Geral:					1,34	1,34
VALOR:					1,34	1,34
VALOR BDI (00,00%):					-	-
VALOR TOTAL:					1,34	1,34

105099 VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 (M)

Equipamento	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXME S	0,00072880	20,22	0,01
TOTAL Equipamento:					0,01	0,01
Equipamento Custo Horário	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,28039000	0,03	-
TOTAL Equipamento Custo					-	-
Material	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,09159000	21,96	23,97
00004335	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	1,10000000	14,32	15,75
TOTAL Material:					39,72	39,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38730675	26,04	10,08
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54222750	30,70	16,64
TOTAL Mão de Obra com					26,72	26,72
VALOR:					66,45	66,45
VALOR BDI (00,00%):					-	-
VALOR TOTAL:					66,45	66,45

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
Representante Legal
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ 13.571.230/0001-52
Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	40.055,04	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
			6.677,18	6.677,18	6.677,18	6.677,18	6.677,18	6.669,16	40.055,04
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	17.605,44	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
			2.934,83	2.934,83	2.934,83	2.934,83	2.934,83	2.931,31	17.605,44
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22.449,60	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
			3.742,35	3.742,35	3.742,35	3.742,35	3.742,35	3.737,86	22.449,60
2	PRAÇA 01	598.635,54	19,68%	18,59%	15,35%	17,43%	17,18%	11,77%	100,00%
			117.835,54	111.267,90	91.882,65	104.315,61	102.873,93	70.459,92	598.635,54
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.396,86	100,00%						100,00%
			34.396,86						34.396,86
2.2	DRENAGEM	38.931,52	100,00%						100,00%
			38.931,52						38.931,52
2.3	PISOS	222.535,80	20,00%	50,00%	30,00%				100,00%
			44.507,16	111.267,90	66.760,74				222.535,80
2.4	ACADEMIA	50.243,81			50,00%	50,00%			100,00%
					25.121,91	25.121,91			50.243,81
2.5	BRINQUEDOPRAÇA	158.387,41				50,00%	50,00%		100,00%
						79.193,71	79.193,71		158.387,41
2.6	ARENINHA	47.360,44					50,00%	50,00%	100,00%
							23.680,22	23.680,22	47.360,44
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.737,38						100,00%	100,00%
								20.737,38	20.737,38
2.8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	12.294,42						100,00%	100,00%
								12.294,42	12.294,42
2.9	SERVIÇOS FINAIS	13.747,90						100,00%	100,00%
								13.747,90	13.747,90
3	PRAÇA 02	258.309,42	20,90%	15,05%	15,05%	15,50%	21,90%	11,60%	100,00%
			53.985,51	38.866,16	38.866,16	40.043,93	56.571,54	29.976,12	258.309,42
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.069,59	100,00%						100,00%
			14.069,59						14.069,59
3.2	DRENAGEM	12.266,08	100,00%						100,00%
			12.266,08						12.266,08
3.3	PISOS	117.776,25		33,00%	33,00%	34,00%			100,00%
				38.866,16	38.866,16	40.043,93			117.776,25
3.4	ARENINHA	47.360,44					50,00%	50,00%	100,00%
							23.680,22	23.680,22	47.360,44
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.649,84	100,00%						100,00%
			27.649,84						27.649,84
3.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	32.891,32					100,00%		100,00%
							32.891,32		32.891,32
3.7	SERVIÇOS FINAIS	6.295,90						100,00%	100,00%
								6.295,90	6.295,90
		897.000,00	178.498,23	156.811,24	137.425,98	151.036,71	166.122,64	107.105,20	897.000,00
			178.498,23	335.309,46	472.735,45	623.772,16	789.894,80	897.000,00	

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Representante Legal
 V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
 CNPJ 13.571.230/0001-52
 Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6



ENGENHARIA
ADMINISTRAÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60



ENGENHARIA
ADMINISTRAÇÃO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FONTES: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72	0,00
B2	Feridos	3,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,99	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,74	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	12,04	9,11
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,94	18,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31	4,77
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16	0,12
C3	Férias Indenizadas	2,98	2,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69	2,03
C5	Indenização Adicional	0,53	0,40
TOTAL		12,67	9,57

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,64	6,90
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56	0,43
TOTAL		18,20	7,33

A + B + C + D = 115,61 72,46

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE

Representante Legal

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ 13.571.230/0001-52

Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ 13.571.230/0001-52

Rua Lima Duarte Nº 460, CEP: 60.842-140, Messejana, Fortaleza-CE.

Tel.: (88)996192303 / (88) 998040500. E-mail v2engenharia@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

EMPRESA: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP

FUNTE: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 114,15% (HORA) | 71,31% (MÊS), SINAPI 03/2026 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS: 115,61% (HORA) | 72,46% (MÊS), COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS; BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	-
TOTAL		6,65

BDI = 20,73%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE

Representante Legal

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ 13.571.230/0001-52

Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6

DECLARAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026052101-CP

A **V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 13.571.230/00001-52**, com sede na cidade de Fortaleza - CE à Rua Lima Duarte, Nº 460, Messejana, CEP: 60.842-140, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Luís Carlos Ribeiro do Vale, portador do RG nº 2000029260613 e CPF nº 961.824.903-49, DECLARA para os devidos fins de participação nesta licitação:

4.4.1. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

4.4.2. sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.4.3. para fins do disposto do Parágrafo 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021 que a minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega da proposta.

4.4.5. que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

4.4.6. que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

4.4.7. que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, se aplicável.

4.4.9. sob as penas da lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 4729 da CLT.

Fortaleza-CE, 16 de junho de 2026.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS
RIBEIRO DO
VALE:96182490349

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS RIBEIRO DO
VALE:96182490349

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
Engenheiro Civil CREA/RNP: 060237610-6
Representante Legal
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ 13.571.230/0001-52

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750153228**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento 020712026000107750153228

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


 Assinado Digitalmente por:
Felipe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felipe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 15/06/2026

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: <https://www.avla.com/br/politicas>

APÓLICE No.
1202600010775015
3228

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

RAMO
0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No.
107750272071

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA **CPF/CNPJ:** 07.442.981/0001-76
ENDEREÇO: AV BEZERRA DE MENEZES 350 CENTRO **BAIRRO:** CENTRO
ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA
CEP: 63490000 **CIDADE:** JAGUARIBARA **UF:** CE

DADOS DO TOMADOR

NOME: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA **CPF/CNPJ:** 13.571.230/0001-52
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO 367 **BAIRRO:** CENTRO
CEP: 63860000 **CIDADE:** MADALENA **UF:** CE

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ **NOME/RAZAO SOCIAL** **COD.SUSEP**
48.369.283/0001-70 BTC CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0222140700

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R\$ 11.961,34 - onze mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos

MODALIDADE: LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16040001/26. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R\$ 11.961,34	R\$ 160,00	15/06/2026	25/08/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	160,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	160,00

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
Única	R\$ 160,00	22/06/2026

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do <http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CONDIÇÕES GERAIS SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – SETOR PÚBLICO

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Toador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros, incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) **Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;**

(v) **Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;**

(vi) **Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;**

(vii) **Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;**

(viii) **Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;**

(ix) **Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;**

(x) **Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.**

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assin Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:**

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
- d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,
- e) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado. **Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):**

- a) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, a **Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
- c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
- d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
- e) Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
- f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24 do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:

11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;

11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;

11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou

11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.

12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do p
fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG d Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
- e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **AVLA SEGUROS BRASIL S.A.**, CNPJ nº **41.182.665/0001-40**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 7855, publicado(a) no D.O.U. de 22/09/2021.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-1281feb4-6fc1-482b-bd45-c7f1f902c66d**

Esta Certidão foi emitida em 15/06/2026, às 14:12, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a AVLA SEGUROS BRASIL S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 41182665000140, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
ANDRÉ LUIZ BERTOLINO	Diretor
FELIPPE KAC ASTRACHAN	Presidente
RAIMUNDO JOSÉ PEREZ LARRONDO	Diretor

Código da Certidão: **CA02071_10062026_163226_062**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2026.



033-7

Recibo do Pagamento



Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2					22/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	000000479933-0
15/06/2026	479933	DS	N		(=) Valor do Documento
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		160,00
101	R\$				
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153228/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica
Recebido através do cheque num. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco					



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					22/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	000000479933-0
15/06/2026	479933	DS	N		(=) Valor do Documento
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		160,00
101	R\$				
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153228/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica


Escaneie o QR Code para pagar via PIX



033-7

03399.00524 35500.000043 79933.001012 1 14850000016000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					22/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					Nosso Número
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	000000479933-0
15/06/2026	479933	DS	N		(=) Valor do Documento
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		160,00
101	R\$				
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153228/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª via Comprovante
Pix

Valor

R\$ 160,00

Agência / Conta

Ag 01584 Cc 13003900-4

Dados do recebedor

Para

AVLA SEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ

41.*****/****-40

Instituição

Dados do pagador

De

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ

13.*****/****-52

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202606161352YN744478816

Data/Hora da transação

16/06/2026 - 10:52:01

Código de autenticação

MBJ377CDF651F91B04EBFAB

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750153581**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento 020712026000107750153581

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


 Assinado Digitalmente por:
Felipe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felipe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 16/06/2026

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: <https://www.avla.com/br/politicas>

APÓLICE No.
1202600010775015
3581

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

RAMO
0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No.
107750272690

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA **CPF/CNPJ:** 07.442.981/0001-76
ENDEREÇO: AV BEZERRA DE MENEZES 350 CENTRO **BAIRRO:** CENTRO
ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA
CEP: 63490000 **CIDADE:** JAGUARIBARA **UF:** CE

DADOS DO TOMADOR

NOME: V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA **CPF/CNPJ:** 13.571.230/0001-52
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO 367 **BAIRRO:** CENTRO
CEP: 63860000 **CIDADE:** MADALENA **UF:** CE

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ **NOME/RAZAO SOCIAL** **COD.SUSEP**
48.369.283/0001-70 BTC CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0222140700

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R\$ 119.714,03 - cento e dezenove mil, setecentos e quatorze reais e tres centavos
MODALIDADE: LICITANTE
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº CONCORRÊNCIA Nº 2026052101-CP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16040001/26. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R\$ 119.714,03	R\$ 190,00	16/06/2026	26/08/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

	R\$		Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	190,00		Única	R\$ 190,00	23/06/2026
Adicional de Fracionamento	0,00				
Custo de Apólice	0,00				
IOF	0,00				
Prêmio Total	190,00				

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do <http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CONDIÇÕES GERAIS SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – SETOR PÚBLICO

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Toador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros, incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) **Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;**

(v) **Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;**

(vi) **Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;**

(vii) **Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;**

(viii) **Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;**

(ix) **Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;**

(x) **Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.**

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assin Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:**

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
- d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,
- e) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado. **Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):**

- a) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, a **Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
- c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
- d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
- e) Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
- f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24 do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:

11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;

11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;

11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou

11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.

12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do p
fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG d Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
- e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



033-7

Recibo do Pagamento



Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2					23/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40					0105/0052355
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2026	480917	DS	N		000000480917-3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				190,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153581/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.06 / dia e multa R\$ 3.80					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica
Recebido através do cheque num. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco					



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					23/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40					0105/0052355
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2026	480917	DS	N		000000480917-3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				190,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153581/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.06 / dia e multa R\$ 3.80					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Escaneie o QR Code para pagar via PIX



033-7

03399.00524 35500.000043 80917.301014 6 14860000019000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					23/06/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40					0105/0052355
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2026	480917	DS	N		000000480917-3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				190,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750153581/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.06 / dia e multa R\$ 3.80					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 13.571.230/0001-52
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA					
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 367					
63860-000 CENTRO MADALENA CE					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª via Comprovante
Pix

Valor

R\$ 190,00

Agência / Conta

Ag 01584 Cc 13003900-4

Dados do recebedor

Para

AVLA SEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ

41.*****/****-40

Instituição

Dados do pagador

De

V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ

13.*****/****-52

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202606161452YN749163515

Data/Hora da transação

16/06/2026 - 11:52:00

Código de autenticação

MBJ37875CE5A886CD49009E

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332