


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.					DATA :	19/12/2022	BDI :	26,41%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES.					SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
DOS						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:									
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.								
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 21.506,00
1.1	ADM-ARARENDÁ	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 170,13	R\$ 44,93	R\$ 215,06	R\$ 21.506,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 9.627,45
2.1		LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 9.627,45
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	70,91	R\$ 59,24	R\$ 15,65	R\$ 74,89	R\$ 5.310,45
2.1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 291,18	R\$ 76,90	R\$ 368,08	R\$ 2.208,48
2.1.3	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 139,00	R\$ 36,71	R\$ 175,71	R\$ 2.108,52
3		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 3.016,69
3.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTOS							R\$ 1.308,42
3.1.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	40,23	R\$ 5,71	R\$ 1,51	R\$ 7,22	R\$ 290,46
3.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	49,79	R\$ 5,94	R\$ 1,57	R\$ 7,51	R\$ 373,92
3.1.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	25,05	R\$ 20,34	R\$ 5,37	R\$ 25,71	R\$ 644,04
3.2		ATERRO INTERNO A EDIFICAÇÃO							R\$ 1.708,27
3.2.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	18,55	R\$ 72,85	R\$ 19,24	R\$ 92,09	R\$ 1.708,27
4		INFRAESTRUTURA							R\$ 46.135,13
4.1		INFRAESTRUTURA							R\$ 46.135,13
4.1.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,83	R\$ 179,10	R\$ 47,30	R\$ 226,40	R\$ 3.810,31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARÉ-CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARÉ-CE.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA:	19/12/2024	BDI:	26,41%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	124,02	R\$ 94,21	R\$ 24,88	R\$ 119,09	R\$ 14.769,54
4.1.3	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,55	R\$ 9,24	R\$ 2,44	R\$ 11,68	R\$ 1.232,82
4.1.4	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,54	R\$ 9,31	R\$ 2,46	R\$ 11,77	R\$ 6,36
4.1.5	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	357,10	R\$ 9,22	R\$ 2,44	R\$ 11,66	R\$ 4.163,79
4.1.6	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	159,28	R\$ 8,50	R\$ 2,24	R\$ 10,74	R\$ 1.710,67
4.1.7	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,86	R\$ 755,61	R\$ 199,56	R\$ 955,17	R\$ 821,45
4.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	13,87	R\$ 469,92	R\$ 124,11	R\$ 594,03	R\$ 8.239,20
4.1.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	13,87	R\$ 276,98	R\$ 73,15	R\$ 350,13	R\$ 4.856,30
4.1.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	124,02	R\$ 41,62	R\$ 10,99	R\$ 52,61	R\$ 6.524,69
5	SUPERESTRUTURA								R\$ 115.828,24
5.1	SUPERESTRUTURA								R\$ 115.828,24
5.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	329,19	R\$ 72,48	R\$ 19,14	R\$ 91,62	R\$ 30.160,39
5.1.2	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	493,82	R\$ 9,24	R\$ 2,44	R\$ 11,68	R\$ 5.767,82
5.1.3	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	164,45	R\$ 9,31	R\$ 2,46	R\$ 11,77	R\$ 1.935,58
5.1.4	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	250,81	R\$ 9,22	R\$ 2,44	R\$ 11,66	R\$ 2.924,44
5.1.5	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	842,63	R\$ 8,50	R\$ 2,24	R\$ 10,74	R\$ 9.049,85
5.1.6	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	67,63	R\$ 7,30	R\$ 1,93	R\$ 9,23	R\$ 624,22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARARANDA-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANDA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.


DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.1.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	18,17	R\$ 469,92	R\$ 124,11	R\$ 10.793,53
5.1.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	18,17	R\$ 276,98	R\$ 73,15	R\$ 6.361,86
5.1.9	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	M2	43,84	R\$ 133,13	R\$ 35,16	R\$ 7.377,83
5.1.10	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	257,88	R\$ 125,26	R\$ 33,08	R\$ 40.832,72
6	PAREDES E PAINÉIS							
6.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							
6.1.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	401,83	R\$ 80,99	R\$ 21,39	R\$ 41.139,36
6.2	VERGAS E CONTRAVERGAS							
6.2.1	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	87,40	R\$ 43,99	R\$ 11,62	R\$ 4.860,31
6.3	DIVISÓRIAS							
6.3.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	SINAPI	M2	9,41	R\$ 770,84	R\$ 203,58	R\$ 9.169,29
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.1.1	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 822,01	R\$ 217,09	R\$ 2.078,20
7.1.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 863,53	R\$ 228,06	R\$ 10.915,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE U-1 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LAJOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE AKARENDÁ-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
VERSAO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	47,48%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.2	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 16.286,39
7.2.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 421,39	R\$ 532,68	R\$ 1.342,35
7.2.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,27	R\$ 378,38	R\$ 478,31	R\$ 1.564,07
7.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	28,88	R\$ 342,42	R\$ 432,85	R\$ 12.500,71
7.2.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	1,33	R\$ 522,98	R\$ 661,10	R\$ 879,26
7.3	OUTROS ELEMENTOS							R\$ 1.688,90
7.3.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	28,88	R\$ 46,26	R\$ 58,48	R\$ 1.688,90
8	COBERTURA							R\$ 35.898,41
8.1	ESTRUTURA DE MADEIRA							R\$ 4.587,68
8.1.1	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.. AF_ 07/2019	SINAPI	M2	221,52	R\$ 16,38	R\$ 20,71	R\$ 4.587,68
8.2	TELHAS							R\$ 19.224,83
8.2.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	SINAPI	M2	221,52	R\$ 62,07	R\$ 78,46	R\$ 17.380,46
8.2.2	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_ 07/2019	SINAPI	M	14,85	R\$ 98,25	R\$ 124,20	R\$ 1.844,37
8.3	OUTROS ELEMENTOS							R\$ 12.085,90
8.3.1	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	SINAPI	M	59,45	R\$ 53,37	R\$ 67,47	R\$ 4.011,09
8.3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,79	R\$ 131,45	R\$ 166,17	R\$ 5.116,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.		
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES.		
DOS SERVIÇOS:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.		
VALIDADE DA PROPOSTA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.		

DATA :	19/12/2024	F1DI :	26,41%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	40,97	R\$ 57,12	R\$ 15,09	R\$ 72,21	R\$ 2.958,44
9		REVESTIMENTOS							R\$ 69.754,58
9.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							R\$ 41.090,52
9.1.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	803,66	R\$ 6,84	R\$ 1,81	R\$ 8,65	R\$ 6.951,66
9.1.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	149,70	R\$ 30,73	R\$ 8,12	R\$ 38,85	R\$ 5.815,85
9.1.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	653,96	R\$ 34,26	R\$ 9,05	R\$ 43,31	R\$ 28.323,01
9.2		ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							R\$ 13.550,85
9.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	149,70	R\$ 62,06	R\$ 16,39	R\$ 78,45	R\$ 11.743,97
9.2.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	149,70	R\$ 9,55	R\$ 2,52	R\$ 12,07	R\$ 1.806,88
9.3		ARGAMASSA PARA TETOS							R\$ 15.113,21
9.3.1	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	227,54	R\$ 11,98	R\$ 3,16	R\$ 15,14	R\$ 3.444,96
9.3.2	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	227,54	R\$ 40,57	R\$ 10,71	R\$ 51,28	R\$ 11.668,25
10		PISOS							R\$ 36.984,53
10.1		PISOS INTERNOS							R\$ 23.255,57
10.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,84	R\$ 621,42	R\$ 164,12	R\$ 785,54	R\$ 8.515,25
10.1.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	180,81	R\$ 44,66	R\$ 11,79	R\$ 56,45	R\$ 10.206,72

Comissão de Licitação
R\$ 10.206,72
Página: 6
Assinatura: 6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
VERSAO	SEINFRA	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	84,44%	47,48%
2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	85,08%	47,87%
PRÓPRIA	Composições Próprias	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1.3	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	20,00	R\$ 179,32	R\$ 47,36	R\$ 226,68	R\$ 4.533,60
10.2		PISOS EXTERNOS							R\$ 8.608,07
10.2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	84,90	R\$ 71,43	R\$ 18,86	R\$ 90,29	R\$ 7.665,62
10.2.2	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	5,66	R\$ 131,72	R\$ 34,79	R\$ 166,51	R\$ 942,45
10.3		SOLEIRAS E PEITORIS							R\$ 5.120,89
10.3.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	11,90	R\$ 77,90	R\$ 20,57	R\$ 98,47	R\$ 1.171,79
10.3.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	29,80	R\$ 104,83	R\$ 27,69	R\$ 132,52	R\$ 3.949,10
11		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 16.899,59
11.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC							R\$ 2.375,43
11.1.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,64	R\$ 9,42	R\$ 2,49	R\$ 11,91	R\$ 364,92
11.1.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	57,87	R\$ 21,03	R\$ 5,55	R\$ 26,58	R\$ 1.538,18
11.1.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	22,84	R\$ 16,36	R\$ 4,32	R\$ 20,68	R\$ 472,33
11.2		REGISTROS E VÁLVULAS							R\$ 832,47
11.2.1	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 80,40	R\$ 21,23	R\$ 101,63	R\$ 101,63
11.2.2	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 20,73	R\$ 5,47	R\$ 26,20	R\$ 131,00
11.2.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 20,69	R\$ 5,46	R\$ 26,15	R\$ 183,05
11.2.4	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	11,00	R\$ 29,97	R\$ 7,92	R\$ 37,89	R\$ 416,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE DEZEMBRO DE 2024.

LOGO

LOCAÇÕES & EMPREENDIMENTOS

DATA :

19/12/2024

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

BDI :

26,41%

BDI :

84,44%

BDI :

85,06%

BDI :

0,00%

BDI :

0,00%

FONTE

SEINFRA

FONTE


SINAPI

FONTE

Compensações Próprias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
11.3.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 138,79	R\$ 36,65	R\$ 175,44	R\$ 701,76
11.3.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.130,13	R\$ 298,47	R\$ 1.428,60	R\$ 2.857,20
11.3.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 458,76	R\$ 121,16	R\$ 579,92	R\$ 2.319,68
11.3.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 789,85	R\$ 208,60	R\$ 998,45	R\$ 998,45
11.3.5	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,86	R\$ 467,50	R\$ 123,47	R\$ 590,97	R\$ 1.690,17
11.3.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 140,97	R\$ 37,23	R\$ 178,20	R\$ 356,40
11.3.7	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 169,17	R\$ 44,68	R\$ 213,85	R\$ 213,85
11.3.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 69,07	R\$ 18,24	R\$ 87,31	R\$ 523,86
11.3.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 12,69	R\$ 3,35	R\$ 16,04	R\$ 16,04
11.3.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	6,40	R\$ 184,37	R\$ 48,69	R\$ 233,06	R\$ 1.491,58
11.3.11	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 109,75	R\$ 28,98	R\$ 138,73	R\$ 138,73
11.3.12	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 526,44	R\$ 139,03	R\$ 665,47	R\$ 665,47
11.3.13	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 34,18	R\$ 9,03	R\$ 43,21	R\$ 86,42
11.3.14	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 142,60	R\$ 37,66	R\$ 180,26	R\$ 180,26
11.3.15	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 64,31	R\$ 16,98	R\$ 81,29	R\$ 325,16
11.4	POÇOS E CAIXAS								
									R\$ 1.126,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARÉ-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARÉ-CE.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
11.4.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 445,64	R\$ 117,69	R\$ 563,33	R\$ 1.126,66
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
12.1	TUBOS E CONEXÕES								
12.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	41,31	R\$ 17,41	R\$ 4,60	R\$ 22,01	R\$ 909,23
12.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	17,94	R\$ 23,88	R\$ 6,31	R\$ 30,19	R\$ 541,61
12.1.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	40,88	R\$ 38,91	R\$ 10,28	R\$ 49,19	R\$ 2.010,89
12.2	ACESSÓRIOS								
12.2.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 512,58	R\$ 135,37	R\$ 647,95	R\$ 3.239,75
12.2.2	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 348,98	R\$ 92,17	R\$ 441,15	R\$ 882,30
12.2.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 63,15	R\$ 16,68	R\$ 79,83	R\$ 159,66
12.2.4	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,90	R\$ 4,99	R\$ 23,89	R\$ 47,78
12.2.5	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 8,55	R\$ 2,26	R\$ 10,81	R\$ 64,86
12.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA (6,40x2,40m)								
12.3.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	31,82	R\$ 64,61	R\$ 17,06	R\$ 81,67	R\$ 2.598,74
12.3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	44,52	R\$ 106,03	R\$ 28,00	R\$ 134,03	R\$ 5.967,02
12.3.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	7,05	R\$ 144,12	R\$ 38,06	R\$ 182,18	R\$ 1.284,37

LOCAÇÕES & EMPREENDIMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.3.4	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	SEINFRA	M2	15,36	R\$ 133,06	R\$ 35,14	R\$ 168,20	R\$ 2.583,55
12.3.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 122,28	R\$ 32,29	R\$ 154,57	R\$ 55,65
12.3.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,54	R\$ 469,92	R\$ 124,11	R\$ 594,03	R\$ 914,81
12.3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,54	R\$ 276,98	R\$ 73,15	R\$ 350,13	R\$ 539,20
12.4	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS D=1,20M								
12.4.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	2,82	R\$ 64,61	R\$ 17,06	R\$ 81,67	R\$ 230,31
12.4.2	I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 179,97	R\$ 47,53	R\$ 227,50	R\$ 1.137,50
12.4.3	C2853	LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 240,81	R\$ 63,60	R\$ 304,41	R\$ 304,41
12.4.4	C2855	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 590,60	R\$ 155,98	R\$ 746,58	R\$ 746,58
12.4.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,13	R\$ 122,28	R\$ 32,29	R\$ 154,57	R\$ 174,66
12.4.6	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	1,13	R\$ 79,75	R\$ 21,06	R\$ 100,81	R\$ 113,92
12.5	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS								
12.5.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	42,00	R\$ 25,70	R\$ 6,79	R\$ 32,49	R\$ 1.364,58
12.5.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	56,04	R\$ 45,63	R\$ 12,05	R\$ 57,68	R\$ 3.232,39
12.5.3	00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	11,00	R\$ 22,93	R\$ 6,06	R\$ 28,99	R\$ 318,89
12.5.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 216,83	R\$ 57,26	R\$ 274,09	R\$ 5.262,53
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO								
						Comissão			R\$ 2.242,63
						13			R\$ 2.242,63

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARANDA-CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANDA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1	ACESSÓRIOS								R\$ 2.043,54
13.1.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 808,30	R\$ 213,47	R\$ 1.021,77	R\$ 2.043,54
13.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								R\$ 113,50
13.2.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 17,96	R\$ 4,74	R\$ 22,70	R\$ 113,50
13.3	SINALIZAÇÃO								R\$ 85,59
13.3.1	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 18,54	R\$ 4,90	R\$ 23,44	R\$ 70,32
13.3.2	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	0,80	R\$ 15,10	R\$ 3,99	R\$ 19,09	R\$ 15,27
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 24.708,10
14.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								R\$ 3.433,79
14.1.1	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	171,35	R\$ 8,51	R\$ 2,25	R\$ 10,76	R\$ 1.843,73
14.1.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	125,30	R\$ 10,04	R\$ 2,65	R\$ 12,69	R\$ 1.590,06
14.2	QUADROS / CAIXAS								R\$ 3.691,73
14.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 16,26	R\$ 4,29	R\$ 20,55	R\$ 82,20
14.2.2	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	R\$ 15,28	R\$ 4,04	R\$ 19,32	R\$ 618,24
14.2.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 461,14	R\$ 121,79	R\$ 582,93	R\$ 582,93
14.2.4	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.625,33	R\$ 429,25	R\$ 2.054,58	R\$ 2.054,58
14.2.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 47,72	R\$ 12,60	R\$ 60,32	R\$ 60,32



LE
LOCAÇÕES &
EMPREENDEIMENTOS

R\$ 285,63
 R\$ 293,32
 Página: 12
 84
 11/05/2011

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.2.6	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 161,21	R\$ 42,58	R\$ 203,79	R\$ 293,46
14.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								
14.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.030,93	R\$ 4,18	R\$ 1,10	R\$ 5,28	R\$ 5.443,31
14.3.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,62	R\$ 9,07	R\$ 2,40	R\$ 11,47	R\$ 259,45
14.3.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	117,60	R\$ 10,91	R\$ 2,88	R\$ 13,79	R\$ 1.621,70
14.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
14.4.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 10,07	R\$ 2,66	R\$ 12,73	R\$ 114,57
14.4.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,67	R\$ 2,82	R\$ 13,49	R\$ 40,47
14.4.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,26	R\$ 3,50	R\$ 16,76	R\$ 16,76
14.4.4	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 76,53	R\$ 20,21	R\$ 96,74	R\$ 96,74
14.4.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 150,42	R\$ 39,73	R\$ 190,15	R\$ 570,45
14.4.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 124,14	R\$ 32,79	R\$ 156,93	R\$ 156,93
14.5	TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS								
14.5.1	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 33,97	R\$ 8,97	R\$ 42,94	R\$ 85,88
14.5.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 27,92	R\$ 7,37	R\$ 35,29	R\$ 352,90
14.5.3	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,67	R\$ 14,44	R\$ 69,11	R\$ 138,22
14.5.4	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 75,32	R\$ 19,89	R\$ 95,21	R\$ 285,63
14.5.5	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 58,01	R\$ 15,32	R\$ 73,33	R\$ 293,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.				DATA :	19/12/2024	BDI :	26,41%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES.				SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.5.6	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	52,00	R\$ 49,50	R\$ 13,07	R\$ 62,57	R\$ 3.253,64
14.6	LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS								R\$ 4.403,73
14.6.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 107,60	R\$ 28,42	R\$ 136,02	R\$ 408,06
14.6.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 82,47	R\$ 21,78	R\$ 104,25	R\$ 1.042,50
14.6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 122,96	R\$ 32,47	R\$ 155,43	R\$ 2.953,17
14.7	OUTROS ELEMENTOS								R\$ 448,88
14.7.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 355,10	R\$ 93,78	R\$ 448,88	R\$ 448,88
15	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO								R\$ 16.044,18
15.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDADA E LIMPEZA	SEINFRA	M	11,00	R\$ 47,59	R\$ 12,57	R\$ 60,16	R\$ 661,76
15.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDADA E LIMPEZA	SEINFRA	M	4,00	R\$ 48,36	R\$ 12,77	R\$ 61,13	R\$ 244,52
15.3	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDADA E LIMPEZA	SEINFRA	M	7,00	R\$ 60,96	R\$ 16,10	R\$ 77,06	R\$ 539,42
15.4	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	32,00	R\$ 9,44	R\$ 2,49	R\$ 11,93	R\$ 381,76
15.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	17,00	R\$ 15,24	R\$ 4,02	R\$ 19,26	R\$ 327,42
15.6	00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.050,24	R\$ 541,47	R\$ 2.591,71	R\$ 5.183,42
15.7	00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.295,67	R\$ 606,29	R\$ 2.901,96	R\$ 8.705,88
16	INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA								R\$ 499,22
16.1	92320	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	7,00	R\$ 45,66	R\$ 12,06	R\$ 57,72	R\$ 404,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LA GOA DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARAUJO-CR.	DATA:	19/12/2024	BDI:	26,41%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES.	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
DOS		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
VALIDADE DA	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.				
PROPOSTA:					
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.2	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 37,65	R\$ 9,94	R\$ 47,59	R\$ 95,18
17		TELEFONIA E LÓGICA							R\$ 2.772,74
17.1		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES							R\$ 530,87
17.1.1	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	27,97	R\$ 8,51	R\$ 2,25	R\$ 10,76	R\$ 300,96
17.1.2	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	13,50	R\$ 13,47	R\$ 3,56	R\$ 17,03	R\$ 229,91
17.2		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							R\$ 516,88
17.2.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	27,97	R\$ 8,12	R\$ 2,14	R\$ 10,26	R\$ 286,97
17.2.2	98286	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	13,50	R\$ 13,47	R\$ 3,56	R\$ 17,03	R\$ 229,91
17.3		QUADROS / CAIXAS							R\$ 742,37
17.3.1	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 96,92	R\$ 25,60	R\$ 122,52	R\$ 122,52
17.3.2	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,66	R\$ 9,42	R\$ 45,08	R\$ 45,08
17.3.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 454,69	R\$ 120,08	R\$ 574,77	R\$ 574,77
17.4		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS							R\$ 982,62
17.4.1	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	9,00	R\$ 29,15	R\$ 7,70	R\$ 36,85	R\$ 331,65
17.4.2	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	7,00	R\$ 43,93	R\$ 11,60	R\$ 55,53	R\$ 388,71
17.4.3	C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,73	R\$ 27,40	R\$ 131,13	R\$ 262,26
18		PINTURA							R\$ 28.531,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.				DATA :	19/12/2024	EDI :	26,41%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES.				SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,06%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.				Composições Próprias		0,00%	0,00%
DATA:	19 DE DEZEMBRO DE 2024.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.1	FORROS								R\$ 11.242,75
18.1.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	227,54	R\$ 28,02	R\$ 7,40	R\$ 35,42	R\$ 8.059,47
18.1.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	227,54	R\$ 11,07	R\$ 2,92	R\$ 13,99	R\$ 3.183,28
18.2	PAREDES INTERNAS								R\$ 11.714,58
18.2.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	387,90	R\$ 15,00	R\$ 3,96	R\$ 18,96	R\$ 7.354,58
18.2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	387,90	R\$ 8,89	R\$ 2,35	R\$ 11,24	R\$ 4.360,00
18.3	PAREDES EXTERNAS								R\$ 4.415,25
18.3.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	266,30	R\$ 13,12	R\$ 3,46	R\$ 16,58	R\$ 4.415,25
18.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 1.158,74
18.4.1	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	39,48	R\$ 15,67	R\$ 4,14	R\$ 19,81	R\$ 782,10
18.4.2	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	39,48	R\$ 7,55	R\$ 1,99	R\$ 9,54	R\$ 376,64
19	MUROS E FECHAMENTOS								R\$ 48.257,57
19.1	MURO EM ALVENARIA COM 1,80m de ALTURA								R\$ 39.675,73
19.1.1	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	74,65	R\$ 420,45	R\$ 111,04	R\$ 531,49	R\$ 39.675,73
19.2	GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL AO MURO								R\$ 8.581,84
19.2.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	12,80	R\$ 350,24	R\$ 92,50	R\$ 442,74	R\$ 5.667,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LOCACOES & EMPREENDIMENTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP-01.021224-SAS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA :

19/12/2024

BDI :

26,41%

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SEINFRA

2024/07 COM DESONERAÇÃO

85,08%

47,87%

SINAPI

Composições Próprias

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.2.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,94	R\$ 585,23	R\$ 154,56	R\$ 739,79	R\$ 2.914,77
20	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 456,33
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	185,50	R\$ 1,95	R\$ 0,51	R\$ 2,46	R\$ 456,33
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 474.640,67									
VALOR BDI: R\$ 125.345,58									
VALOR TOTAL: R\$ 599.986,25									
Quinhentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos									





PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CE.

Att. Comissão de Contratação

Processo: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP-01.021224-SAS**

Prezado(a) Agente de Contratação,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP-01.021224-SAS**, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: M3 LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA • Inscrição CNPJ: 55.780.265/0001-41
- Inscrição Estadual ou Municipal:
- Endereço Completo: RUA CORONEL LUCIO, 126 A, SALA 2 – CENTRO, CRATEÚS/CE
- N° Telefone, e-mail: (88) 8132-8007, M3LOC29@GMAIL.COM
- Banco, N° Agência, N° Conta Corrente: BRADESCO S.A, AG 0997, CC 57117-2

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: LEVY DIONISIO SANTANA MENDES
- Inscrição CPF: 061.338.203-06
- N° Celular, e-mail: (88) 98132-8007, M3LOC29@GMAIL.COM


55.780.265/0001-41
M3 LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


(88) 9 8132-8007


m3loc29@gmail.com


RUA CEL LÚCIO 126A, CENTRO
CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-001



3. Objeto:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.**

4. Formação do Preço:

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO.	08 (OITO) MESES	R\$ 599.986,25

VALOR GLOBAL: R\$ 599.986,25 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos)



55.780.265/0001-41
M3 LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



(88) 9 8132-8007



m3loc29@gmail.com



RUA CEL LÚCIO 126A, CENTRO
CRATEÚS/CE - CEP.: 63.700-001



5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Crateús, 14 de novembro de 2024


55.780.265/0001-41
M3 LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


(88) 9 8132-8007


m3loc29@gmail.com


RUA CEL LÚCIO 126A, CENTRO
CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-001

Documento assinado digitalmente
gov.br LEVY DIONISIO SANTANA MENDES
Data: 18/12/2024 14:41:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

LEVY DIONISIO SANTANA MENDES
Representante Legal

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO TORRES FILHO
Data: 18/12/2024 14:07:23-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>