

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :		24/01/2025	BDI :		20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								19.519,00
1.1	CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	161,37	33,82	195,19	19.519,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.866,64
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	187,01	39,20	226,21	1.357,26
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	15,38	7,74	1,62	9,36	143,96
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.013,76	0,30	0,06	0,36	364,95
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.381,57	289,58	1.671,15	1.671,15
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.676,69	351,43	2.028,12	2.028,12
2.6	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	18,00	151,62	31,78	183,40	3.301,20
3	MOVIMENTO DE TERRA								31.840,61
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	37,42	53,69	11,25	64,94	2.430,05
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	200,68	106,55	22,33	128,88	25.863,64
3.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	988,00	2,97	0,62	3,59	3.546,92
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								32.205,15
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,87	576,31	120,79	697,10	2.697,78
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,59	616,05	129,12	745,17	439,65
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,56	834,79	174,97	1.009,76	2.584,99
4.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	61,33	170,01	35,63	205,64	12.611,90

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	18,93	83,65	17,53	101,18	1.915,34
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	380,67	13,27	2,78	16,05	6.109,75
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,62	545,53	114,34	659,87	1.728,86
4.8	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	535,11	112,16	647,27	1.488,72
4.9	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,06	1.894,94	397,18	2.292,12	137,53
4.10	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	15,38	128,67	26,97	155,64	2.393,74
4.11	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	15,38	5,21	1,09	6,30	96,89
5	IMPERMEABILIZAÇÃO								636,21
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	12,96	40,58	8,51	49,09	636,21
6	PAREDES E REVESTIMENTOS								54.206,83
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	75,60	67,70	14,19	81,89	6.190,88
6.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,44	116,27	24,37	140,64	202,52
6.3	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	46,16	382,87	80,25	463,12	21.377,62
6.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	142,21	7,96	1,67	9,63	1.369,48
6.5	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	85,05	39,57	8,29	47,86	4.070,49
6.6	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	67,54	37,31	7,82	45,13	3.048,08
6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	67,54	111,48	23,37	134,85	9.107,77
6.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,54	12,20	2,56	14,76	996,89

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	34,54	143,55	30,09	173,64	5.997,53
6.10	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	SEINFRA	M	23,40	32,61	6,84	39,45	923,13
6.11	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,54	15,67	3,28	18,95	237,63
6.12	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	12,54	45,15	9,46	54,61	684,81
7	COBERTURA								5.978,83
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	16,68	188,38	39,48	227,86	3.800,70
7.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	5,85	15,38	3,22	18,60	108,81
7.3	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	5,85	34,32	7,19	41,51	242,83
7.4	C3652	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	SEINFRA	M	11,70	129,06	27,05	156,11	1.826,49
8	PISOS								285.634,88
8.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	98,80	156,18	32,74	188,92	18.665,30
8.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	98,80	58,88	12,34	71,22	7.036,54
8.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	19,76	115,04	24,11	139,15	2.749,60
8.4	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	988,00	1,46	0,31	1,77	1.748,76
8.5	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	988,00	169,73	35,58	205,31	202.846,28
8.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	71,91	312,54	65,51	378,05	27.185,58
8.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	173,46	49,03	10,28	59,31	10.287,91
8.8	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,54	105,82	22,18	128,00	1.605,12

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :		24/01/2025		BDI :		20,96%	
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%		71,66%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.9	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,54	12,20	2,56	14,76	185,09
8.10	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,00	675,76	141,64	817,40	817,40
8.11	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,60	97,10	20,35	117,45	187,92
8.12	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	153,80	66,22	13,88	80,10	12.319,38
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS								3.617,74
9.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,24	648,65	135,96	784,61	1.757,53
9.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	3,36	395,62	82,92	478,54	1.607,89
9.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,96	188,47	39,50	227,97	218,85
9.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00	27,67	5,80	33,47	33,47
10	PINTURA								5.622,46
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	128,20	24,63	5,16	29,79	3.819,08
10.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,72	48,18	10,10	58,28	391,64
10.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	58,62	15,02	3,15	18,17	1.065,13
10.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,54	22,85	4,79	27,64	346,61
11	FECHAMENTOS E POSTES								157.443,65
11.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	256,40	329,76	69,12	398,88	102.272,83
11.2	I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	3,61	28,81	6,04	34,85	125,81
11.3	I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	4,33	31,88	6,68	38,56	166,96

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.4	I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	2,71	147,13	30,84	177,97	482,30
11.5	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	230,00	72,86	15,27	88,13	20.269,90
11.6	I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	54,17	26,86	5,63	32,49	1.759,98
11.7	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	32,50	21,10	4,42	25,52	829,40
11.8	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	18,06	21,10	4,42	25,52	460,89
11.9	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1.372,00	13,66	2,86	16,52	22.665,44
11.10	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	56,40	4,75	1,00	5,75	324,30
11.11	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	4,00	1.591,17	333,51	1.924,68	7.698,72
11.12	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	4,00	80,01	16,77	96,78	387,12
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								2.063,84
12.1	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	6,00	34,22	7,17	41,39	248,34
12.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	24,00	25,91	5,43	31,34	752,16
12.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	113,18	23,72	136,90	273,80
12.4	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	108,40	22,72	131,12	262,24
12.5	C3441	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	375,87	78,78	454,65	454,65
12.6	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	60,06	12,59	72,65	72,65
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								6.197,45
13.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	670,95	140,63	811,58	1.623,16

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.2	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	649,87	136,21	786,08	1.572,16
13.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,70	418,56	87,73	506,29	354,40
13.4	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	371,57	77,88	449,45	898,90
13.5	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	2,00	211,41	44,31	255,72	511,44
13.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	35,61	7,46	43,07	86,14
13.7	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	54,71	11,47	66,18	132,36
13.8	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	45,87	9,61	55,48	110,96
13.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,56	531,10	111,32	642,42	359,76
13.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	13,89	2,91	16,80	33,60
13.11	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	0,82	518,78	108,74	627,52	514,57
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								8.379,60
14.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	8,70	19,10	4,00	23,10	200,97
14.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	21,20	26,19	5,49	31,68	671,62
14.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	11,05	44,59	9,35	53,94	596,04
14.4	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	17,15	3,59	20,74	165,92
14.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	21,06	4,41	25,47	50,94
14.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	18,78	3,94	22,72	45,44
14.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	38,85	8,14	46,99	93,98

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA : 24/01/2025		BDI : 20,96%	
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.8	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	7,00	29,24	6,13	35,37	247,59
14.9	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	48,99	10,27	59,26	118,52
14.10	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	1,00	18,84	3,95	22,79	22,79
14.11	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	3.342,89	700,67	4.043,56	4.043,56
14.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	497,69	104,32	602,01	1.806,03
14.13	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	4,00	65,35	13,70	79,05	316,20
15	DRENAGEM								9.831,24
15.1	90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	54,00	40,15	8,42	48,57	2.622,78
15.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	108,00	40,49	8,49	48,98	5.289,84
15.3	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	54,00	29,37	6,16	35,53	1.918,62
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								27.056,45
16.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	12,00	593,08	124,31	717,39	8.608,68
16.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	37,65	19,41	4,07	23,48	884,02
16.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	66,70	29,43	6,17	35,60	2.374,52
16.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,95	34,44	7,22	41,66	289,54
16.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,10	40,26	8,44	48,70	686,67
16.6	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	13,00	1,77	0,37	2,14	27,82
16.7	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	PAR	1,00	3,52	0,74	4,26	4,26

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.8	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	4,42	0,93	5,35	5,35
16.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	8,00	180,20	37,77	217,97	1.743,76
16.10	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	136,14	28,53	164,67	658,68
16.11	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	133,95	7,69	1,61	9,30	1.245,74
16.12	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	440,00	9,23	1,93	11,16	4.910,40
16.13	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	44,10	14,32	3,00	17,32	763,81
16.14	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	25,47	5,34	30,81	30,81
16.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	25,47	5,34	30,81	30,81
16.16	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	25,47	5,34	30,81	184,86
16.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	133,83	28,05	161,88	971,28
16.18	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	4,00	9,55	2,00	11,55	46,20
16.19	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	16,73	3,51	20,24	60,72
16.20	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	162,96	34,16	197,12	197,12
16.21	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	2,00	29,87	6,26	36,13	72,26
16.22	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	18,51	3,88	22,39	44,78
16.23	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	88,74	18,60	107,34	429,36
16.24	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.758,56	368,59	2.127,15	2.127,15
16.25	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	323,71	67,85	391,56	391,56

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :		24/01/2025		BDI :		20,96%	
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%		71,66%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.26	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	220,15	46,14	266,29	266,29
17	SERVIÇOS DIVERSOS								9.982,45
17.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	4.452,67	933,28	5.385,95	5.385,95
17.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	23,00	104,08	21,82	125,90	2.895,70
17.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	44,00	17,97	3,77	21,74	956,56
17.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	12,54	14,18	2,97	17,15	215,06
17.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	287,60	1,52	0,32	1,84	529,18
VALOR ORÇAMENTO:									553.145,90
VALOR BDI:									115.937,13
VALOR TOTAL:									669.083,03
Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Oitenta e Três reais e Três centavos									

Marcus Vinícius de Medeiros Dutra

Engenheiro Civil

CREA CE 44.707-D