



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7500000	0,53	0,40
2	0211624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	1,0000000	5,90	5,90
		Sub-Total de Material				6,30
		Custo Direto Total				24,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,48
		Preço Unitário Adotado				24,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.11		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ TETO	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1876250	26,86	5,04
1	0112543	SERVENTE	H	0,2326550	20,26	4,71
		Sub-Total de Mão de Obra				9,75
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	62,73	0,45
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,53	1,55
		Sub-Total de Material				2,00
		Custo Direto Total				11,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,75
		Preço Unitário Adotado				11,75



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.12		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=2	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5253500	26,86	14,11
1	0112543	SERVENTE	H	0,6760504	20,26	13,70
		Sub-Total de Mão de Obra				27,81
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,73	1,52
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,6400000	0,72	2,62
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,6400000	0,53	1,93
		Sub-Total de Material				6,07
		Custo Direto Total				33,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,88
		Preço Unitário Adotado				33,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7505000	21,10	15,84
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,7505000	26,86	20,16
1	0112391	PEDREIRO	H	0,8255500	26,86	22,17
1	0112543	SERVENTE	H	0,8255500	20,26	16,73
		Sub-Total de Mão de Obra				74,90
2	0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	4,80	16,80
2	0211724	PREGO	KG	0,1200000	12,76	1,53
2	0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,29	4,52
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,53	17,49
2	0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	19,58	26,04
		Sub-Total de Material				66,38
		Custo Direto Total				141,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				141,28
		Preço Unitário Adotado				141,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2251500	26,86	6,05
1	0112543	SERVENTE	H	0,2401600	20,26	4,87
		Sub-Total de Mão de Obra				10,92
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0025000	89,74	0,22
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,72	0,23
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,53	0,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÉS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÉS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				0,62
		Custo Direto Total				11,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,54
		Preço Unitário Adotado				11,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3752500	21,10	7,92
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3752500	26,86	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				18,00
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	12,76	1,28
	2 0216232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000000	6,48	6,48
		Sub-Total de Material				7,76
		Custo Direto Total				25,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,76
		Preço Unitário Adotado				25,76



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2476650	21,10	5,23
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2701800	26,86	7,26
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1125750	26,86	3,02
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1122748	20,26	2,27
		Sub-Total de Mão de Obra				17,78
	2 0210102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,2250000	17,69	3,98
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	89,74	0,31
	2 0210163	ACO CA-50	KG	11,4450000	5,33	61,00
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,3500000	26,98	9,44
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2500000	0,53	1,72
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,2000000	6,34	1,27
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0120000	75,43	0,91
	2 0211724	PREGO	KG	0,0350000	12,76	0,45
		Sub-Total de Material				79,08
		Custo Direto Total				96,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,86
		Preço Unitário Adotado				96,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0326468	20,26	0,66
		Sub-Total de Mão de Obra				0,66
	3 0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0066667	55,12	0,37
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0114667	73,52	0,84
	3 0310609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHI)	H	0,0089333	63,06	0,56
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0017333	94,74	0,16
	3 0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0066667	162,73	1,08
	3 0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0018666	187,52	0,35
	3 0310722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0044000	172,16	0,76
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0116000	234,21	2,72
		Sub-Total de Equipamento				6,84
		Serviços Auxiliares				
	A C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	1,3000000	72,28	93,96
	A C3244	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,1000000	14,31	15,74
		Total de Serviços Auxiliares				109,70
		Custo Direto Total				117,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,20
		Preço Unitário Adotado				117,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		M3	26/04/2022		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333000	132,58	44,19
		Sub-Total de Equipamento				44,19
		Custo Direto Total				44,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,19
		Preço Unitário Adotado				44,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.3	LASTRO DE PÓ DE PEDRA		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9756500	20,26	19,77
		Sub-Total de Mão de Obra				19,77
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	1,1500000	57,89	66,57
		Sub-Total de Material				66,57
		Custo Direto Total				86,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,34
		Preço Unitário Adotado				86,34



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.4	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS		M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0036775	26,86	0,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0044280	20,26	0,09
		Sub-Total de Mão de Obra				0,19
	2 0211348	LONA PLASTICA PRETA	M2	1,0500000	0,86	0,90
		Sub-Total de Material				0,90
		Custo Direto Total				1,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,09
		Preço Unitário Adotado				1,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNE		M2	26/04/2022		
	2 0219149	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETI	M2	1,0000000	127,38	127,38
		Sub-Total de Material				127,38
		Custo Direto Total				127,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				127,38
		Preço Unitário Adotado				127,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.6	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		M2	26/04/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800000	650,69	117,12
	A C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200000	29,83	15,51
	A C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700000	510,22	35,72
	A C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. =	M2	1,0000000	41,69	41,69
	A C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200000	21,53	11,20
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200000	40,29	4,83
	A C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200000	9,43	4,90
	A C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200000	25,85	3,10
		Total de Serviços Auxiliares				234,07
		Custo Direto Total				234,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				234,07
		Preço Unitário Adotado				234,07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3002000	26,86	8,06
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,8259253	20,26	16,73
		Sub-Total de Mão de Obra				24,79
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0332000	62,73	2,08
	2 0210280	BRITA	M3	0,0440000	75,43	3,32
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,53	5,83
		Sub-Total de Material				11,23
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	20,71	0,75
		Sub-Total de Equipamento				0,75
		Custo Direto Total				36,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,77
		Preço Unitário Adotado				36,77



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.8		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	26/04/2022		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,4503000	26,86	12,10
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,4499998	20,26	9,12
		Sub-Total de Mão de Obra				21,22
	2 0216500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	39,70	43,67
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,82	14,56
		Sub-Total de Material				58,23
		Custo Direto Total				79,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				79,45
		Preço Unitário Adotado				79,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.9		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm	M2	26/04/2022		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1501000	26,86	4,03
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1504753	20,26	3,05
		Sub-Total de Mão de Obra				7,08
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220000	4,93	2,08
		Sub-Total de Material				2,08
		Custo Direto Total				9,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,16
		Preço Unitário Adotado				9,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.10		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,5006998	26,86	40,31
	1 0112543	SERVEANTE	H	4,5030000	20,26	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra				131,54
		Serviços Auxiliares				
	A C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	374,82	374,82
		Total de Serviços Auxiliares				374,82
		Custo Direto Total				506,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				506,36
		Preço Unitário Adotado				506,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.11		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3752500	26,86	10,08



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	0,1875500	20,26	3,80
		Sub-Total de Mão de Obra				13,88
2	0211880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	56,92	56,92
		Sub-Total de Material				56,92
		Serviços Auxiliares				
A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0037500	552,82	2,07
		Total de Serviços Auxiliares				2,07
		Custo Direto Total				72,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,87
		Preço Unitário Adotado				72,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.12		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2251500	26,86	6,05
1	0112543	SERVENTE	H	0,3005753	20,26	6,09
		Sub-Total de Mão de Obra				12,14
		Serviços Auxiliares				
A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,36	1,09
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	40,29	0,81
A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	71,03	0,21
A	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000000	35,18	35,18
A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	353,67	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				37,54
		Custo Direto Total				49,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,68
		Preço Unitário Adotado				49,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,1257500	26,86	30,24
1	0112543	SERVENTE	H	1,8762500	20,26	38,01
		Sub-Total de Mão de Obra				68,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	62,73	0,18
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,53	0,62
2	0211702	PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	417,76	417,76
		Sub-Total de Material				418,56
		Custo Direto Total				486,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				486,81
		Preço Unitário Adotado				486,81



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,1257500	26,86	30,24
1	0112543	SERVENTE	H	1,8762500	20,26	38,01
		Sub-Total de Mão de Obra				68,25
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0072000	89,74	0,65
2	0210208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000000	18,89	47,23
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900000	0,72	0,35
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300000	0,53	1,08
2	0211031	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800000	15,66	27,87
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900000	50,27	29,66
2	0211704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000000	121,83	121,83
		Sub-Total de Material				228,67
		Custo Direto Total				296,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				296,92
		Preço Unitário Adotado				296,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
 EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP
 FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4109400	26,86	37,90
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7880250	20,26	15,97
	Sub-Total de Mão de Obra					53,87
	2 0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	16,64	83,20
	Sub-Total de Material					83,20
	Serviços Auxiliares					
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	827,27	4,38
	Total de Serviços Auxiliares					4,38
	Custo Direto Total					141,45
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					141,45
	Preço Unitário Adotado					141,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.4	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE		UN	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2626000	21,10	5,54
	Sub-Total de Mão de Obra					5,54
	2 0211162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,0000000	14,37	14,37
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000000	0,14	0,84
	Sub-Total de Material					15,21
	Custo Direto Total					20,75
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					20,75
	Preço Unitário Adotado					20,75



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2626750	21,10	5,54
	1 0112395	PINTOR	H	0,3005002	26,86	8,07
	Sub-Total de Mão de Obra					13,61
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	15,23	0,76
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	9,59	1,15
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	16,66	2,83
	Sub-Total de Material					4,87
	Custo Direto Total					18,48
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					18,48
	Preço Unitário Adotado					18,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6004000	21,10	12,67
	1 0112395	PINTOR	H	0,6004000	26,86	16,13
	Sub-Total de Mão de Obra					28,80
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	15,23	0,46
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	23,93	3,83
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,61	0,48
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	21,62	2,59
	Sub-Total de Material					7,36
	Custo Direto Total					36,16
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					36,16
	Preço Unitário Adotado					36,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.3	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS		M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1501000	21,10	3,17

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 202501301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112395	PINTOR	H	0,2248498	26,86	6,04
		Sub-Total de Mão de Obra				9,21
2	0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	5,36	1,02
2	0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	3,35	1,04
		Sub-Total de Material				2,06
		Custo Direto Total				11,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,27
		Preço Unitario Adotado				11,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2626000	21,10	5,54
1	0112395	PINTOR	H	0,3002000	26,86	8,06
		Sub-Total de Mão de Obra				13,60
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	9,07	1,09
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	13,67	2,32
		Sub-Total de Material				3,54
		Custo Direto Total				17,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,14
		Preço Unitario Adotado				17,14



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	26/04/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3752500	21,10	7,92
1	0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,6754500	21,10	14,25
1	0111858	SERRALHEIRO	H	1,1257500	26,86	30,24
		Sub-Total de Mão de Obra				52,41
2	0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	7,17	1,08
2	0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700000	8,29	0,58
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	23,93	2,87
2	0211872	SOLDA 50X50	KG	0,1500000	110,42	16,56
2	0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.	M2	1,0500000	21,47	22,54
2	0212171	TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300000	54,68	149,28
2	0212293	ZARCAO	L	0,1000000	21,62	2,16
		Sub-Total de Material				195,07
		Custo Direto Total				247,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				247,48
		Preço Unitario Adotado				247,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		ZARCAO	L	07/03/2025		
2	0212293	ZARCAO	L	1,0000000	21,62	21,62
		Sub-Total de Material				21,62
		Custo Direto Total				21,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,62
		Preço Unitario Adotado				21,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		ESMALTE SINTETICO	L	07/03/2025		
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	23,93	23,93
		Sub-Total de Material				23,93
		Custo Direto Total				23,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,93
		Preço Unitario Adotado				23,93

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
 EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP
 FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

11.4	SOLDA 50X50		KG	07/03/2025		
	2 0211872	SOLDA 50X50	KG	1,0000000	110,42	110,42
		Sub-Total de Material				110,42
		Custo Direto Total				110,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,42
		Preço Unitário Adotado				110,42

11.5	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')		M	07/03/2025		
	2 0212171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	1,0000000	54,68	54,68
		Sub-Total de Material				54,68
		Custo Direto Total				54,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				54,68
		Preço Unitário Adotado				54,68



11.6	SERRALHEIRO		H	07/03/2025		
	1 0111858	SERRALHEIRO	H	0,7505000	26,86	20,16
		Sub-Total de Mão de Obra				20,16
		Custo Direto Total				20,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,16
		Preço Unitário Adotado				20,16

11.7	AJUDANTE DE SERRALHEIRO		H	07/03/2025		
	1 0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,7505000	21,10	15,84
		Sub-Total de Mão de Obra				15,84
		Custo Direto Total				15,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,84
		Preço Unitário Adotado				15,84

11.8	AJUDANTE DE PINTOR		H	07/03/2025		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7505000	21,10	15,84
		Sub-Total de Mão de Obra				15,84
		Custo Direto Total				15,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,84
		Preço Unitário Adotado				15,84

11.9	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm		M2	07/03/2025		
	2 0216219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000000	10,25	10,25
		Sub-Total de Material				10,25
		Custo Direto Total				10,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,25
		Preço Unitário Adotado				10,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.10	CABO AÇO 3/16"		M	07/03/2025		
	2 0210335	CABO AÇO 3/16"	M	1,0000000	3,56	3,56
		Sub-Total de Material				3,56
		Custo Direto Total				3,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,56
		Preço Unitário Adotado				3,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.11	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG		UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9509998	20,26	39,53
		Sub-Total de Mão de Obra				39,53
	2 0219515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2	UN	1,0000000	766,24	766,24
		Sub-Total de Material				766,24
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,3000000	129,62	168,51
		Sub-Total de Equipamento				168,51
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3800000	390,30	148,31
	A C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,3800000	131,55	49,99
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,5300000	40,29	21,35
		Total de Serviços Auxiliares				219,65
		Custo Direto Total				1.193,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.193,93
		Preço Unitário Adotado				1.193,93



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.12	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE		UN	07/03/2025		
	2 0210914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRAO COELCE	UN	1,0000000	60,05	60,05
		Sub-Total de Material				60,05
		Custo Direto Total				60,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				60,05
		Preço Unitário Adotado				60,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")		M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3377250	21,10	7,13
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3377250	26,18	8,84
		Sub-Total de Mão de Obra				15,97
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011000	47,55	0,05
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005000	45,80	0,02
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	1,5000000	6,42	9,63
		Sub-Total de Material				9,70
		Custo Direto Total				25,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,67
		Preço Unitário Adotado				25,67


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3002000	21,10	6,33
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3002000	26,18	7,86
		Sub-Total de Mão de Obra				14,19
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008000	47,55	0,04
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	45,80	0,01
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000000	3,25	5,20
		Sub-Total de Material				5,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
 EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP
 FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÉS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				19,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,44
		Preço Unitário Adotado				19,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3		REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4578050	21,10	9,66
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4578050	26,18	11,99
		Sub-Total de Mão de Obra				21,65
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,27	0,25
2	0211806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	63,04	63,04
		Sub-Total de Material				63,29
		Custo Direto Total				84,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,94
		Preço Unitário Adotado				84,94



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4578050	21,10	9,66
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4578050	26,18	11,99
		Sub-Total de Mão de Obra				21,65
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,27	0,25
2	0211811	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	59,45	59,45
		Sub-Total de Material				59,70
		Custo Direto Total				81,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,35
		Preço Unitário Adotado				81,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,5253500	20,26	10,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
2	0216226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,0000000	271,45	271,45
		Sub-Total de Material				271,45
		Custo Direto Total				282,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				282,09
		Preço Unitário Adotado				282,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2551700	21,10	5,38
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2551700	26,18	6,68
		Sub-Total de Mão de Obra				12,06
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,6000000	0,27	0,16
2	0212122	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1	UN	1,0000000	32,85	32,85
		Sub-Total de Material				33,01
		Custo Direto Total				45,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,07
		Preço Unitário Adotado				45,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5010000	21,10	31,67

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112320	ENCANADOR	H	1,5010000	26,18	39,30
		Sub-Total de Mão de Obra				70,97
2	0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	178,05	178,05
2	0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	195,60	195,60
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,95	16,95
2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,27	0,15
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,05	14,10
2	0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	27,72	27,72
		Sub-Total de Material				432,57
		Custo Direto Total				503,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				503,54
		Preço Unitário Adotado				503,54



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		MICTORIO DE LOUCA BRANCA	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1764500	21,10	45,92
1	0112320	ENCANADOR	H	2,1764500	26,18	56,98
		Sub-Total de Mão de Obra				102,90
2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,27	0,15
2	0211315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000000	33,49	33,49
2	0211524	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS	UN	1,0000000	337,07	337,07
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,05	14,10
		Sub-Total de Material				384,81
		Custo Direto Total				487,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				487,71
		Preço Unitário Adotado				487,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,9006000	26,86	24,19
1	0112543	SERVENTE	H	1,5010000	20,26	30,41
		Sub-Total de Mão de Obra				54,60
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	89,74	0,72
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,53	1,70
2	0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	257,11	257,11
		Sub-Total de Material				259,53
		Custo Direto Total				314,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				314,13
		Preço Unitário Adotado				314,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4		CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1257500	21,10	23,75
1	0112320	ENCANADOR	H	1,1257500	26,18	29,47
		Sub-Total de Mão de Obra				53,22
2	0210916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	70,59	70,59
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,95	16,95
2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400000	0,27	0,23
2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	123,52	123,52
2	0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,35	14,35
		Sub-Total de Material				225,64
		Custo Direto Total				278,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				278,86
		Preço Unitário Adotado				278,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.5		TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	26/04/2022		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4878250	21,10	10,29
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4877500	26,18	12,77
		Sub-Total de Mão de Obra				23,06
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
2	0212128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,0000000	135,53	135,53
		Sub-Total de Material				135,61
		Custo Direto Total				158,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				158,67
		Preço Unitário Adotado				158,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6		PORTA PAPEL METÁLICO	UN	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3752500	26,86	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				10,08
2	0218670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000000	16,65	16,65
		Sub-Total de Material				16,65
		Custo Direto Total				26,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,73
		Preço Unitário Adotado				26,73



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7		PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3752500	26,86	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				10,08
2	0211712	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	30,98	30,98
		Sub-Total de Material				30,98
		Custo Direto Total				41,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,06
		Preço Unitário Adotado				41,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.8		SABONETEIRA METÁLICA	UN	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3752500	26,86	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				10,08
2	0218671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,0000000	24,35	24,35
		Sub-Total de Material				24,35
		Custo Direto Total				34,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,43
		Preço Unitário Adotado				34,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.9		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5010000	26,86	40,32
1	0112543	SERVENTE	H	0,3002000	20,26	6,08
		Sub-Total de Mão de Obra				46,40
2	0211580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000000	4,78	19,12
2	0219145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000000	333,07	333,07
		Sub-Total de Material				352,19
		Custo Direto Total				398,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				398,59
		Preço Unitário Adotado				398,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.10		CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1875500	26,18	4,91
		Sub-Total de Mão de Obra				4,91
	2	0210796 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000000	5,42	5,42
	2	0211180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500000	0,27	0,09
		Sub-Total de Material				5,51
		Custo Direto Total				10,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,42
		Preço Unitário Adotado				10,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.11		DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	26/04/2022		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,8012000	26,86	48,38
	1	0112543 SERVENTE	H	3,6020998	20,26	72,98
		Sub-Total de Mão de Obra				121,36
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0040000	89,74	0,36
	2	0210799 CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	3,14	2,20
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,53	0,85
	2	0211621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVI)	KG	1,3000000	3,02	3,93
	2	0217917 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,0000000	260,64	260,64
		Sub-Total de Material				267,98
		Custo Direto Total				389,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				389,34
		Preço Unitário Adotado				389,34



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	26/04/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1801200	21,10	3,80
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1801200	26,18	4,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,52
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	47,55	0,24
	2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	45,80	0,34
	2	0212194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,0100000	5,19	5,24
		Sub-Total de Material				5,82
		Custo Direto Total				14,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,34
		Preço Unitário Adotado				14,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.2		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	26/04/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2251500	21,10	4,75
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2251500	26,18	5,89
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	47,55	0,36
	2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	45,80	0,50
	2	0212195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	8,07	8,15
		Sub-Total de Material				9,01
		Custo Direto Total				19,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,65
		Preço Unitário Adotado				19,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.3		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	26/04/2022		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3902600	21,10	8,23
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,3903351	26,18	10,22
		Sub-Total de Mão de Obra				18,45
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	47,55	1,19



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	45,80	1,83
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	11,87	11,99
		Sub-Total de Material				15,01
		Custo Direto Total				33,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,46
		Preço Unitário Adotado				33,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.4		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2101400	21,10	4,43
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2101400	26,18	5,50
		Sub-Total de Mão de Obra				9,93
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100000	47,55	0,48
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000000	1,77	1,77
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150000	45,80	0,69
		Sub-Total de Material				2,94
		Custo Direto Total				12,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,87
		Preço Unitário Adotado				12,87



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.5		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2251500	21,10	4,75
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2253001	26,18	5,90
		Sub-Total de Mão de Obra				10,65
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280000	47,55	1,33
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430000	45,80	1,97
2	0218240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000000	1,86	1,86
		Sub-Total de Material				5,16
		Custo Direto Total				15,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,81
		Preço Unitário Adotado				15,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.6		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2101400	21,10	4,43
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2101400	26,18	5,50
		Sub-Total de Mão de Obra				9,93
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	47,55	0,71
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	2,44	2,44
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220000	45,80	1,01
		Sub-Total de Material				4,16
		Custo Direto Total				14,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,09
		Preço Unitário Adotado				14,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.7		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3376500	21,10	7,12
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3376500	26,18	8,84
		Sub-Total de Mão de Obra				15,96
2	0210078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 100MM	UN	2,0000000	2,54	5,08
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,62	6,62
2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	32,28	1,48
		Sub-Total de Material				13,18
		Custo Direto Total				29,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 - CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				29,14
		Preço Unitário Adotado				29,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.8		TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2176450	21,10	4,59
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2176450	26,18	5,70
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2 0210080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 50MM	UN	3,0000000	1,57	4,71
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300000	32,28	0,97
	2 0212014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000000	5,98	5,98
		Sub-Total de Material				11,66
		Custo Direto Total				21,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,95
		Preço Unitário Adotado				21,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.9		TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3452300	21,10	7,28
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3452300	26,18	9,04
		Sub-Total de Mão de Obra				16,32
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575000	47,55	2,73
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910000	45,80	4,17
	2 0212008	TE PVC REDUÇAO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000000	13,55	13,55
		Sub-Total de Material				20,45
		Custo Direto Total				36,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,77
		Preço Unitário Adotado				36,77



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.10		TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0675450	21,10	1,43
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0675450	26,18	1,77
		Sub-Total de Mão de Obra				3,20
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	47,55	1,47
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	45,80	2,20
	2 0219096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGO	UN	1,0000000	7,27	7,27
		Sub-Total de Material				10,94
		Custo Direto Total				14,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,14
		Preço Unitário Adotado				14,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.11		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	6,7545000	26,86	181,43
	1 0112543	SERVEENTE	H	3,7525000	20,26	76,03
		Sub-Total de Mão de Obra				257,46
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1090000	62,73	6,84
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000000	0,53	38,64
	2 0217964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000000	145,61	873,66
	2 0217965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOUR	UN	2,0000000	197,40	394,80
	2 0217966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000000	177,58	177,58
		Sub-Total de Material				1.491,52
		Serviços Auxiliares				
	A C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000000	33,46	133,84
	A C2781	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400000	53,22	427,89
	A C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300000	122,97	28,28
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300000	117,15	26,94



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL 5/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200000	25,85	142,69
		Total de Serviços Auxiliares				759,64
		Custo Direto Total				2.508,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.508,62
		Preço Unitário Adotado				2.508,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.12		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPÁ DE CONCR	UN	26/04/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1688625	21,10	3,56
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8893425	21,10	18,77
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1688625	26,86	4,54
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,8893425	26,86	23,89
1	0112391	PEDREIRO	H	3,1063195	26,86	83,44
1	0112543	SERVENTE	H	6,1492218	20,26	124,58
		Sub-Total de Mão de Obra				258,78
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	12,41	0,55
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1610000	62,73	10,10
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	5,70	14,72
2	0210280	BRITA	M3	0,0770000	75,43	5,81
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	0,72	5,50
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	26,98	5,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,53	22,21
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,58	0,57
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,35	49,39
		Sub-Total de Material				114,25
		Custo Direto Total				373,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				373,03
		Preço Unitário Adotado				373,03



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.13		CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPÁ CEGA)	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3752500	21,10	7,92
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3752500	26,18	9,82
		Sub-Total de Mão de Obra				17,74
2	0219408	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO C	UN	1,0000000	31,30	31,30
		Sub-Total de Material				31,30
		Custo Direto Total				49,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,04
		Preço Unitário Adotado				49,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1		FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E N	UN	31/12/2024		
A	88248	Serviços Auxiliares				
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,2457888	22,64	5,56
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8739573	28,12	24,57
		Total de Serviços Auxiliares				30,13
		Custo Direto Total				30,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,13
		Preço Unitário Adotado				30,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.2		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3601650	21,10	7,60
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3601650	26,18	9,43
		Sub-Total de Mão de Obra				17,03
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	47,55	0,81
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260000	45,80	1,19




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
 EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP
 FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0212196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	11,24	11,35
		Sub-Total de Material				13,35
		Custo Direto Total				30,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,38
		Preço Unitário Adotado				30,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.3		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2701800	21,10	5,70
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2702175	26,18	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				12,77
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	47,55	1,62
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	45,80	2,38
2	0218241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	UN	1,0000000	5,27	5,27
		Sub-Total de Material				9,27
		Custo Direto Total				22,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,04
		Preço Unitário Adotado				22,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.1		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9756500	21,10	20,59
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9756500	26,85	26,20
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3509000	26,86	36,29
1	0112543	SERVENTE	H	1,8012000	20,26	36,49
		Sub-Total de Mão de Obra				119,57
2	0219125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORP	UN	1,0000000	325,54	325,54
		Sub-Total de Material				325,54
		Custo Direto Total				445,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				445,11
		Preço Unitário Adotado				445,11



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.2		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")		26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2251500	21,10	4,75
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2251500	26,85	6,04
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,43	3,77
		Sub-Total de Material				3,77
		Custo Direto Total				14,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,56
		Preço Unitário Adotado				14,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.3		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3377250	21,10	7,13
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3377250	26,85	9,07
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	5,36	5,90
		Sub-Total de Material				5,90
		Custo Direto Total				22,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,10
		Preço Unitário Adotado				22,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
 EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, 5/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP
 FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.4		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3752500	21,10	7,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3752500	26,85	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				18,00
	2 0211069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000000	7,14	7,85
		Sub-Total de Material				7,85
		Custo Direto Total				25,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,85
		Preço Unitário Adotado				25,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.5		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4503000	21,10	9,50
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4499998	26,85	12,08
		Sub-Total de Mão de Obra				21,58
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000000	7,84	8,62
		Sub-Total de Material				8,62
		Custo Direto Total				30,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,20
		Preço Unitário Adotado				30,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.6		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0075050	21,10	0,16
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0075050	26,85	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,36
	2 0210134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000000	0,41	0,41
	2 0210293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000000	0,56	0,56
		Sub-Total de Material				0,97
		Custo Direto Total				1,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,33
		Preço Unitário Adotado				1,33



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.7		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0225150	21,10	0,48
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0225150	26,85	0,60
		Sub-Total de Mão de Obra				1,08
	2 0210127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000000	0,81	0,81
	2 0210286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000000	0,75	0,75
		Sub-Total de Material				1,56
		Custo Direto Total				2,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,64
		Preço Unitário Adotado				2,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
16.8		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0300200	21,10	0,63
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0301701	26,85	0,81
		Sub-Total de Mão de Obra				1,44
	2 0210126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,0000000	0,86	0,86
	2 0210285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,0000000	1,01	1,01
		Sub-Total de Material				1,87
		Custo Direto Total				3,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 202502301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				3,31
		Preço Unitário Adotado				3,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.9		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	26/04/2022		
		Serviços Auxiliares				
A	C0076	ALVENARIA DE TUILO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10	M2	0,8000000	97,38	77,90
A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800000	9,69	7,56
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	380,55	9,58
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,2160000	40,29	8,70
A	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200000	109,86	13,18
A	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	0,6000000	30,15	18,09
		Total de Serviços Auxiliares				135,01
		Custo Direto Total				135,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				135,01
		Preço Unitário Adotado				135,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.10		HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,8012000	21,10	38,01
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9006000	26,85	24,18
		Sub-Total de Mão de Obra				62,19
2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,0000000	39,99	39,99
		Sub-Total de Material				39,99
		Custo Direto Total				102,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				102,18
		Preço Unitário Adotado				102,18



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.11		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825550	21,10	1,74
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0825550	26,85	2,22
		Sub-Total de Mão de Obra				3,96
2	0218229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200000	1,78	1,82
		Sub-Total de Material				1,82
		Custo Direto Total				5,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,78
		Preço Unitário Adotado				5,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.12		CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0900600	21,10	1,90
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0900600	26,85	2,42
		Sub-Total de Mão de Obra				4,32
2	0210374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200000	2,56	2,61
		Sub-Total de Material				2,61
		Custo Direto Total				6,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,93
		Preço Unitário Adotado				6,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.13		CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1050700	21,10	2,22
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1050700	26,85	2,82



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				5,04
2	0210366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200000	5,60	5,71
		Sub-Total de Material				5,71
		Custo Direto Total				10,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,75
		Preço Unitário Adotado				10,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.14		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2251500	21,10	4,75
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2250750	26,85	6,04
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
2	0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	8,32	8,32
		Sub-Total de Material				8,32
		Custo Direto Total				19,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,11
		Preço Unitário Adotado				19,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.15		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2251500	21,10	4,75
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2250750	26,85	6,04
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	8,32	8,32
		Sub-Total de Material				8,32
		Custo Direto Total				19,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,11
		Preço Unitário Adotado				19,11



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.16		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2251500	21,10	4,75
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2250750	26,85	6,04
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
2	0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,32	8,32
		Sub-Total de Material				8,32
		Custo Direto Total				19,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,11
		Preço Unitário Adotado				19,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.17		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	26/04/2022		
2	0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -	UN	1,0000000	100,44	100,44
		Sub-Total de Material				100,44
		Custo Direto Total				100,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				100,44
		Preço Unitário Adotado				100,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.18		CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125750	21,10	2,38
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1125000	26,85	3,02
		Sub-Total de Mão de Obra				5,40



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,77	1,77
		Sub-Total de Material				1,77
		Custo Direto Total				7,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,17
		Preço Unitário Adotado				7,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.19		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31/12/2024		
2	0212001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC DE 4" X 4". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,74	3,74
		Sub-Total de Material				3,74
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666110	23,65	3,94
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666110	29,25	4,87
		Total de Serviços Auxiliares				8,81
		Custo Direto Total				12,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,55
		Preço Unitário Adotado				12,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.20		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	26/04/2022		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,4503000	21,10	9,50
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4503000	26,85	12,09
		Sub-Total de Mão de Obra				21,59
2	0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	100,71	100,71
		Sub-Total de Material				100,71
		Custo Direto Total				122,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				122,30
		Preço Unitário Adotado				122,30



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.21		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2176450	21,10	4,59
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2176450	26,85	5,84
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
2	0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	2,61	2,61
2	0219107	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	0,98	0,98
2	0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	4,20	8,40
		Sub-Total de Material				11,99
		Custo Direto Total				22,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,42
		Preço Unitário Adotado				22,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.22		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1576050	21,10	3,33
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1576050	26,85	4,23
		Sub-Total de Mão de Obra				7,56
2	0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	6,33	6,33
		Sub-Total de Material				6,33
		Custo Direto Total				13,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,89
		Preço Unitário Adotado				13,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 - CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.23		LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3752500	21,10	7,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7505000	26,85	20,15
		Sub-Total de Mão de Obra				28,07
	2 0211360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000000	38,53	38,53
		Sub-Total de Material				38,53
		Custo Direto Total				66,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,60
		Preço Unitário Adotado				66,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.24		QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,6020998	21,10	76,00
	1 0112312	ELETRICISTA	H	3,6023250	26,85	96,72
		Sub-Total de Mão de Obra				172,72
	2 0210126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	0,86	2,58
	2 0210285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	1,01	3,03
	2 0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000000	17,79	35,58
	2 0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000000	7,00	7,00
	2 0210436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000000	67,45	67,45
	2 0210551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000000	333,27	333,27
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,12	2,12
	2 0211071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000000	2,75	4,13
	2 0211243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	98,97	98,97
	2 0211720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTENCI	UN	1,0000000	592,90	592,90
		Sub-Total de Material				1.147,03
		Custo Direto Total				1.319,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.319,75
		Preço Unitário Adotado				1.319,75



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.25		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5010000	21,10	31,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,5010000	26,85	40,30
		Sub-Total de Mão de Obra				71,97
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,01	31,01
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,51	30,51
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,22	25,22
	2 0211754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	84,24	84,24
		Sub-Total de Material				170,98
		Custo Direto Total				242,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				242,95
		Preço Unitário Adotado				242,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.26		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9006000	21,10	19,00
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9006000	26,85	24,18
		Sub-Total de Mão de Obra				43,18
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,01	31,01
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,51	30,51
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,22	25,22
	2 0212412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000000	35,30	35,30
		Sub-Total de Material				122,04
		Custo Direto Total				165,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				165,22
		Preço Unitário Adotado				165,22



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTES: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" CO	CJ	26/04/2022		
	2	0211137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,	CJ	1,0000000	3.341,73	3.341,73
		Sub-Total de Material				3.341,73
		Custo Direto Total				3.341,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.341,73
		Preço Unitário Adotado				3.341,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	26/04/2022		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,8255500	21,10	17,42
	1	0111858 SERRALHEIRO	H	0,8255500	26,86	22,17
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,6004000	26,86	16,13
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1497998	20,26	3,03
		Sub-Total de Mão de Obra				58,75
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0040000	89,74	0,36
	2	0210301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000000	0,07	0,21
	2	0210539 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500000	17,43	13,07
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000000	0,53	0,53
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,0800000	23,93	1,91
	2	0211582 PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000000	0,59	1,77
	2	0212293 ZARCAO	L	0,0700000	21,62	1,51
		Sub-Total de Material				19,36
		Custo Direto Total				78,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,11
		Preço Unitário Adotado				78,11



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3		LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	26/04/2022		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1876250	21,10	3,96
	1	0112395 PINTOR	H	0,2623748	26,86	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				11,01
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,53	0,27
	2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700000	9,07	0,63
	2	0211513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	G	0,3000000	1,59	0,48
	2	0212096 TINTA LATEX	L	0,0800000	13,67	1,09
		Sub-Total de Material				2,47
		Custo Direto Total				13,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,48
		Preço Unitário Adotado				13,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4		LIMPEZA GERAL	M2	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5253500	20,26	10,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
		Custo Direto Total				10,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,64
		Preço Unitário Adotado				10,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.5		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0562875	20,26	1,14
		Sub-Total de Mão de Obra				1,14
		Custo Direto Total				1,14



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1,14
		Preço Unitário Adotado				1,14

Fortaleza-CE, 13 de março de 2025.

JOAO DA CRUZ SILVA
RIBEIRO:9167828531
85315

Assinado de forma digital por JOAO DA CRUZ SILVA RIBEIRO:91678285315

JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE - CNPJ 15.844.260/0001-10
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5050000	20,26	152,05
		Sub-Total de Mão de Obra				152,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	62,73	48,80
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	75,43	72,85
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,53	116,60
		Sub-Total de Material				238,25
		Custo Direto Total				390,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				390,30
		Preço Unitário Adotado				390,30

1 Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,5030000	20,26	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra				91,23
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	62,73	55,65
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,53	155,82
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	75,43	63,06
		Sub-Total de Material				274,53
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,71	14,79
		Sub-Total de Equipamento				14,79
		Custo Direto Total				380,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				380,55
		Preço Unitário Adotado				380,55



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,7525000	26,86	100,79
	1 0112543	SERVENTE	H	6,0040000	20,26	121,64
		Sub-Total de Mão de Obra				222,43
		Custo Direto Total				222,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				222,43
		Preço Unitário Adotado				222,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:7		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5050000	20,26	152,05
		Sub-Total de Mão de Obra				152,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,73	76,28
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	208,0000000	0,53	110,24
		Sub-Total de Material				186,52
		Custo Direto Total				338,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				338,57
		Preço Unitário Adotado				338,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1389926	20,26	2,82
		Sub-Total de Mão de Obra				2,82
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0003000	19.950,54	5,99
		Sub-Total de Material				5,99



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0111000	66,08	0,73
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	235,85	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	26,86	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0259000	175,23	4,54
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0370000	447,35	16,55
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0370000	133,90	4,95
		Sub-Total de Equipamento				26,77
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	33,36	36,70
		Total de Serviços Auxiliares				36,70
		Custo Direto Total				72,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,28
		Preço Unitário Adotado				72,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/04/2022		
1	0110221	BLASTER	H	0,0441470	26,73	1,18
1	0112543	SERVENTE	H	0,4414705	20,26	8,94
		Sub-Total de Mão de Obra				10,12
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,51	5,59
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,55	0,05
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,44	0,33
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	14,01	0,70
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	547,17	0,27
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	12,05	6,51
		Sub-Total de Material				13,45
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	35,63	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	19,99	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588235	103,29	6,08
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1764705	21,04	3,71
		Sub-Total de Equipamento				9,79
		Custo Direto Total				33,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,36
		Preço Unitário Adotado				33,36



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3244		USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0600400	20,26	1,22
		Sub-Total de Mão de Obra				1,22
3	0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0096000	55,12	0,53
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0012000	82,55	0,10
3	0310627	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	0,0000000	29,16	-
3	0310671	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	0,0000000	99,89	-
3	0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0304000	162,73	4,95
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0121000	248,92	3,01
3	0310741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	0,0133000	162,99	2,17
3	0310784	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	0,0133000	175,42	2,33
		Sub-Total de Equipamento				13,09
		Custo Direto Total				14,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,31
		Preço Unitário Adotado				14,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0055		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	5,2535000	26,86	141,11
1	0112543	SERVENTE	H	7,2273150	20,26	146,43



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				287,54
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3198000	62,73	20,06
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700000	0,72	37,35
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700000	0,53	27,49
2	0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000000	0,35	278,25
		Sub-Total de Material				363,15
		Custo Direto Total				650,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				650,69
		Preço Unitário Adotado				650,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
213		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 2	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4503000	26,86	12,10
1	0112543	SERVEANTE	H	0,6004000	20,26	12,16
		Sub-Total de Mão de Obra				24,26
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,73	1,52
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,2400000	0,72	2,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,53	1,72
		Sub-Total de Material				5,57
		Custo Direto Total				29,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,83
		Preço Unitário Adotado				29,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1609		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5010000	26,86	40,32
1	0112543	SERVEANTE	H	12,0080000	20,26	243,28
		Sub-Total de Mão de Obra				283,60
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	62,73	43,79
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	75,43	66,23
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,53	116,60
		Sub-Total de Material				226,62
		Custo Direto Total				510,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				510,22
		Preço Unitário Adotado				510,22



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1915		PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,7505000	26,86	20,16
1	0112543	SERVEANTE	H	0,8630750	20,26	17,49
		Sub-Total de Mão de Obra				37,65
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	62,73	1,14
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,53	2,90
		Sub-Total de Material				4,04
		Custo Direto Total				41,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,69
		Preço Unitário Adotado				41,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2121		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3752500	26,86	10,08
1	0112543	SERVEANTE	H	0,5103400	20,26	10,34



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				20,42
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	62,73	0,38
2	0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100000	0,66	0,73
		Sub-Total de Material				1,11
		Custo Direto Total				21,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,53
		Preço Unitario Adotado				21,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9888250	20,26	40,29
		Sub-Total de Mão de Obra				40,29
		Custo Direto Total				40,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,29
		Preço Unitario Adotado				40,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2898		PINTURA HIDRACOR	M2	26/04/2022		
1	0112395	PINTOR	H	0,2476650	26,86	6,65
1	0112543	SERVENTE	H	0,1125750	20,26	2,28
		Sub-Total de Mão de Obra				8,93
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000000	0,53	0,11
2	0212353	HIDRACOR	KG	0,3500000	1,10	0,39
		Sub-Total de Material				0,50
		Custo Direto Total				9,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,43
		Preço Unitario Adotado				9,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
J21		REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	1,2758500	20,26	25,85
		Sub-Total de Mão de Obra				25,85
		Custo Direto Total				25,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,85
		Preço Unitario Adotado				25,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	4,5030000	20,26	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra				91,23
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	62,73	56,28
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,53	149,46
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	75,43	63,06
		Sub-Total de Material				268,80
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,71	14,79
		Sub-Total de Equipamento				14,79
		Custo Direto Total				374,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				374,82
		Preço Unitario Adotado				374,82





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5050000	20,26	152,05
		Sub-Total de Mão de Obra				152,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,73	76,28
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	0,72	131,04
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,53	193,45
		Sub-Total de Material				400,77
		Custo Direto Total				552,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				552,82
		Preço Unitario Adotado				552,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/04/2022		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1501000	26,86	4,03
		Sub-Total de Mão de Obra				4,03
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,10	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				4,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,36
		Preço Unitario Adotado				4,36



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3127		AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5003584	20,26	10,14
		Sub-Total de Mão de Obra				10,14
	2 0212570	FILLER (PO CALCAREO)	KG	66,0000000	0,12	7,92
		Sub-Total de Material				7,92
	3 0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640000	55,12	3,53
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447000	73,52	3,29
	3 0310608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460000	46,34	2,13
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520000	94,74	4,93
	3 0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027000	162,73	0,44
	3 0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220000	187,52	4,13
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207000	87,55	1,81
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147000	234,21	3,44
		Sub-Total de Equipamento				23,70
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2910000	6,72	8,68
	A C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500000	19,61	20,59
		Total de Serviços Auxiliares				29,27
		Custo Direto Total				71,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,03
		Preço Unitario Adotado				71,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0208639	20,26	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	82,55	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	72,67	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	248,92	3,46
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	211,06	2,79
		Sub-Total de Equipamento				6,30



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				6,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,72
		Preço Unitário Adotado				6,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3315		USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3002000	20,26	6,08
		Sub-Total de Mão de Obra				6,08
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0453000	66,08	2,99
	3 0310661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000000	17,74	-
	3 0310670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	0,0000000	37,20	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213000	175,23	3,73
	3 0310774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,1333000	26,03	3,47
	3 0310783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0667000	50,04	3,34
		Sub-Total de Equipamento				13,53
		Custo Direto Total				19,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,61
		Preço Unitário Adotado				19,61



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3251		CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x	M	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0750500	26,86	2,02
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7505000	20,26	15,21
		Sub-Total de Mão de Obra				17,23
	3 0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	18,78	-
	3 0310753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,1000000	20,23	2,02
		Sub-Total de Equipamento				2,02
		Serviços Auxiliares				
	A C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0475000	335,30	15,93
		Total de Serviços Auxiliares				15,93
		Custo Direto Total				35,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,18
		Preço Unitário Adotado				35,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3269		CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,5030000	20,26	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra				91,23
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,53	149,46
		Sub-Total de Material				149,46
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	18,94	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	23,66	23,66
		Sub-Total de Equipamento				23,66
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8971000	6,72	6,03
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	77,65	64,92
		Total de Serviços Auxiliares				70,95
		Custo Direto Total				335,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				335,30
		Preço Unitário Adotado				335,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1563541	20,26	3,17
		Sub-Total de Mão de Obra				3,17
	2	0212528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	19.950,54	7,98
		Sub-Total de Material				7,98
	3	0310594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158333	66,08	1,05
	3	0310618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	235,85	-
	3	0310626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	26,86	-
	3	0310708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258333	175,23	4,53
	3	0310732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0416666	447,35	18,64
	3	0310740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0416666	133,90	5,58
		Sub-Total de Equipamento				29,80
		Serviços Auxiliares				
	A	C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	33,36	36,70
		Total de Serviços Auxiliares				36,70
		Custo Direto Total				77,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,65
		Preço Unitário Adotado				77,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3324		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	7,5050000	20,26	152,05
		Sub-Total de Mão de Obra				152,05
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,53	193,45
		Sub-Total de Material				193,45
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAD	M3	1,2160000	6,72	8,17
		Total de Serviços Auxiliares				8,17
		Custo Direto Total				353,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				353,67
		Preço Unitário Adotado				353,67



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	24,3537250	20,26	493,41
		Sub-Total de Mão de Obra				493,41
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,73	76,28
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,53	257,58
		Sub-Total de Material				333,86
		Custo Direto Total				827,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				827,27
		Preço Unitário Adotado				827,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	26/04/2022		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,5010000	26,86	40,32
	1	0112543 SERVENTE	H	4,5030000	20,26	91,23
		Sub-Total de Mão de Obra				131,55
		Custo Direto Total				131,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				131,55
		Preço Unitário Adotado				131,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3902600	21,10	8,23
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3903351	26,18	10,22
		Sub-Total de Mão de Obra				18,45
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	47,55	1,19
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	45,80	1,83
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	11,87	11,99
		Sub-Total de Material				15,01
		Custo Direto Total				33,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,46
		Preço Unitário Adotado				33,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2781		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,6267500	20,26	53,22
		Sub-Total de Mão de Obra				53,22
		Custo Direto Total				53,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,22
		Preço Unitário Adotado				53,22



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9756500	20,26	19,77
		Sub-Total de Mão de Obra				19,77
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	89,74	103,20
		Sub-Total de Material				103,20
		Custo Direto Total				122,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				122,97
		Preço Unitário Adotado				122,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,5010000	20,26	30,41
		Sub-Total de Mão de Obra				30,41
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	75,43	86,74
		Sub-Total de Material				86,74
		Custo Direto Total				117,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,15
		Preço Unitário Adotado				117,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2024		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,0000000	15,09	15,09
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,39	3,39
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,10	1,10
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	H	1,0000000	1,06	1,06
		Sub-Total de Mão de Obra				22,33



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Serviços Auxiliares				
A	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
		Total de Serviços Auxiliares				0,31
		Custo Direto Total				22,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,64
		Preço Unitário Adotado				22,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2024		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0207000	15,09	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Custo Direto Total				0,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,31
		Preço Unitário Adotado				0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2024		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	20,46	20,46
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,39	3,39
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,10	1,10
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
	1 0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
	1 0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,06	1,06
		Sub-Total de Mão de Obra				27,70
		Serviços Auxiliares				
A	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42	0,42
		Total de Serviços Auxiliares				0,42
		Custo Direto Total				28,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,12
		Preço Unitário Adotado				28,12



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2024		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0207000	20,46	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
		Custo Direto Total				0,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,42
		Preço Unitário Adotado				0,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	MZ	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2008000	26,86	32,25
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3884250	20,26	28,13
		Sub-Total de Mão de Obra				60,38
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	62,73	1,91
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	0,72	3,28
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,53	2,41
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,35	29,40



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) -


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				37,00
		Custo Direto Total				97,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				97,38
		Preço Unitário Adotado				97,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600400	21,10	1,27
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600400	26,86	1,61
		Sub-Total de Mão de Obra				2,88
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	12,41	0,25
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	5,70	6,56
		Sub-Total de Material				6,81
		Custo Direto Total				9,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,69
		Preço Unitário Adotado				9,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2827		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0131750	21,10	21,38
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0131750	26,86	27,21
		Sub-Total de Mão de Obra				48,59
	2 0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	26,98	11,60
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000000	12,08	24,16
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,54	6,95
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000000	9,58	15,33
	2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,93	3,23
		Sub-Total de Material				61,27
		Custo Direto Total				109,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,86
		Preço Unitário Adotado				109,86



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4503000	26,86	12,10
	1 0112543	SERVEnte	H	0,4503000	20,26	9,12
		Sub-Total de Mão de Obra				21,22
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	357,12	8,93
		Total de Serviços Auxiliares				8,93
		Custo Direto Total				30,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,15
		Preço Unitário Adotado				30,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEnte	H	7,5050000	20,26	152,05
		Sub-Total de Mão de Obra				152,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,73	76,28
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,53	128,79
		Sub-Total de Material				205,07
		Custo Direto Total				357,12



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, 5/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP


FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96%.

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				357,12
		Preço Unitário Adotado				357,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2024		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	15,09	15,09
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,39	3,39
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,10	1,10
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,85	0,85
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	H	1,0000000	1,20	1,20
		Sub-Total de Mão de Obra				23,01
		Serviços Auxiliares				
	A 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,64	0,64
		Total de Serviços Auxiliares				0,64
		Custo Direto Total				23,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,65
		Preço Unitário Adotado				23,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2024		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0429700	15,09	0,64
		Sub-Total de Mão de Obra				0,64
		Custo Direto Total				0,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,64
		Preço Unitário Adotado				0,64



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2024		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	20,46	20,46
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,39	3,39
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,10	1,10
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,85	0,85
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	H	1,0000000	1,20	1,20
		Sub-Total de Mão de Obra				28,38
		Serviços Auxiliares				
	A 95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	H	1,0000000	0,87	0,87
		Total de Serviços Auxiliares				0,87
		Custo Direto Total				29,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,25
		Preço Unitário Adotado				29,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2024		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0429700	20,46	0,87
		Sub-Total de Mão de Obra				0,87



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA, S/N, ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025021301 – CP

FONTE: SEINFRA/CE 028 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15%(HORA) E 71,31%(MÊS) - SINAPI/CE 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 115,02%(HORA) E 71,66%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI SERVIÇOS 20,96% .

COMPOSIÇÃO AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				0,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,87
		Preço Unitário Adotado				0,87

Fortaleza-CE, 13 de março de 2025.

JOAO DA CRUZ
SILVA
RIBEIRO:9167828531
5

Assinado de forma
digital por JOAO DA
CRUZ SILVA
RIBEIRO:91678285315

JOÃO DA CRUZ SILVA RIBEIRO
Representante Legal - CONSTRUTORA ALICERCE - CNPJ 15.844.260/0001-10
Engenheiro Civil CREA-CE-RNP: 060197464-6

