


M&C CONSTRUÇÕES LDA 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%



VALOR:	36,82
VALOR COM BDI:	46,36

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	50,18	55,20
TOTAL Material:					55,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,85	23,55
TOTAL Mão de Obra:					23,55

VALOR:	78,75
VALOR COM BDI:	99,16

I0109 AREIA MEDIA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,00000000	60,19	60,19
TOTAL Material:					60,19

VALOR:	60,19
VALOR COM BDI:	75,79

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,86	0,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,71

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	60,19	2,00
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	72,05	3,17
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,51	5,61
TOTAL Material:					10,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	18,12	7,25
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,85	15,24
TOTAL Mão de Obra:					22,49

VALOR:	33,98
VALOR COM BDI:	42,79


C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,86	14,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					14,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	60,19	51,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,51	171,36
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,05	60,23
TOTAL Material:						282,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,85	83,10
TOTAL Mão de Obra:						83,10



VALOR:	380,19
VALOR COM BDI:	478,74

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	144,47	1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,27	5,53
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,85	0,24
TOTAL Material:						5,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,33	1,15
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,12	1,45
TOTAL Mão de Obra:						2,60

VALOR:	9,53
VALOR COM BDI:	12,00

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,95	2,38
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,00	1,50
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,25	2,13
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,90	8,90
TOTAL Material:						14,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	14,33	18,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,12	23,56
TOTAL Mão de Obra:						42,19

VALOR:	57,10
VALOR COM BDI:	71,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%



C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	5,95	1,01
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	11,47	34,41
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,00	2,00
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,25	6,50
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	8,90	25,28
				TOTAL Material:		69,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	14,33	21,50
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	18,12	27,18
					TOTAL Mão de Obra:	48,68
					VALOR:	117,88
					VALOR COM BDI:	148,43

C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1095	ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPIÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
				TOTAL Material:		2,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	13,85	1,39
					TOTAL Mão de Obra:	1,39
					VALOR:	3,67
					VALOR COM BDI:	4,62

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,86	14,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		14,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	5,90	354,00
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	11,85	14,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	60,19	37,53
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	72,05	63,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,51	167,08
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	11,47	6,88
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	10,00	20,00
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,90	44,50
				TOTAL Material:		707,47

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	14,33	176,26
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	18,12	86,98
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	18,12	135,90
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,12	36,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	13,85	166,20
TOTAL Mão de Obra:						601,58



VALOR:	1.323,23
VALOR COM BDI:	1.666,21

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	60,19	21,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,51	55,85
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	81,19	89,31
TOTAL Material:						167,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	18,12	108,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	13,85	124,65
TOTAL Mão de Obra:						233,37
VALOR:						400,49
VALOR COM BDI:						504,30

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,36	84,60
TOTAL Material:						84,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	18,12	154,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	13,85	127,42
TOTAL Mão de Obra:						281,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	397,84	119,35
TOTAL Serviço:						119,35
VALOR:						485,39
VALOR COM BDI:						611,20


C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 M (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,44	4,03
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	33,63	33,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,47	14,91
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	10,00	0,30
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,25	4,12
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,90	5,79
					TOTAL Material:	62,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	18,12	6,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	13,85	4,85
					TOTAL Mão de Obra:	11,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	360,85	10,83
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	201,40	6,04
					TOTAL Serviço:	16,87



VALOR:	90,84
VALOR COM BDI:	114,39

C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	60,19	10,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	0,69	12,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,51	15,83
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	81,19	11,20
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,34	59,47
					TOTAL Material:	109,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	18,12	69,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	13,85	87,53
					TOTAL Mão de Obra:	157,47

VALOR:	266,47
VALOR COM BDI:	335,54

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,05	26,10
					TOTAL Material:	26,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	14,33	2,87
					TOTAL Mão de Obra:	2,87

VALOR:	28,97
VALOR COM BDI:	36,48




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ				

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	60,19	0,90
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,69	1,50
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,51	1,11
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,36	9,00
TOTAL Material:					12,51

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,12	18,12
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	13,85	15,51
TOTAL Mão de Obra:					33,63



VALOR:	46,14
VALOR COM BDI:	58,10

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,19	0,37
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,51	1,24
TOTAL Material:					1,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,12	1,81
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,85	2,08
TOTAL Mão de Obra:					3,89

VALOR:	5,50
VALOR COM BDI:	6,93

C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,12	10,87
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,85	8,31
TOTAL Mão de Obra:					19,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	317,77	7,94
TOTAL Serviço:					7,94

VALOR:	27,12
VALOR COM BDI:	34,15

C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00400000	60,19	0,24

15.386.389 0001-22

M&C

CONSTRUÇÕES

LTD

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA

LOCAL:

CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ

DATA : 23/12/2024

BDI : 25,92%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/02 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%

85,06%

MES

47,48%

47,67%

10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	3,00	2,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,51	0,82
11672	GRANILITE, MARMORITE	SEINFRA	M2	1,00000000	105,21	105,21
					TOTAL Material:	108,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	18,12	43,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	13,85	66,48
					TOTAL Mão de Obra:	109,97

VALOR:	218,34
VALOR COM BDI:	274,93

C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,86	0,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	5,09	11,10
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	11,85	0,47
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	85,14	6,81
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	60,19	5,12
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	72,05	2,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,51	22,95
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	81,19	12,18
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	72,05	0,72
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,27	2,37
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,36	9,00
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,34	6,12
					TOTAL Material:	79,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,33	2,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,12	2,72
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	18,12	57,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	13,85	72,02
					TOTAL Mão de Obra	134,87

VALOR:	214,47
VALOR COM BDI:	270,06

C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,12	10,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,85	8,31
					TOTAL Mão de Obra:	19,18

Página: 16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				MES	47,48%
					47,67%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02000000	317,77	6,36
TOTAL Serviço:					6,36
VALOR:					25,54
VALOR COM BDI:					32,16

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,73	13,84
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,92	41,71
TOTAL Material:					55,55
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	18,12	13,05
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,85	9,97
TOTAL Mão de Obra:					23,02
VALOR:					78,57
VALOR COM BDI:					98,94

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	4,71	1,99
TOTAL Material:					1,99
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	18,12	3,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,85	2,77
TOTAL Mão de Obra:					6,39
VALOR:					8,38
VALOR COM BDI:					10,55


C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	60,19	0,43
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,51	1,49
TOTAL Material:					1,92
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,12	4,53
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	13,85	4,29
TOTAL Mão de Obra:					8,82
VALOR:					10,74
VALOR COM BDI:					13,52

M&C CONSTRUÇÕES LTD. 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 MM P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	60,19	1,46
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	0,69	2,51
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,51	1,86
TOTAL Material:					5,83

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	18,12	12,68
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	13,85	12,47
TOTAL Mão de Obra:					25,15



VALOR:	30,98
VALOR COM BDI:	39,01

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,59	16,07
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	18,70	24,87
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	12,19	1,46
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,23	4,31
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,48	15,84
TOTAL Material:					62,55

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,33	14,33
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,12	18,12
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	18,12	19,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,85	15,24
TOTAL Mão de Obra:					67,62

VALOR:	130,17
VALOR COM BDI:	163,91


C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,84	5,52
TOTAL Material:					5,52

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,12	9,06
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,85	6,93
TOTAL Mão de Obra:					15,99

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	406,09	0,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15. CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				MES	47,48%
					47,87%



TOTAL Serviço	0,81
VALOR:	22,32
VALOR COM BDI:	28,11

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	85,14	0,21
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,69	0,22
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,51	0,17
TOTAL Material:					0,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	13,85	4,43
TOTAL Mão de Obra:					9,87

VALOR:	10,47
VALOR COM BDI:	13,18

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	50,08	50,08
TOTAL Material:					50,08

VALOR:	50,08
VALOR COM BDI:	63,06

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	12,19	1,22
I6232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	6,19	6,19
TOTAL Material:					7,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,33	7,17
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,12	9,06
TOTAL Mão de Obra:					16,23

VALOR:	23,64
VALOR COM BDI:	29,77

C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	9,97	2,49
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	24,76	56,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	4,57	13,71
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	12,19	3,05
					TOTAL Material:	76,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	14,33	12,90
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	18,12	16,31
					TOTAL Mão de Obra:	29,21

VALOR:	105,41
VALOR COM BDI:	132,73

3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,12	36,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,85	83,10
					TOTAL Mão de Obra:	119,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	355,33	355,33
					TOTAL Serviço:	355,33
					VALOR:	474,67
					VALOR COM BDI:	597,70

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,97	0,39
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,40	1,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,34	7,14
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	85,14	2,55
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,34	2,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,51	13,56
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,05	0,51
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	32,34	3,23
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	32,91	1,65
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,18	2,95
					TOTAL Material:	33,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	18,12	27,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,12	21,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	13,85	16,62
					TOTAL Mão de Obra:	65,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%



VALOR:	100,79
VALOR COM BDI:	126,91

C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	612,01	110,16
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	27,30	14,20
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	36,70	4,40
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	475,31	33,27
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	8,53	4,44
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	37,94	37,94
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	23,55	2,83
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	19,55	10,17
TOTAL Serviço:						217,41

VALOR:	217,41
VALOR COM BDI:	273,76

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,73	13,84
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,92	41,71
TOTAL Material:						55,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	18,12	10,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,85	8,31
TOTAL Mão de Obra:						19,18

VALOR:	74,73
VALOR COM BDI:	94,10

C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,86	0,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	60,19	3,89
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	72,05	4,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,51	10,20
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,03	4,06

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%

					TOTAL Material:	22,36
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,12	21,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	13,85	22,44
					TOTAL Mão de Obra:	44,18
					VALOR:	67,53
					VALOR COM BDI:	85,03

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,06	2,05
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	42,29	0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,22
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	60,19	3,42
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	55,29	0,36
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,51	26,01
					TOTAL Material:	29,79
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	18,12	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,85	2,21
					TOTAL Mão de Obra:	5,10
					VALOR:	37,11
					VALOR COM BDI:	46,73

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,40	1,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,12
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,34	7,14
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	85,14	2,55
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	14,34	1,43
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,51	13,56
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	32,34	3,23
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	32,91	1,65
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,18	2,95
					TOTAL Material:	32,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	18,12	9,06
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,12	21,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				MES	47,48%
					47,67%

I2543	SERVENTE	H	1,20000000	13,85	16,62
TOTAL Mão de Obra:					47,42
VALOR:					81,05
VALOR COM BDI:					102,06



C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	60,19	0,17
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,51	0,60
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	398,35	398,35
TOTAL Material:					399,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	18,12	27,18
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,85	34,63
TOTAL Mão de Obra:					61,81
VALOR:					460,93
VALOR COM BDI:					580,40

C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0207 BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	55,61	55,61
I1275 JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	352,12	352,12
TOTAL Material:					407,73


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	14,33	21,50
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	18,12	45,30
TOTAL Mão de Obra:					66,80
VALOR:					474,53
VALOR COM BDI:					597,53

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	85,14	0,04
I0208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	18,04	23,45
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,51	0,08
I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	20,73	6,84
I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	94,75	94,75
TOTAL Material:					125,16

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,12	18,12
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	18,12	6,34

M&CONSTRUÇÕES LTDA 15.386.389/0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,85	3,46
TOTAL Mão de Obra:						27,92
VALOR:						153,08
VALOR COM BDI:						192,76




C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,52	1,06
TOTAL Material:						1,26
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,33	2,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
TOTAL Mão de Obra:						8,31
VALOR:						9,57
VALOR COM BDI:						12,05

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,66	1,04
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,06	2,22
TOTAL Material:						3,39
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,33	5,02
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,12	7,25
TOTAL Mão de Obra:						12,27
VALOR:						15,66
VALOR COM BDI:						19,72

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,50	0,25
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	2,73	1,91
TOTAL Material:						2,16
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,33	3,58
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,12	6,34
TOTAL Mão de Obra:						9,92
VALOR:						12,08
VALOR COM BDI:						15,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%



C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	14,55	0,73
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,16	1,10
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,92	2,71
TOTAL Material:					4,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,33	5,02
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,12	7,25
TOTAL Mão de Obra:					12,27
VALOR:					16,94
VALOR COM BDI:					21,33

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	169,25	169,25
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	186,85	186,85
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,19	16,19
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,26	0,15
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,74	13,48
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,48	26,48
TOTAL Material:					412,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,33	28,66
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,61	35,22
TOTAL Mão de Obra:					63,88
VALOR:					476,28
VALOR COM BDI:					599,73

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	85,14	0,68
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	244,76	244,76
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,51	1,63
TOTAL Material:					247,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,12	21,74


M^{15.386.389 0001-22} CONSTRUÇÕES LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%

I2543	SERVENTE	H	2,00000000	13,85	27,70
TOTAL Mão de Obra:					49,44
VALOR:					296,51
VALOR COM BDI:					373,37


C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60X0,60)M (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,32000000	265,57	350,55
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,00000000	67,43	134,86
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,60000000	1,52	0,91
TOTAL Material:					486,32
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	1,40000000	18,12	25,37
I2543	SERVENTE	H	1,80000000	13,85	24,93
TOTAL Mão de Obra:					50,30
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00230000	459,55	1,06
TOTAL Serviço:					1,06
VALOR:					537,68
VALOR COM BDI:					677,05

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,26	0,07
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	30,04	30,04
TOTAL Material:					30,11
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	14,33	9,31
I2320	ENCANADOR	H	0,65000000	17,61	11,45
TOTAL Mão de Obra:					20,76
VALOR:					50,87
VALOR COM BDI:					64,06

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00050000	85,14	0,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,51	0,08
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,00000000	114,04	114,04
TOTAL Material:					114,16
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	H	1,00000000	18,12	18,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,12	4,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	13,85	4,85
TOTAL Mão de Obra:					27,50	
VALOR:					141,66	
VALOR COM BDI:					178,38	



C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,19	32,38
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,26	0,29
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	142,67	142,67
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,74	13,48
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	117,99	117,99
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	70,73	70,73
				TOTAL Material:		377,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,33	47,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,61	58,11
				TOTAL Mão de Obra:		105,40
				VALOR:		482,94
				VALOR COM BDI:		608,12


C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	318,16	318,16
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	4,57	18,28
				TOTAL Material:		336,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,12	36,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,85	5,54
				TOTAL Mão de Obra		41,78
VALOR:						378,22
VALOR COM BDI:						476,25

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	36,86	36,86
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26	0,07
				TOTAL Material:		36,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,33	7,17

15.386.389 0001-22 M^A CONSTRUÇÕES LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA			DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

12320	ENCANADOR	H	0.50000000	17,61	8,81
TOTAL Mão de Obra:					15,98
VALOR:					52,91
VALOR COM BDI:					66,62



C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,59	29,59
				TOTAL Material:		29,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,12	9,06
				TOTAL Mão de Obra:		9,06
				VALOR:		38,65
				VALOR COM BDI:		48,67

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL Material:		15,90
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,12	9,06
				TOTAL Mão de Obra:		9,06
				VALOR:		24,96
				VALOR COM BDI:		31,43


C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,18	5,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,26	0,09
				TOTAL Material:		5,27
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,61	4,40
				TOTAL Mão de Obra:		4,40
				VALOR:		9,67
				VALOR COM BDI:		12,18

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26	0,07
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	79,13	79,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

TOTAL Material:	79,20
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	14,33	9,31
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	17,61	11,45
TOTAL Mão de Obra:					20,76
VALOR:					99,96
VALOR COM BDI:					125,87



C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	125,91	125,91
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	124,96	124,96
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	22,86	22,86
TOTAL Material:					273,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,61	26,42
TOTAL Mão de Obra:					26,42
VALOR:					300,15
VALOR COM BDI:					377,95

C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03570000	19,86	0,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,71

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	10,51000000	5,09	53,50
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,21020000	11,85	2,49
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04260000	85,14	3,63
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04180000	72,05	3,01
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	49,92	12,98
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,80000000	0,51	8,57
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	10,00	1,00
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	1,17000000	5,27	6,17
TOTAL Material:					91,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,84080000	14,33	12,05
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	14,33	19,35
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,84080000	18,12	15,24
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	18,12	24,46
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,12	10,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,35000000	13,85	18,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%



TOTAL Mão de Obra	100,67
VALOR:	192,73
VALOR COM BDI:	242,69

C1565 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25MM (1"X3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	45,42 0,27
I1311	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,06 4,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	43,75 0,42
TOTAL Material					4,75

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	14,33 2,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	17,61 3,17
TOTAL Mão de Obra:					5,75

VALOR:	10,50
VALOR COM BDI:	13,22

C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	45,42 0,27
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,57 0,57
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	43,75 0,11
TOTAL Material:					0,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	14,33 2,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	17,61 3,17
TOTAL Mão de Obra:					5,75

VALOR:	6,70
VALOR COM BDI:	8,44

C0954 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	45,42 0,36
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90 1,90
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	43,75 0,13
TOTAL Material:					2,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	14,33 2,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	17,61 3,17
TOTAL Mão de Obra:					5,75

M&C CONSTRUÇÕES LTD 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%



VALOR:	12,46
VALOR COM BDI:	15,69

C2391 TE PVC SOLD./ROSCA D=32MMX32MMX1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	45,42	0,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,26	0,13
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	43,75	0,48
I2004	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,80	10,80
					TOTAL Material:	11,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,33	2,87
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,61	3,52
TOTAL Mão de Obra:						6,39
VALOR:						18,12
VALOR COM BDI:						22,82


C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00950000	45,42	0,43
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	43,75	0,66
I1981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,24	5,24
				TOTAL Material:		6,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,33	2,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,61	3,35
TOTAL Mão de Obra:						6,07
VALOR:						12,40
VALOR COM BDI:						15,61

C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	45,42	0,41
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	43,75	0,16
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,94	0,94
				TOTAL Material:		1,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,33	2,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,61	3,35
TOTAL Mão de Obra:						6,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARUCE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARUCE		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				85,06%	47,67%



VALOR:	7,58
VALOR COM BDI:	9,54

C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	45,42	0,55
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	43,75	0,20
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,95	2,95
TOTAL Material:						3,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,33	2,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,61	3,35
TOTAL Mão de Obra:						6,07

VALOR:	9,77
VALOR COM BDI:	12,30

C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	45,42	0,68
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	43,75	0,26
I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,23	7,23
TOTAL Material:						8,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,61	5,28
TOTAL Mão de Obra:						9,58


VALOR:	17,75
VALOR COM BDI:	22,35

C2379 TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25MMX25MMX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	45,42	0,23
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,26	0,10
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	43,75	0,35
I1943	TE PVC AZUL SOLDAVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,63	8,63
TOTAL Material:						9,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,33	2,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,61	3,35
TOTAL Mão de Obra:						6,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 41,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%



VALOR:	15,38
VALOR COM BDI:	19,37

C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	11,75	11,75
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	45,42	0,11
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,26	0,21
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	43,75	0,18
TOTAL Material:					12,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,33	1,29
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,61	1,58
TOTAL Mão de Obra:					2,87

VALOR:	15,12
VALOR COM BDI:	19,04

C0022 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10014 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,25	23,25
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	45,42	0,23
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,25000000	0,26	0,33
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	43,75	0,31
TOTAL Material:					24,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	14,33	2,01
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	17,61	2,47
TOTAL Mão de Obra:					4,48

VALOR:	28,60
VALOR COM BDI:	36,01

C3655 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16724 ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,90	2,90
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	45,42	0,18
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,26	0,16
TOTAL Material:					3,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	14,33	2,15
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	17,61	2,64
TOTAL Mão de Obra:					4,79

M&A CONSTRUÇÕES LTD 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA			DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO						



VALOR:	8,03
VALOR COM BDI:	10,11

C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,26	0,24
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	56,79	56,79
TOTAL Material:						57,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	14,33	8,74
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	17,61	10,74
TOTAL Mão de Obra:						19,48

VALOR:	76,51
VALOR COM BDI:	96,34

C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,26	0,49
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	67,04	67,04
TOTAL Material:						67,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	14,33	12,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	17,61	14,97
TOTAL Mão de Obra:						27,15

VALOR:	94,68
VALOR COM BDI:	119,22

102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	713,61	713,61
TOTAL Material:						713,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	17,09	3,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	20,09	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,46


VALOR:	721,07
VALOR COM BDI:	907,97

C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2") (M)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	45,42	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	43,75	0,01
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	2,22	2,24
TOTAL Material:						2,27

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,33	1,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,61	1,58
TOTAL Mão de Obra:						2,87



VALOR:	5,14
VALOR COM BDI:	6,47

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	45,42	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	43,75	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	3,10	3,13
TOTAL Material:						3,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	14,33	1,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	17,61	2,11
TOTAL Mão de Obra:						3,83

VALOR:	6,99
VALOR COM BDI:	8,80

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	45,42	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	43,75	0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,14	6,20
TOTAL Material:						6,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	14,33	1,86
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	17,61	2,29
TOTAL Mão de Obra:						4,15


VALOR:	10,39
VALOR COM BDI:	13,08

C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	45,42	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	7024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	43,75	0,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	8,93	9,02
					TOTAL Material:	9,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,33	2,87
12320	ENCANADOR		H	0,20000000	17,61	3,52
					TOTAL Mão de Obra:	6,39



VALOR:	15,46
VALOR COM BDI:	19,47

677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,20	2,20
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	30,83	0,71
11680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,99	5,99
					TOTAL Material:	8,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	14,33	1,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	17,61	2,11
					TOTAL Mão de Obra:	3,83

VALOR:	12,73
VALOR COM BDI:	16,03

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	45,42	1,27
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	1,78	1,78
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	43,75	1,88
					TOTAL Material:	4,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,61	5,28
					TOTAL Mão de Obra:	9,58

VALOR:	14,51
VALOR COM BDI:	18,27

C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	45,42	1,36
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	2,88	2,88
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	43,75	2,06

M&C CONSTRUÇÕES LTD 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

TOTAL Material:	6,30
-----------------	------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
12320	ENCANADOR		H	0,30000000	17,61	5,28
TOTAL Mão de Obra:						9,58
VALOR:						15,88
VALOR COM BDI:						20,00



C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	45,42	1,91
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	6,33	6,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	43,75	2,76
TOTAL Material:						11,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	14,33	6,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	17,61	7,40
TOTAL Mão de Obra:						13,42
VALOR:						24,42
VALOR COM BDI:						30,75

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	45,42	0,45
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,69	1,69
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	43,75	0,66
TOTAL Material:						2,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,33	4,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	17,61	4,93
TOTAL Mão de Obra:						8,94
VALOR:						11,74
VALOR COM BDI:						14,78

C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	45,42	0,68
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,33	2,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	43,75	0,96
TOTAL Material:						3,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,87%

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,33	4,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	17,61	4,93
TOTAL Mão de Obra:						8,94
VALOR:						12,91
VALOR COM BDI:						16,26

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	45,42	2,27
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,32	6,32
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	43,75	3,50
TOTAL Material:						12,09
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,33	6,45
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,61	7,92
TOTAL Mão de Obra:						14,37
VALOR:						26,46
VALOR COM BDI:						33,32

C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	45,42	1,82
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,50	7,50
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	43,75	2,63
TOTAL Material:						11,95
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,33	5,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,61	6,16
TOTAL Mão de Obra:						11,18
VALOR:						23,13
VALOR COM BDI:						29,13

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	45,42	2,61
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	14,24	14,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	43,75	3,98
TOTAL Material:						20,83
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	14,33	6,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	17,61	8,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,67%



TOTAL Mão de Obra:	14,69
VALOR:	35,52
VALOR COM BDI:	44,73

C1571 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100MM (4") - JUNTA SOLD. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,10000000	45,42
I1323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	32,00
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,16000000	43,75
TOTAL Material:					43,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	14,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	17,61
TOTAL Mão de Obra:					14,69

VALOR:	58,23
VALOR COM BDI:	73,32

C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50MM (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	45,42
I1459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,52
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	43,75
TOTAL Material:					4,16

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	14,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	17,61
TOTAL Mão de Obra:					4,48


VALOR:	8,64
VALOR COM BDI:	10,88

C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	45,42
I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,99
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	43,75
TOTAL Material:					10,76

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	14,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	17,61
TOTAL Mão de Obra:					7,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%



VALOR:	18,11
VALOR COM BDI:	22,80

C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	45,42 1,41
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	43,75 2,10
I9096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	6,95 6,95
TOTAL Material:					10,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,33 1,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,61 1,58
TOTAL Mão de Obra:					2,87

VALOR:	13,33
VALOR COM BDI:	16,79

C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")~JUNTAS SOLD. (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	45,42 1,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	43,75 1,44
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,71 5,71
TOTAL Material:					8,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	14,33 4,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	17,61 5,11
TOTAL Mão de Obra:					9,27

VALOR:	17,44
VALOR COM BDI:	21,96


C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	45,42 0,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	43,75 0,33
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,95 5,00
TOTAL Material:					5,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	14,33 3,44
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	17,61 4,23
TOTAL Mão de Obra:					7,67

VALOR:	13,23
VALOR COM BDI:	16,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,67%



C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	45,42
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	43,75
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,71
TOTAL Material:					8,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,61
TOTAL Mão de Obra:					9,58

VALOR:	18,19
VALOR COM BDI:	22,90

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	45,42
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	43,75
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	11,35
TOTAL Material:					14,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	14,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	17,61
TOTAL Mão de Obra:					16,61

VALOR:	30,96
VALOR COM BDI:	38,98

C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	5,44
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	11,85
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	60,19
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	72,05
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	25,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,51
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	8,90
TOTAL Material:					54,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	14,33
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	14,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	18,12	8,34
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	18,12	43,85
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,85	11,08
					TOTAL Mão de Obra:	109,98
					VALOR:	164,23
					VALOR COM BDI:	206,80

C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,51	12,51
					TOTAL Material:	12,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,33	7,17
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,61	8,81
					TOTAL Mão de Obra:	15,98
					VALOR:	28,49
					VALOR COM BDI:	35,87


C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	28,00	28,00
					TOTAL Material:	28,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,33	7,17
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,61	8,81
					TOTAL Mão de Obra:	15,98
					VALOR:	43,98
					VALOR COM BDI:	55,38

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	139,09	834,54
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	60,19	6,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	0,51	37,18
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	169,63	169,63
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	188,57	377,14
					TOTAL Material:	1.425,05
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	18,12	163,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	13,85	69,25
					TOTAL Mão de Obra:	232,33

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	48,48	389,78
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	115,92	26,66
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	110,56	25,43
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	23,55	130,00
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	M	4,00000000	30,96	123,84
					TOTAL Serviço:	695,71



VALOR:	2.353,09
VALOR COM BDI:	2.963,01

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,68	10,68
				TOTAL Material		10,68

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	14,33	5,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	18,12	6,70
				TOTAL Mão de Obra:		12,00

VALOR:	22,68
VALOR COM BDI:	28,56

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,05	6,05
				TOTAL Material:		6,05

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,33	3,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,12	3,81
				TOTAL Mão de Obra:		6,82

VALOR:	12,87
VALOR COM BDI:	16,21


C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,70	6,70
				TOTAL Material:		6,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,33	3,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

12312	ELETRICISTA	H	0.21000000	18,12	3,81
TOTAL Mão de Obra:					6,82
VALOR:					13,52
VALOR COM BDI:					17,02



C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,93	0,93
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,01	8,02
TOTAL Material:					11,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.29000000	14,33	4,16
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.29000000	18,12	5,25
TOTAL Mão de Obra:					9,41
VALOR:					20,85
VALOR COM BDI:					26,25

C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,69	37,69
TOTAL Material:					37,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.50000000	14,33	7,17
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,12	18,12
TOTAL Mão de Obra:					25,29
VALOR:					62,98
VALOR COM BDI:					79,30

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,69	1,69
TOTAL Material:					1,69


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,33	2,15
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,12	2,72
TOTAL Mão de Obra:					4,87
VALOR:					6,56
VALOR COM BDI:					8,26

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,59	1,59
TOTAL Material:					1,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,33	11,46
TOTAL Mão de Obra:					11,46



VALOR:	13,05
VALOR COM BDI:	16,43

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,70	1,73
TOTAL Material:					1,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,33	1,58
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,12	1,99
TOTAL Mão de Obra:					3,57

VALOR:	5,30
VALOR COM BDI:	6,67

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,44	2,49
TOTAL Material:					2,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,33	1,72
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,12	2,17
TOTAL Mão de Obra:					3,89

VALOR:	6,38
VALOR COM BDI:	8,03

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL Material:					7,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
TOTAL Mão de Obra:					9,74


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

VALOR:	17,69
VALOR COM BDI:	22,28

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL Material:					7,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
TOTAL Mão de Obra:					9,74



VALOR:	17,69
VALOR COM BDI:	22,28

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL Material:					7,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,33	4,30
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
TOTAL Mão de Obra:					9,74

VALOR:	17,69
VALOR COM BDI:	22,28

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	85,14	0,85
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,69	0,69
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,51	1,94
I1223 GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	77,91	81,81
TOTAL Material:					85,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	18,12	27,18
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	13,85	20,78
TOTAL Mão de Obra:					47,96


VALOR:	133,25
VALOR COM BDI:	167,79

C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

12543	SERVENTE	H	1,70000000	13,85	23,55
TOTAL Mão de Obra:					23,55
VALOR:					23,55
VALOR COM BDI:					29,65



C2184 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	60,19	2,20
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,51	4,47
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,60000000	5,02	3,01
TOTAL Material:					9,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,12	4,53
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	13,85	7,62
TOTAL Mão de Obra:					12,15
VALOR:					21,83
VALOR COM BDI:					27,49

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,12	10,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,85	8,31
TOTAL Mão de Obra:					19,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	335,62	8,39
TOTAL Serviço:					8,39
VALOR:					27,57
VALOR COM BDI:					34,72

C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,05	0,47
TOTAL Material:					0,47

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,12	5,44
TOTAL Mão de Obra:					5,44
VALOR:					5,91
VALOR COM BDI:					7,44


C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 M (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	KG	0,74000000	5,44	4,03
I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,00000000	30,67	30,67
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,00000000	11,47	11,47
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,03000000	10,00	0,30
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,97000000	4,25	4,12
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,55000000	8,90	4,90
TOTAL Material:				55,49

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,35000000	18,12	6,34
I2543 SERVENTE	H	0,35000000	13,85	4,85
TOTAL Mão de Obra:				11,19

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	360,85	10,83
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,03000000	201,40	6,04
TOTAL Serviço:				16,87



VALOR:	83,55
VALOR COM BDI:	105,21

C0336 AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0153 AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1,05000000	31,82	33,41
I0799 CIMENTO BRANCO	KG	0,25000000	3,00	0,75
I0800 CIMENTO COLANTE	KG	4,50000000	0,80	3,60
TOTAL Material:				37,76

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152 AZULEJISTA	H	0,36000000	18,12	6,52
I2543 SERVENTE	H	0,24000000	13,85	3,32
TOTAL Mão de Obra:				9,84


VALOR:	47,60
VALOR COM BDI:	59,94

C2191 REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP.= 3MM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0799 CIMENTO BRANCO	KG	0,25000000	3,00	0,75
TOTAL Material:				0,75

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152 AZULEJISTA	H	0,23000000	18,12	4,17
I2543 SERVENTE	H	0,23000000	13,85	3,19
TOTAL Mão de Obra:				7,36

M&C CONSTRUÇÕES LTD. 15.386.389 0001-22	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%



VALOR:	8,11
VALOR COM BDI:	10,21

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,55	0,44
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,85	3,66
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,53	0,46
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,65	2,48
TOTAL Material:					7,04

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,33	11,46
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	18,12	14,50
TOTAL Mão de Obra:					25,96

VALOR:	33,00
VALOR COM BDI:	41,55

C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17509 REDE DE GÁS P/ COZINHA	SEINFRA	M	1,00000000	18,57	18,57
TOTAL Material:					18,57

VALOR:	18,57
VALOR COM BDI:	23,38

C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	739,22	739,22
TOTAL Material:					739,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	342,41	41,09
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	36,70	4,40
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	119,34	14,32
TOTAL Serviço:					59,81


VALOR:	799,03
VALOR COM BDI:	1.006,14

C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	642,65	642,65
TOTAL Material:					642,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	342,41	41,09
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	36,70	4,40
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	119,34	14,32
TOTAL Serviço:					59,81
VALOR:					702,46
VALOR COM BDI:					884,54



C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	600,00	600,00
TOTAL Material:					600,00

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	342,41	41,09
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	36,70	4,40
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	119,34	14,32
TOTAL Serviço:					59,81
VALOR:					659,81
VALOR COM BDI:					830,83

C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	39,76	3,18
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	9,10	36,40
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	360,85	28,87
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	89,96	15,47
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	119,34	9,55
TOTAL Serviço:					93,47
VALOR:					93,47
VALOR COM BDI:					117,70

C2934 RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	60,78	12,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					12,16
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,48000000	90,46	43,42
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	459,55	11,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
M^{CONSTRUÇÕES} 15.386.389 0001-22	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	DATA : 23/12/2024 BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	FONTE VERSÃO HORA MES
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,48000000	19,27	9,25
TOTAL Serviço:					64,16
VALOR:					76,32
VALOR COM BDI:					96,10

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	13,85
TOTAL Mão de Obra:					9,70
VALOR:					9,70
VALOR COM BDI:					12,21

FRANCISCO

MATOS

CARDOSO:3

3010730349

Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS CARDOSO:33010730349

Dados: 2025.01.02 16:30:18 -03'00'

JOSE MARIA

MENDES

GIFONI:0203

8420300

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES GIFONI:02038420300

Dados: 2025.01.02 16:32:57 -03'00'

M^{15.386.389 0001-22} CONSTRUÇÕES LTDA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SÓCORRO CHAVIER DE ALMEIDA					DATA :		23/12/2024	BDI :		25.92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE					SCINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		81,44%	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ					SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	3.062,65	100,00 %						100,00 %
			3.062,65						3.062,65
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.527,36	100,00 %						100,00 %
			9.527,36						9.527,36
3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	82.148,17	85,00 %	15,00 %					100,00 %
			69.825,94	12.322,23					82.148,17
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.013,53		100,00 %					100,00 %
				4.013,53					4.013,53
5	PAREDES E REVESTIMENTOS	111.328,07		60,00 %	40,00 %				100,00 %
				66.796,84	44.531,23				111.328,07
6	COBERTURA	89.791,01			45,00 %	55,00 %			100,00 %
					40.405,95	49.385,06			89.791,01
7	PISOS	81.759,39				45,00 %	55,00 %		100,00 %
						36.791,73	44.967,66		81.759,39
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.596,03					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							9.178,81	21.417,22	30.596,03
9	PINTURA	27.280,36						100,00 %	100,00 %
								27.280,36	27.280,36
10	LOUÇAS , METAIS E BANCADAS	13.847,35						100,00 %	100,00 %
								13.847,35	13.847,35
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.985,16					100,00 %		100,00 %
							5.985,16		5.985,16
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	9.041,51					100,00 %		100,00 %
							9.041,51		9.041,51
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.123,83					100,00 %		100,00 %
							15.123,83		15.123,83
14	ÁGUAS PLUVIAIS	2.192,03						100,00 %	100,00 %
								2.192,03	2.192,03
15	INSTALAÇÃO DE GÁS	1.034,10						100,00 %	100,00 %
								1.034,10	1.034,10
16	SERVIÇOS DIVERSOS	8.894,07						100,00 %	100,00 %
								8.894,07	8.894,07



M^{15.386.389.0001-22} CONSTRUÇÕES LTD.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA					DATA :		23/12/2024	BDI :		25,92%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		81,44%	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ					SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
		495.624,62	82.415,95	83.132,60	84.937,18	86.176,79	84.296,97	74.665,13	495.624,62
			82.415,95	165.548,55	250.485,73	336.662,52	420.959,49	495.624,62	

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33
010730349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33010730349
Dados: 2025.01.02
16:30:46 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:0203
8420300

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2025.01.02
16:33:07 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI			
15.386.389 0001-22 M&CONSTRUÇÕES LTD	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	
	LOCAL:	CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	
		DATA : 23/12/2024	BDI : 25,92%
		FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,67%

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,8
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO

MATOS

CARDOSO:3

3010730349

Assinado de forma digital por

FRANCISCO MATOS

CARDOSO:33010730349

Dados: 2025.01.02 16:31:33 -03'00'

JOSE

MARIA

MENDES

GIFONI:02

038420300

Assinado de forma digital por

JOSE MARIA

MENDES

GIFONI:02038420300

Dados: 2025.01.02 16:33:17 -03'00'



15.386.389 0001-22

M^{CONSTRUÇÕES} LTDA

OBRA:

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA

LOCAL:

CJ HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ

DATA : 23/12/2024

BDI : 25,92%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/02 COM DESONERAÇÃO

HORA

27,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

001168

FL Nº

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:33
010730349

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:3301073034
9
Dados: 2025.01.02
16:31:50 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:020
38420300


Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA MENDES
GIFONI:02038420300
Dados: 2025.01.02
16:33:46 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

M^A 15.386.389-0001-22
CONSTRUÇÕES
LTD

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA
 LOCAL: C/J HABITACIONAL ANTONIO PINHEIRO Nº 15, CENTRO - JAGUARIBARA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARA

DATA : 23/12/2024 BDI : 25,92%
 FONTE VERSÃO
 SCINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,86	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,10	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56	10,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94	0,71
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65	1,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,35	3,34
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,35
	TOTAL	8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67

FRANCISCO
MATOS
CARDOSO:330
10730349
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MATOS
 CARDOSO:33010730349
 Dados: 2025.01.02 16:31:41 -03'00'

JOSE MARIA
MENDES
GIFONI:020
38420300
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MENDES
 GIFONI:02038420300
 0
 Dados: 2025.01.02 16:33:34 -03'00'



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



TERMO DE JUNTADA DA ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, em atenção à tramitação processual, e por ordem da Autoridade Competente, faço juntada aos autos do processo administrativo nº 14100002/24, a ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA.

ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490-000
CNPJ – 07.442.981/0001-76



ASSUNTO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024111101 – CP (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.


CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANÁLISE NÃO TEM CARÁTER VINCULATIVO E NEM DECISÓRIO, DEVENDO SER SUBMETIDO À APRECIÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE TÉCNICO DA FUNÇÃO, DISPÕE DOS DOCUMENTOS TÃO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SÃO DEMANDADOS.

Conforme solicitado, segue abaixo as análises:

• **M & C CONSTRUÇÕES LTDA.**

Nos itens 1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; 5.10; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 7.7; 7.8; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 11.10; 11.11; 11.12; 11.13; 11.14; 11.15; 11.16; 11.17; 11.18; 11.19; 11.20; 11.21; 11.22; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 12.13; 12.14; 12.15; 12.16; 12.17; 12.18; 12.19; 12.20; 12.21; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 14.1; 14.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10; 15.11; 15.12; 15.13; 15.14; 15.15; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4 e 16.5 os valores dos preços unitários na planilha orçamentária apresentada estão com desconto acima do limite especificado. O valor do preço unitário tem que ser no mínimo de 75,00% do preço unitário especificado em projeto básico/executivo.

Restante das análises tudo certo.


Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro civil – CREA: 44.707/D – CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000
Telefone: 88 – 3568.4530